



HAL
open science

Reconversion du site de l'Hôtel-Dieu. Tranche 9 E, la crypte des juifs

Olivia Puel, Stéphane Ardouin, Philippe Balvay, Marie-Noëlle Baudrand, Nicolas Fourn, Thomas Genty, Eric Leroy, Otilia Stoica, Hervé Tronchere, Charlotte Ybard

► To cite this version:

Olivia Puel, Stéphane Ardouin, Philippe Balvay, Marie-Noëlle Baudrand, Nicolas Fourn, et al.. Reconversion du site de l'Hôtel-Dieu. Tranche 9 E, la crypte des juifs. [Rapport de recherche] Service archéologique de la Ville de Lyon; Service Régional de l'Archéologie Rhône-Alpes. 2016. halshs-01911639


HAL Id: halshs-01911639

<https://shs.hal.science/halshs-01911639v1>

Submitted on 3 Nov 2018

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Reconversion du site de l'Hôtel-Dieu Tranche 9 E, crypte

1, place de l'Hôpital / 69 002 Lyon

RAPPORT DE DIAGNOSTIC
D'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE



Direction des Affaires Culturelles
Service archéologique



Ministère de la Culture et de la Communication
Préfecture de la Région Rhône-Alpes
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Service Régional de l'Archéologie



sous la direction de
Olivia Puel

Stéphane Arduin
Philippe Balvay
Marie-Noëlle Baudrand
Nicolas Fourn
Thomas Genty
Éric Leroy
Otilia Stoïca
Hervé Tronchère
Charlotte Ybard

Code d'opération Patriarche 69 382 2212143
Arrêté de prescription 15-396
Arrêté d'autorisation SRA 2016/148

Octobre 2016



Ville de Lyon
Direction des Affaires Culturelles
Service Archéologique
10 rue Neyret
69001 Lyon

Reconversion du site de l'Hôtel-Dieu Tranche 9E, zone nord, crypte

1, place de l'Hôpital
69002 Lyon



Rapport de diagnostic d'archéologie préventive

Arrêté de prescription : 15-396
Arrêté d'autorisation SRA : 2016-148
Code Opération Patriarche : 69 2212143
N° SAVL : 2011-062-11

Sous la direction de : Olivia Puel

Stéphane Ardouin
Philippe Balvay
Marie-Noëlle Baudrand
Nicolas Fourn
Thomas Genty
Éric Leroy
Otilia Stoïca
Hervé Tronchère
Charlotte Ybard

Octobre 2016



Sommaire

DONNÉES ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES

Fiche signalétique
Thésaurus
Générique
Notice scientifique
Fiche d'état du site
Documents administratifs

1. CADRE D'INTERVENTION	21
1.1. Présentation du projet d'aménagement et des opérations de fouille	21
1.2. Localisation et déroulement du diagnostic	22
1.3. Contexte géomorphologique	24
1.4. Contexte archéologique et historique	27
2. RÉSULTATS DE L'OPÉRATION	41
2.1. Phase 1 - Des structures antiques ténues	41
2.2. Phase 2 – Des murs liés à un habitat ?	43
2.3. Phase 3 – Un sous-sol lié à l'hôpital	44
2.4. Phase 4 – Des fosses sépulcrales modernes	45
2.5. Phase 5 – Aménagement et transformations d'une cave à l'époque contemporaine	76
3. INTERPRÉTATION	79
3.1. Une occupation de nature indéterminée à l'époque antique	79
3.2. Quelques murs liés à un quartier d'habitation à la fin du Moyen Âge ou à l'époque moderne ?	79
3.3. Une première cave liée à l'hôpital au XVII ^e siècle	80
3.4. Le cimetière juif entre 1775 et 1792	80
3.5. Une deuxième cave liée à l'hôpital au XIX ^e et au XX ^e siècle	81
4. BIBLIOGRAPHIE	83
5. INVENTAIRES	87
6. SIGLES ET ABRÉVIATIONS	123
7. ILLUSTRATIONS	125



Fiche signalétique

Région : Rhône-Alpes

Département : Rhône

Commune : Lyon, 2^e arrondissement

Adresse : 1, place de l'Hôpital

Code INSEE :

Coordonnées Lambert du centroïde :

RGF93 – CC46

X : 1842858 m Y : 5174952 m

Altitude NGF : 163,60 à 164,70 m NGF

Cadastre actuel : Parcelle AL 5p

Surface d'emprise du diagnostic : 60 m²

Surface étudiée : 60 m²

Moyens humains :

Préparation : 1 jour/homme

Terrain : 41,5 jours/homme

Étude : 30 jours/homme

Propriétaire du terrain : Hospices Civils de Lyon, 3, quai des Célestins BP 69 229 Lyon cedex 02

Statut du terrain / de l'immeuble : Établissement public, classé MH en date du 22/11/2011

Nature du terrain : Reconversion du site de l'Hôtel-Dieu

Intervention : diagnostic d'archéologie préventive

Arrêté de prescription : n°2015-396

Arrêté de désignation du responsable scientifique : n°2016/148

Maître d'ouvrage : SAS Hôtel-Dieu Lyon-Presqu'Île, Eiffage immobilier Centre-Est,
3, rue Hrant Dink, 69 002 Lyon

Opérateur : Service archéologique de la Ville de Lyon, 10 rue Neyret 69001 Lyon

Responsable scientifique et organisme de rattachement : Olivia Puel (SAVL)

dates des interventions : Phase 1 : 7-9 mars 2016

Phase 2 : 14-23 mars 2016

Phase 3 : 25-28 juillet 2016

Phase 4 : 24-25 août 2016

Thésaurus

Chronologie

Paléolithique

- inférieur
- moyen
- supérieur

Mésolithique et Épipaléolithique

Néolithique

- ancien
- moyen
- récent

Chalcolithique

Protohistoire

- Âge du Bronze
- ancien
- moyen
- final
- Âge du fer
- Hallstatt (premier âge du fer)
- La Tène (second âge du fer)

Antiquité romaine (gallo-romain)

- République romaine
- Empire romain
- Haut Empire (jusqu'en 284)
- Bas Empire (de 285 à 476)

Époque médiévale

- Haut Moyen Âge
- Moyen Âge
- Bas Moyen Âge

Temps modernes

- XVIe
- XVIIe
- XVIIIe
- Ère industrielle

Époque contemporaine

Interprétation

Sujet et thèmes

- Édifice public
- Édifice religieux
- Édifice militaire
- Bâtiment commercial
- Structure funéraire
- Voirie
- Hydraulique
- Habitat rural
- Villa
- Bâtiment agricole
- Structure agraire
- Urbanisme
- Maison
- Structure urbaine
- Foyer
- Fosse
- Sépulture
- Grotte
- Abris
- Mégalithe
- Artisanat alimentaire
- Argile : four potier
- Atelier métallurgique
- Artisanat
- Autre : sols, murs

Mobilier

- Industrie lithique
- Industrie osseuse
- Céramique
- Restes végétaux
- Restes humains
- Faune
- Flore
- Objet métallique
- Arme
- Outil
- Parure
- Habillement
- Trésor
- Monnaie
- Verre
- Mosaique
- Peinture
- Sculpture
- Inscription
- TCA
- Autre :

Études spécifiques

- Géologie, pédologie, géomorphologie
- Datation
- Anthropologie
- Paléontologie
- Archéozoologie
- Palynologie
- Anthracologie
- Macrorestes
- céramique
- métaux/instrumentum
- Acquisition des données
- Numismatique
- Épigraphie
- Mortiers
- Lapidaire
- TCA
- Enduits peints
- Verre
- Archives
- Conservation
- Restauration
- Autre :



Générique

INTERVENANTS ADMINISTRATIFS

DRAC/SRA : : Frédérick Letterley (Conservateur régional de l'Archéologie)

Le Grenier d'abondance, 6 quai Saint Vincent, 69283 Lyon cedex 01

Ville de Lyon/Service archéologique : Anne Pariente (Directeur du Service Archéologique de la Ville de Lyon), Vianney Rassart (Directeur adjoint) 10, rue Neyret 69001 Lyon

INTERVENANTS FINANCIERS

Aménageur : SAS Hôtel-Dieu Lyon-Presqu'île, Eiffage immobilier Centre-Est 3, rue Hrant Dink 69 002 Lyon

INTERVENANTS SCIENTIFIQUES

DRAC/SRA : Luc Françoise dit Miret (Ingénieur d'étude)

Service archéologique de la Ville de Lyon : Anne Pariente (Directeur du Service archéologique de la Ville de Lyon), Vianney Rassart (Directeur adjoint), Olivia Puel (Archéologue)

INTERVENANTS TECHNIQUES

Terrassement : Vieira, Parc d'activités des Ayats rue des 4 chemins 69 390 Millery

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE

Terrain

Fouille, photographies, relevés, enregistrement : Olivia Puel, Thomas Genty, Nicolas Fourn, Otilia Stoïca

Relevés topographiques : Philippe Balvay

Post-fouille

Rédaction du rapport : Olivia Puel, Hervé Tronchère, Stéphane Ardouin

Géomorphologie : Hervé Tronchère

Inventaire et diagramme : Thomas Genty

DAO : Charlotte Ybard

Cartographie : Éric Leroy

PAO : Marie-Noëlle Baudrand

Types de vestiges : occupation antique, murs modernes, sépultures modernes

Datation : Antiquité, Époque moderne, Époque contemporaine

Réalisation de l'intervention : Service archéologique de la Ville de Lyon

Motif de l'intervention : diagnostic d'archéologie préventive



Notice scientifique

Auteur : Olivia Puel (COL)

Numéro d'OA : 2212033

Responsable de l'opération : Olivia Puel (COL)

Nature de l'opération : opération préventive de diagnostic (OPD), mars-août 2016

Couverture géographique : Rhône-Alpes > Rhône > Lyon 2^e

Code INSEE de la commune : 69382

Mots-clés du thésaurus : habitat, hôpital, crypte, sol, fosse, cave, sépulture

Chronologie : Antiquité gallo-romaine, Temps modernes

Peuples et cités : Allobroges, *Lugdunum*, Juifs

Keywords : settlement, hospital, crypt, floor, pit, cellar, grave, Gallo-Roman Antiquity, Modern Times, Allobrogae, Jews

Titre : Lyon 2

Sous-titre : Reconversion du site de l'Hôtel-Dieu – Tranche 9 E, zone sud

La reconversion du site prévoit la réhabilitation des bâtiments existants (62 000 m²), classés au titre des monuments historiques depuis 2011, et la construction de nouveaux bâtiments (10 000 m²). Depuis son démarrage, elle a fait l'objet de plusieurs opérations préventives de diagnostic ou de fouille, réalisées par le Service archéologique de la Ville de Lyon. La tranche 9 E zone nord concerne la pièce nord du sous-sol du bâtiment N, qui borde à l'ouest la cour du Magasin, en cours de fouille au moment de l'opération, sous la direction de Stéphane Ardouin (tranche 6).

Le terrain naturel est présent sur le site sous la forme de la grave du Rhône et/ou des limons verts de débordements. Il a été atteint dans la cave à une altimétrie variable, comprise entre 163,80 et 164,15 m NGF. L'occupation antique est attestée, dans ce secteur, par plusieurs maçonneries mises au jour dans la cave (MR 7, MR 8, MR 14 et MR 124) ou dans la cour dite du Magasin (MR 6922, MR 6990 et MR 6997) (tranche 6, en cours de post-fouille), qui présentent des caractéristiques constructives similaires mais qui ne dessinent pas un plan cohérent. Il est fort probable que l'occupation funéraire particulièrement dense, qui caractérise ces deux lieux à l'époque moderne, a entraîné la destruction d'autres structures antiques, empêchant de fait d'avoir une vision globale du site. La nature de cette occupation reste indéterminée. L'absence de mobilier dans les fonds de remblai ponctuellement conservés (US 160 et US 161) interdit en outre de proposer une datation autre que cette époque antique, au sens large du terme. Le fait que les niveaux soient installés directement sur le terrain naturel n'induit pas nécessairement une datation haute. Les réflexions en cours dans le cadre de la post-fouille de la tranche 6 (**Ardouin *et al.* à paraître**) ou, à plus long terme, au moment de l'élaboration d'une synthèse sur l'occupation antique dans l'emprise de l'Hôtel-Dieu, apporteront peut-être de nouvelles pistes



d'interprétation.

Si l'on fait abstraction des vestiges liés aux caves de l'Hôtel-Dieu, l'essentiel des vestiges de l'époque moderne se rapporte à la crypte des Juifs. D'après la commission de Gesse de Poisieux, établie en 1778, et les registres mortuaires tenus par Jean-Claude Prin, économiste de l'Hôtel-Dieu, entre 1719 et 1788, cette cave aurait en effet servi de cimetière pour la communauté juive entre 1775 et 1792, accueillant de fait trente-quatre individus. L'identification du lieu comme tel ne pose pas de problèmes. Un premier constat s'impose alors : le nombre de tombes restituables par l'archéologie s'élève à trente-trois, ce qui paraît conforme aux données textuelles. Si l'absence de fouille a interdit toute approche anthropologique, l'analyse systématique des fosses - parfois gênée par une approche en plusieurs temps - a permis en revanche de travailler sur la chronologie relative et la répartition des inhumations. Nous livrons ci-dessous les principales conclusions de cette étude, en rappelant en préambule que, dans la mesure où l'âge biologique d'un individu n'est pas forcément en accord avec son âge réel, nous n'identifierons pas la classe d'âge des individus inhumés à partir des dimensions des fosses. Seules les très petites fosses peuvent être identifiées comme des tombes de très jeunes enfants.

L'occupation funéraire de la crypte connaît deux phases successives, qui se distinguent par une gestion plus ou moins rigoureuse de l'espace funéraire. Lors de la phase 1, les tombes sont alignées les unes à côté des autres, le long des murs (**fig. 01**). Non seulement elles n'empiètent pas sur les fosses voisines, mais en plus elles préservent, pour la circulation, une allée centrale dépourvue d'inhumations. Elles témoignent ainsi du respect manifesté envers les défunts. L'orientation des tombes semble d'ailleurs soumise à cet impératif puisque certaines d'entre elles suivent un axe nord-sud, sans être contraintes par un obstacle quelconque, mais plutôt pour éviter d'investir cette allée centrale. Vingt sépultures appartiennent à cette phase, mais ce nombre pourrait être revu à la hausse en considérant les espaces perturbés par les inhumations postérieures (marqués par un point d'interrogation sur le plan). Six d'entre elles sont attribuables à de très jeunes enfants. D'un point de vue chronologique, elles ont vraisemblablement été aménagées d'abord dans la partie nord de la crypte, dans un sens nord-sud, puis dans la moitié sud, dans le sens inverse.

Les sépultures de la phase 2 recourent des tombes antérieures. Elles sont elles-mêmes subdivisées en deux groupes. Dans un premier temps - phase 2 a - elles respectent l'allée de circulation, se contentant d'investir les espaces latéraux, déjà occupés ; dans un second temps - phase 2 b - elles investissent également cette allée centrale, signalant de fait que l'espace funéraire est désormais trop réduit. Les huit tombes de la phase 2 a sont concentrées dans la moitié nord de la crypte (7 sur 8), suggérant que c'est ici que se trouvent les tombes les plus anciennes de la phase précédente. Les deux tombes de la phase 2 b sont au contraire situées dans la moitié sud, précisément dans l'allée de circulation.

Ces éléments de conclusion restent limités pour plusieurs raisons, qui tiennent d'abord à la non-prise en compte de trois fosses trop peu documentées, ensuite à la difficulté de déterminer le nombre exact des fosses sans procéder à la fouille des structures multiples, enfin à l'impossibilité, déjà soulignée, de rattacher les fosses aux individus cités par les textes. Bien sûr, la proximité d'une grande tombe et d'une petite tombe (SP 46 et SP 125, SP 21 et SP 77 par exemple) pourrait faire écho à la mention de

deux membres d'une même famille, comme Régine Rouget, morte à l'âge de deux ans le 13 juin 1778, et David Rouget, son frère, mort à l'âge de quinze ans, le 15 juin 1778. Mais il suffit de considérer les deux derniers défunts cités dans les registres – Liotte Vidal, âgé de neuf mois et un enfant non nommé, tous deux morts en 1792 – et les deux tombes les plus récentes – SP 75 et SP 79, mesurant respectivement 2,15 x 0,90 m et au moins 1,65 x 0,65 m – pour inciter à la plus grande prudence...

Bibliographie :

Ardouin *et al.*, à paraître : ARDOUIN (S.) *et al.* : *Reconversion du site de l'Hôtel-Dieu (69 002 Lyon), Tranche 6*, Rapport de fouille d'archéologie préventive, Service archéologique de la Ville de Lyon, Lyon, à paraître.



fig. 01 : Hôtel-Dieu, zone nord, crypte des Juifs : plan du cimetière (première phase d'inhumations).
Crédits : Ch. Ybard (SAVL), 2016



fig. 02 : Hôtel-Dieu, zone nord, crypte des Juifs : sépulture prise dans le terrain naturel et comblée par un remblai mêlant grave du Rhône et limons bruns.

Crédits : O. Puel (SAVL), 2016



Fiche d'état du site

Le présent diagnostic s'est terminé le 25 août 2016, au terme de quatre phases d'intervention sur le terrain (41,5 jours/homme). La cave a finalement été fouillée dans son intégralité, sans atteindre systématiquement la cote de fin d'aménagement prévue avant l'opération. La présence de sépultures juives a joué sur les conditions d'intervention. Les sondages ont été remblayés jusqu'à la cote 163,90 m NGF, souhaitée par l'aménageur. Des draps blancs ont été déposés à l'emplacement de chaque sépulture afin de respecter le rituel israélite.

Prescription 1/3



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES

Direction régionale
des affaires culturelles
de Rhône-Alpes

Service régional de l'archéologie
Affaire suivie par :
Luc FRANCOISE DIT MIRET

Tél. (33) [0]4 72.00.44.54
fax (33) [0]4 72.00.44.57
courriel : luc.miret@culture.gouv.fr

Le Préfet de la région Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
A

SNC HOTEL-DIEU REALISATION
3 rue Hrant Dink
69285 LYON Cedex 02

Réf : 2015/8039/LFDM/MNT

Lyon, le 29 décembre 2015

Références du dossier soumis à une prescription immédiate d'archéologie préventive :

Lyon 2ème (RHONE) Hôtel Dieu Tranche 9E, zone nord, crypte Cadastre : AL 5p
Travaux sur immeubles classés MH 69 382 12 00002
Maître d'ouvrage : SNC HOTEL-DIEU REALISATION

N° SRA 30592

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous notifier l'arrêté ci-joint portant prescription de diagnostic archéologique.

Le Service archéologique municipal de la Ville de Lyon, s'il en fait la demande, réalisera cette opération. Dans le cas contraire, c'est l'Institut national de recherches archéologiques préventives qui en aura la charge.

J'attire votre attention sur le fait que les travaux ci-dessus référencés ne pourront être mis en oeuvre avant l'exécution des prescriptions archéologiques.

Je vous rappelle également que par référence à l'article R 424-20 du code de l'urbanisme, la prescription d'archéologie préventive proroge à compter de la fin des opérations archéologiques prescrites le démarrage du délai de validité de l'autorisation d'urbanisme.

Cet arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente notification.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

P/Le Directeur régional des affaires culturelles et par délégation,
Le chef du service régional de l'archéologie par intérim
Jean-Pierre LECENDRE

Direction régionale des affaires culturelles – Le Grenier d'Abondance – 6 quai Saint-Vincent – 69283 LYON Cedex 01
Tél. : 04.72.00 44 00 – Fax : 04.72 00 43 30 – www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes

Prescription 2/3



PRÉFET DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES

Direction régionale
des affaires culturelles
Service régional de l'archéologie

ARRETE N° 15-396

SRA : 30592
Affaire suivie par : Luc FRANCOISE DIT
MIRET

Téléphone : 04-72-00-44-54
Télécopie : 04-72-00-44-57
Mél : luc.miret@culture.gouv.fr

Le Préfet de la région Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d'honneur
Commandeur de l'Ordre national du mérite

VU le code du patrimoine, et notamment son livre V ;

VU l'arrêté du Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, n° 2015-169 du 18 juin 2015, accordant délégation de signature au directeur régional des affaires culturelles pour l'application de la législation relative à l'archéologie préventive et programmée ;

VU l'arrêté du Directeur régional des affaires culturelles en Rhône-Alpes n° 2015-21 du 9 septembre 2015, portant délégation de signature pour l'application de la législation relative à l'archéologie préventive et programmée ;

VU le dossier de Travaux sur immeubles classés MH déposé auprès de la DRAC -Conservation régionale des monuments historiques, sous le n° 69 382 12 00002, par la SNC HOTEL-DIEU REALISATION, 3 rue Hrant Dink 69285 LYON Cedex 02, reçu le 18/12/15 ;

CONSIDERANT la présence potentielle de sépultures du XVIIIe s. ;

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature, l'étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l'objet ;

ARRETE

Article 1^{er} : Un diagnostic archéologique sera réalisé sur le terrain faisant l'objet des aménagements, ouvrages ou travaux susvisés, situé comme suit :

Région : Rhône-Alpes
Département : RHONE
Commune : Lyon 2ème
Lieu-dit : Tranche 9E, zone nord, crypte Hôtel Dieu
Cadastre : section(s) / parcelle(s) : AL 5p

Le diagnostic archéologique débutera par une phase de travaux de terrain et s'achèvera par l'analyse et la mise en forme des résultats obtenus et la remise d'un rapport.

Article 2 : La réalisation des opérations de diagnostic sera attribuée au Service archéologique municipal de la Ville de Lyon (SAM) s'il en fait la demande, ou à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Direction régionale des affaires culturelles – Le Grenier d'Abondance – 6 quai Saint-Vincent – 69283 LYON Cedex 01
Tél. : 04.72.00.44.00 – Fax : 04.72.00.43.30 – www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes

Prescription 3/3

Après désignation du ou des responsable(s) scientifique(s) par l'Etat, le diagnostic sera réalisé, conformément au projet d'intervention élaboré par le Service archéologique municipal de la Ville de Lyon ou par l'INRAP, suivant les objectifs scientifiques et principes méthodologiques annexés au présent arrêté.

Article 3 : Le Service archéologique municipal de la Ville de Lyon ou L'INRAP (direction inter régionale Rhône-Alpes Auvergne) prendra contact avec la personne qui projette d'exécuter les travaux et conclura une convention avec lui aux fins de définir, notamment :

- 1. les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport ;
- 2. les conditions et délais de mise à disposition du terrain par l'aménageur et de préparation des opérations par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, les conditions de restitution du terrain ;
- 3. L'indication des matériels, équipements et moyens apportés par l'aménageur et, le cas échéant, les modalités de leur prise en charge financière par l'opérateur ;
- 4. Le montant des pénalités par jour de retard dues en cas de dépassement des délais, soit par l'opérateur, soit par l'aménageur.

Article 4 : Le présent arrêté de diagnostic archéologique comprend deux annexes, relatives respectivement aux objectifs scientifiques et principes méthodologiques ainsi qu'à l'emprise au sol des travaux et aménagements projetés.

Article 5 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales, le Directeur régional des affaires culturelles et le Chef du service régional de l'archéologie, par intérim, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la Directrice du Service archéologique municipal de la Ville de Lyon ou au directeur général de l'INRAP, à la personne qui projette les travaux et à l'autorité compétente pour instruire la demande d'autorisation.

Fait à Lyon, le 29 décembre 2015

P/Le Directeur régional
des affaires culturelles
et par délégation,
Le Chef du service régional
de l'archéologie par intérim



Jean-Pierre LEGENDRE

Cahier des charges scientifique 1/2

Vu pour être annexé
à l'arrêté n°15-396
du 29/12/2015



ANNEXE SUR LES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES
ET LES PRINCIPES METHODOLOGIQUES

Objectifs scientifiques :

Les textes mentionnent cet espace comme lieu d'inhumation pour les juifs durant le dernier tiers du XVIII^e siècle. L'intervention devra permettre d'identifier la présence éventuelle de ces vestiges sur l'épaisseur de l'aménagement projeté.

Principes méthodologiques :

Les sondages de reconnaissance seront réalisés soit manuellement, soit à l'aide d'une mini-pelle mécanique équipée d'un godet lisse monté en rétro. Le projet d'intervention de l'opérateur devra indiquer de façon précise l'implantation de ces sondages, ils devront être répartis de façon homogène et raisonnée sur l'ensemble de l'emprise délimitée en annexe.

Ils seront descendus à la cote des projets de terrassement, selon les indications qui seront communiquées par le maître d'ouvrage des travaux.

Cahier des charges scientifique 2/2

la coupe photographique

2000 photographique jusqu'à la crue décennale
supraméditerranéenne (type cristallisation)

2000 photographique jusqu'à la crue décennale
Méditerranéenne (type membrane)

2000 photographique jusqu'à la crue décennale
nord Atlantique (type revêtement)

2000 RDC

**GRAND HÔTEL-DIEU
LYON**

AAA Ingénierie

BÂTIMENTS TOUR TONNE

APR	2000
150000	12000

MINISTÈRE de la CULTURE
Le Grand d'Abonnement
DRAC
Rhône-Alpes
8, Quai St-Vincent
69283 LYON CEDEX 01

Vu pour être annexé
à l'assiette
n° 15-396
du 29/12/15



Projet d'intervention 1/3

PROJET DE DIAGNOSTIC

RECONVERSION DE L'HÔTEL DIEU (69 002) – TRANCHE 9E, ZONE NORD, CRYPTÉ

Arrêté n° 15-396

1. IDENTIFICATION

COMMUNE : Lyon 2^{ème}

SITE : Hôtel Dieu, 1, place de l'Hôpital

DEPARTEMENT : Rhône (69)

REF. CADASTRALES : AL 5 p

MAITRE D'OUVRAGE : SNC Hôtel-Dieu Réalisation

NATURE DU PROJET : Travaux sur immeubles classés MH

SURFACE A DIAGNOSTIQUER : 45 m² environ

TYPE D'OPERATION : diagnostic archéologique

Date de réception de la prescription par la Ville de Lyon : 05 janvier 2016

Date d'accord de la Ville de Lyon pour la prise en charge : 07 janvier 2016

Date du projet : 19 janvier 2016

2. PROBLÉMATIQUE SCIENTIFIQUE

- Etudier un lieu ayant accueilli des inhumations juives de 1775 jusqu'en 1792. Le Registre des actes mortuaires, pour ce qui est de la période 1775-1787, permet d'identifier au moins 31 personnes enterrées dans la Crypte (18 enfants et 13 adultes). Il est en outre vraisemblable que d'autres inhumations aient eu lieu dans les années 1788 et 1789 sans avoir été enregistrées (ou bien sur une « notte » hors registre qui s'est perdue ou n'a pas encore été retrouvée)¹.
- Mettre en évidence la nature et l'organisation des vestiges présents sur le site, en caractérisant l'occupation anthropique toutes périodes confondues dans ce secteur.
- Mener des observations géomorphologiques sur la mise en place et l'évolution du site.

3. CONTRAINTES TECHNIQUES

3.1. Conditions de mise à disposition du terrain

L'opération archéologique se mettra en place sur un terrain dégagé par l'aménageur de toutes contraintes d'accès et de circulation. L'enlèvement de la dalle béton sera faite par l'aménageur sous la surveillance des archéologues. Tous les réseaux identifiés traversant les zones de fouille, mis hors service en amont du diagnostic, seront évacués si besoin au fur et à mesure de l'avancement de l'opération.

À la fin de l'opération, l'aménageur fera son affaire de la remise en état du terrain. Les vestiges éventuels qui devraient être laissés en place, une fois atteinte la cote de fond de fouille convenue, nécessiteront la mise en place d'une protection spécifique (couche de géotextile et remblai constitué de sable ou grave).

1 Précisions empruntées à J. GERSTENKORN, *Mémoire sur les inhumations juives à l'Hôtel-Dieu de Lyon dans la deuxième moitié du XVIII^e siècle (1746-1792)*, 2015.



Projet d'intervention 2/3

3.2. Clauses de sécurité

La DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux) et toutes les déclarations administratives préalables aux travaux seront réalisées par l'aménageur.

La mise en sécurité du chantier archéologique et la sécurité de l'équipe en activité seront assurées par l'aménageur en concertation avec l'opérateur, sous la conduite du coordonnateur de sécurité. Elles seront conformes aux règles habituelles des chantiers du BTP (décret n° 65-48 du 08 janvier 1965, modifié par le décret 95-608 du 06 mai 1995).

Le bornage des terrains relevant de l'emprise de la prescription du SRA (arrêté n° 15-396) sera réalisé par l'aménageur.

L'opérateur fournira son PPSPS (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé) pour l'établissement du plan de prévention.

Conformément au type d'aménagement prévu dans la crypte, les sondages atteindront une profondeur maximum de 40 cm.

4. MÉTHODOLOGIE DE L'OPÉRATION

4.1. Mode opératoire

La crypte se trouve au sous-sol du bâtiment qui limite, du côté ouest, la cour de la Pharmacie, qui révèle une importante occupation funéraire (fouille tranche 6, en cours de réalisation). Elle est mentionnée dans les textes d'archives comme un lieu d'inhumation pour les Juifs dans le dernier tiers du XVIII^e siècle.

La crypte fera l'objet de deux sondages, dont l'implantation tient compte de la demande de la C.R.M.H de conserver les dalles en pierre présentes dans la crypte, qu'il est en l'état actuel de l'accès au site impossible de prélever.

Une attention particulière sera portée à la démolition de la canalisation en béton qui traverse la pièce d'est en ouest. Elle pourrait permettre d'avoir une coupe de la cave sur une profondeur de plus de 50 cm.

Les sondages seront réalisés manuellement par les archéologues et les terrassiers de l'entreprise d'accompagnement technique mise en place par l'aménageur.

4.2. Traitement des vestiges

Si les sondages mettent au jour des sépultures, l'équipe avertira aussitôt le SRA ainsi que l'aménageur.

L'ensemble des structures dégagées fera l'objet d'un relevé graphique et photographique, en plan et en élévation pour les maçonneries.

Les coupes stratigraphiques feront l'objet d'un enregistrement graphique ou d'un log.

5. MOYENS HUMAINS PRÉVUS PAR L'OPÉRATEUR

Préparation :

- 1 responsable d'opération : 1 jour
- 1 archéologue-dessinateur : 1 jour



Projet d'intervention 3/3

Terrain :

- 1 responsable d'opération : 5 jours max.
- 1 anthropologue : 5 jours max.
- 1 archéologue : 5 jours max.
- 1 dessinateur : 2 jours max.
- 1 topographe : 1 jour

Étude :

- 1 responsable d'opération : 10 jours max.
- 1 anthropologue : 6 jours max.
- 1 archéologue : 3 jours max.
- 1 dessinateur-géomaticien : 3 jours max.

6. MOYENS APPORTÉS PAR L'AMÉNAGEUR

6.1. Moyens humains

- 2 ouvriers pendant 2 jours max.
- 1 topographe-géomètre pour la mise en place de points de référence (coordonnées Lambert 93 CC 46 et cotes NGF).

6.2. Infrastructure de chantier

1 bungalow ou 1 local (vestiaire, bureau-réfectoire pour une équipe de 4 personnes) raccordé EDF-eau, des sanitaires H-F et un container ou un local sécurisé permettant d'entreposer les outils et le matériel.

7. DÉLAIS DE RÉALISATION

7.1. Durée de la phase terrain

L'opération archéologique durera 5 jours max. Ces délais s'entendent hors journées d'intempéries (Code du Travail, art. L. 731-2), hors circonstances particulières (défaillance d'entreprise ou de fournisseur, aléa imprévisible, cas de force majeure) et hors découverte d'importance exceptionnelle (décret 2004-490 du 3 juin 2004, art. 43).

7.2. Rendu du rapport

Le rapport sera rendu 4 semaines au plus tard après la fin de la phase terrain.

À Lyon, le 01/02/2016

Vianney Rassart, Olivia Puel

Arrêté de désignation




PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Direction régionale
des affaires culturelles

Pôle *Architecture et patrimoines*
Service régional de l'archéologie

SRA : 30592 - Code opération Patriarche : 2212143
Affaire suivie par : Luc FRANCOISE DIT MIRET
☎ : 04-72-00-44-54
✉ : luc.miret@culture.gouv.fr



**Arrêté n° 2016/148 du 15 février 2016
relatif à la désignation d'un responsable scientifique d'opération**

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
Officier de la Légion d'honneur
Commandeur de l'Ordre National du Mérite

VU le code du patrimoine et notamment son livre V;

VU l'arrêté préfectoral n° 2016-28 du 4 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Alain Daguerre de Hureaux, directeur régional des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes en matière d'attributions générales ;

VU l'arrêté 2016-1 du 6 janvier 2016 de Monsieur le directeur régional des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, portant délégation de signature à Monsieur Pascal Mignerey, directeur régional adjoint des affaires culturelles, responsable du pôle Architecture et Patrimoines, à Monsieur Frédéric Letterlé, chef du service régional de l'archéologie par intérim et à Monsieur Jean-Pierre Legendre, conservateur en chef du patrimoine ;

VU l'arrêté du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône n° 15-396 en date du 29/12/2015 prescrivant un diagnostic archéologique : au lieu-dit : Hôtel Dieu Tranche 9E, zone nord, crypte, commune de Lyon 2ème, département : RHONE.

ARRETE

Article 1^{er} : Mme Olivia PUEL (organisme de rattachement : SAVL) est désignée comme responsable scientifique du diagnostic archéologique prescrit par l'arrêté susvisé.

Article 2 : La réalisation du diagnostic archéologique, du 29/02/2016 au 15/03/2016, est attribuée au Service archéologique de la Ville de Lyon (SAVL).

Le diagnostic archéologique sera réalisé, conformément au projet d'intervention archéologique élaboré le SAVL et approuvé par l'Etat. Les conditions de sa réalisation seront fixées par voie de convention, conclue entre la personne qui projette d'exécuter les travaux et le SAVL.

Article 3 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales, le Directeur régional des affaires culturelles et le Chef du service régional de l'archéologie, par intérim, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée à la Directrice du SAVL.

Fait à Lyon, le 15 février 2016

Pour le Directeur régional des affaires culturelles
et par délégation
Jean-Pierre LEGENDRE
Conservateur général du patrimoine

Le Grenier d'abondance - 6 quai Saint-Vincent - 69283 LYON Cedex 01 - Tél. 04 72 00 44 00 - Télécopie 04 72 00 44 57




1. Cadre d'intervention

Situé au cœur de la Presqu'Île, sur la rive droite du Rhône, l'ancien Hôtel-Dieu s'élève immédiatement au nord du pont de la Guillotière, face au quartier homonyme, de l'autre côté du fleuve (planches 1-3). Son origine et son histoire sont liées à ce pont, dont l'existence est connue depuis le XII^e siècle. La première mention de l'hôpital intervient dans le dernier quart de ce siècle, lorsque le pape Urbain III (1186-1187) met sous la protection de saint Pierre « l'hospital et la chapelle, laquelle avoit esté édifiée au pied du pont du Rosne » (Croze 1912, p. 40, n° 4), qui est alors géré par les frères du Pont. En 1226, la reconstruction du pont, quelque 150 m en aval de son emplacement originel, donne naissance à une nouvelle rue, qui prendra plus tard le nom du Bourgchanin qui se construit, dans le même temps, au bord du Rhône, au sud de la rue Serpillère. C'est cette rue qui, jusqu'à la fin du Moyen Âge, sépare l'hôpital et le bourg : la reconstruction de l'Hôtel-Dieu, au cours du XV^e et du XVI^e siècle, associe un bâtiment rectangulaire à deux étages avec un cloître carré. À partir du XVII^e siècle, l'organisation du quartier est modifiée par la construction de l'Hôpital des Quatre-Rangs, dont le plan en croix grecque est centré autour du dôme principal, dans l'angle nord-est de l'ancien cloître. Par la suite, l'Hôtel-Dieu ne cesse de s'agrandir au détriment des maisons du Bourgchanin. Pour un historique exhaustif, nous renvoyons aux travaux de Cyrille Ducourthial, d'une part, et de Véronique Belle et Maryannick Chalabi, grâce auxquels cette rapide présentation a été rédigée (Ducourthial 2011 ; Belle et Chalabi 2010).

1.1. Présentation du projet d'aménagement et des opérations de fouille (O. Puel)

La reconversion de cet ancien hôpital prévoit la réalisation de commerces, de bureaux et de logements, livrables fin 2017, d'un hôtel 5 étoiles, d'un Centre de conventions et de la Cité internationale de la Gastronomie, livrables mi-2018, ainsi que d'un parking souterrain privé. Elle englobe la réhabilitation des bâtiments existants (62 000 m²), classés au titre des Monuments historiques depuis 2011, et la construction de nouveaux bâtiments (10 000 m²). Ce projet immobilier fait l'objet de prescriptions archéologiques émises par l'État (DRAC Rhône-Alpes, Service Régional de l'Archéologie) depuis son démarrage (voir 1.4). La tranche 9 E concerne l'ensemble des sous-sols ; elle se décompose en plusieurs opérations de diagnostic et de fouille, en fonction des secteurs de l'Hôtel-Dieu. Le diagnostic sur les caves de la zone sud est aujourd'hui achevé (Puel *et al.* 2016) tandis que la fouille des caves du bâtiment G est en cours de post-fouille (Puel *et al.* à paraître). Le diagnostic sur les caves de la zone nord est en cours de réalisation, de même que la fouille des caves des bâtiments Q et O (Le Mer *et al.* à paraître). Le présent diagnostic concerne uniquement la crypte dite des juifs qui, malgré sa localisation dans la zone nord, a bénéficié d'une prescription spécifique en raison de son histoire.



1.2. Localisation et déroulement du diagnostic (O. Puel)

Le bâtiment S, dans lequel se trouve la crypte, est localisé dans la zone dite des Quatre-Rangs. Il borde à l'ouest la cour du Magasin, qui a fait l'objet d'une fouille sous la direction de Stéphane Ardouin (tranche 6). Le sous-sol de l'aile nord de ce bâtiment est subdivisé en deux parties : une petite pièce, sensiblement carrée, au sud et une grande pièce, beaucoup plus allongée, au nord. Étant donné le différentiel de niveaux (163,48 m NGF au sud, 164,30 m au nord), le projet originel prévoyait de niveler ces deux espaces à la cote 163,80 m NGF, en remblayant la pièce sud et en excavant la pièce nord. Seule cette dernière cave entre donc dans le cadre du présent diagnostic (**planche 4**).

1.2.1. Déroulement du diagnostic

Dans un premier temps, du 7 au 9 mars 2016, trois sondages ont été réalisés : les deux premiers (SD 1 et SD 2) ont été positionnés entre les deux rangées de banquettes en pierre, sur un axe nord-sud ; le troisième (SD 3) a coïncidé avec la tranchée est-ouest d'une canalisation contemporaine (**figure 1**). À ce stade de l'opération, les réponses relatives à la présence éventuelle de sépultures dans la profondeur d'aménagement prévue n'étaient pas suffisantes.

À la suite d'un accord avec le SRA et l'aménageur, il a donc été décidé d'étendre la fouille à la totalité de la cave, à l'exclusion de l'extrémité nord et d'une petite bande ouest, alors contraintes par le passage d'un réseau (**figure 2**)




fig. 1 : localisation des sondages de la phase 1





fig. 2 : emprise de la fouille lors de la phase 2

Cette seconde phase est intervenue du 14 au 23 mars, après les quelques jours d'interruption nécessaires au retrait des banquettes en pierre qui gelaient une partie importante de la surface concernée. Elle a révélé l'existence de nombreuses fosses identifiables aux sépultures juives que mentionne le registre



des inhumations de l'Hôtel-Dieu. Un nouvel accord entre les partenaires en présence a alors prévu d'étendre la fouille à la partie nord et à la petite bande ouest, après le retrait du réseau, afin de mettre au jour l'ensemble des sépultures (figure 3).




fig. 3 : emprise de la fouille lors de la phase 3


Cette nouvelle étape est intervenue quatre mois après la phase précédente, après que l'achèvement de la fouille (tranche 6) et des travaux de terrassement dans la cour du Magasin avait de nouveau rendu la cave accessible. Entre temps, toute la partie fouillée a été remblayée sur une épaisseur de 0,20 m environ afin de permettre à un engin de circuler dans la cave pour casser le réseau. La phase 3 a donc été réalisée du 25 au 28 juillet ; elle a permis de disposer d'un plan quasiment complet du cimetière juif.

Sur la base des résultats du diagnostic, l'aménageur a revu son projet d'aménagement afin de réaliser ses travaux sans porter atteinte aux sépultures en place. Il a obtenu du SRA l'autorisation de niveler le sol de la cave à la cote 163,90 m (niveau d'un squelette en connexion (SP 87) + marge de sécurité de 10 cm) avant de couler une dalle de béton sur un espace vide, dont la mise en place était souhaitée par les autorités religieuses juives. Les 24 et 25 août, nous avons donc été chargés de surveiller cette opération (phase 4), qui n'a pas apporté de données supplémentaires.

1.2.2. Conditions d'intervention et modes opératoires

Pendant ces opérations de terrain, l'équipe était constituée du responsable d'opération et d'un ou deux archéologues, pour un total de 33 jours/homme. Elle a été renforcée par une anthropologue pendant 5 jours et par un topographe pendant 1,5 jour. Elle a utilisé, au cours des trois phases d'intervention, une mini-pelle à godet lisse pour les travaux de décapage.

Au terme du travail de terrain, la fouille a concerné 100 % de la surface diagnostiquée sans pour autant atteindre la cote originellement prévue. Seuls les sondages SD 1, SD 2 et SD 3 ont été réalisés



jusqu'à la cote 163,80 m NGF. Afin d'éviter de fouiller les sépultures juives, nous avons dû nous contenter de mettre au jour les différentes fosses d'inhumation et de tester les fosses entières pour savoir si elles comportaient, ou non, un squelette en place^{et/}_{ou} des ossements en situation secondaire dans la profondeur d'aménagement. Il faut préciser, en outre, que le découpage de la fouille en plusieurs phases a occasionné quelques difficultés dans l'identification de certaines fosses aux limites particulièrement floues.

Les données archéologiques ont été enregistrées selon les conventions habituelles : prises de notes et de schémas sur les fiches US, photographies numériques, levé topographique et rattachement aux coordonnées RGF 93 CC 46 et relevés manuels des coupes stratigraphiques significatives (1/20).


1.3. Contexte géomorphologique (H. Tronchère)

1.3.1. Contexte général de la Presqu'île

La Presqu'Île forme une plaine alluviale étroitement encadrée à l'ouest par la Saône, à l'est par le Rhône et au nord par la colline de la Croix-Rousse. Ses dimensions avoisinent 4,2 km de long pour 0,7 km de large. Son altitude moyenne est d'environ 167,90 m NGF. On notera que le sud de la Presqu'Île (l'actuel quartier Confluence au sud de la place Carnot) est de constitution anthropique très récente : il remonte aux travaux d'assainissement des marécages originels entrepris par A.-M. Perrache sous l'impulsion du préfet du Rhône P.-M. Taillepié de Bondy, au début du XIX^e siècle.

Les faciès naturels les plus anciens rencontrés en contexte archéologique sur la Presqu'Île sont des alluvions grossières, de galets et de sables, déposées durant l'Holocène. Ces dépôts sont à la fois liés à l'activité du Rhône et à celle de la Saône, qui ont conjointement construit la Presqu'Île depuis 8000 ans (Vérot-Bourrély *et al.* 1989, Bravard *et al.* 1997, Arlaud *et al.* 2000, Franc *et al.* 2007). Les niveaux les plus profonds sont imputables à la Saône : au milieu de l'*optimum* climatique atlantique (7500 BP à 5000 BP), l'incision du Rhône dans son chenal facilite le dépôt des alluvions de la Saône, qui atteignent l'altitude de 155 m NGF. Il faut attendre la période subboréale (5000 BP à 2500 BP) pour que le Rhône ait de nouveau une influence déterminante sur le paysage de la Presqu'Île. On assiste alors localement à une incision des alluvions de la Saône, et notamment au creusement d'un premier chenal, retrouvé rue Childebert, ainsi qu'à un recouvrement global des alluvions de la Saône par ceux du Rhône. Les apports sédimentaires causent un exhaussement du socle alluvial qui atteint une altitude d'environ 158 m NGF.

Au subatlantique (2500 BP à l'actuel), et notamment durant le Hallstatt, la forte énergie du Rhône permet la poursuite de la construction alluviale de la Presqu'Île. Plusieurs hypothétiques chenaux, orientés nord-est / sud-ouest, pourraient s'avancer dans la Presqu'Île : au nord, le bras de la Bourse, resté actif jusqu'en 0 AD environ, au centre, le bras République, resté actif jusqu'en 50 AD environ, et au sud le bras Bellecour, resté actif jusqu'en 100 AD environ (planche 5). Les dernières hypothèses suggèrent toutefois que la Presqu'Île présentait alors un aspect morcelé, davantage marqué par un réseau de chenaux de tressage de petit gabarit activés au gré des crues que par de grands bras stables.




La topographie de surface est irrégulière et les bancs de galets sont alors relativement mobiles. Les sédiments grossiers atteignent, en leurs points les plus hauts mis au jour (à l'est de la rue Childebert, sous la cour de la Chaufferie de l'Hôtel Dieu, et sous la place de la Bourse), une cote d'environ 164,50 m NGF. Ces altitudes élevées correspondent selon toute vraisemblance aux levées de berge. L'altitude de la plaine alluviale caillouteuse, hors levée de berge, s'établit en moyenne à plus de 163,50 m NGF au nord de bras de la Bourse, et à environ 163 m NGF en moyenne au sud de ce bras.

Au début de notre ère, l'adoucissement du climat, entraînant une diminution du débit du Rhône et une modération de son caractère torrentiel, cause l'abandon des bras transversaux et des chenaux de tressage, et un passage du fleuve, à l'échelle de Lyon, d'un style tressé à un style rectiligne. L'atterrissement des bras transversaux pourrait avoir facilité l'implantation humaine, qui descend progressivement vers le sud durant l'Antiquité (Bertrand, Leroy 2012). À l'ouest de la Presqu'Île, des interstratifications repérées sur le site des Célestins entre sédiments grossiers du Rhône et de la Saône, qui construit alors sa berge gauche, montrent l'impact plus marquée de cette dernière sur le paysage, facilitée par la baisse d'énergie du Rhône.

La morphogénèse de la Presqu'île, devenue plaine d'inondation, se poursuit jusqu'aux endiguements de la période moderne (Bouvard *et al.* 2009), cette fois sous l'effet des débordements de crues, qui déposent, au-delà des levées de berge, des alluvions fines et litées (sables, limons, argiles de décantation) durant les périodes contemporaines ou postérieures à la Tène. Les trois bras transversaux sont progressivement colmatés par les alluvions d'inondation lors de cette phase de stabilisation du paysage. La topographie de la Presqu'Île s'exhausse et s'aplanit progressivement à la suite de ces accumulations de sédiments fins qui fossilisent les bancs de galets antérieurs. Le paysage de chenaux tressés actifs laisse la place à un paysage de lônes, plus ou moins marécageux, mais plus propice à une implantation anthropique initialement diffuse. Le caractère mixte de la Presqu'Île, formée conjointement par les deux cours d'eau, est toujours présent. L'interstratification des niveaux d'inondites fines déposés par les deux cours d'eau a été mise en évidence, notamment pour la période antique, sur le site des Célestins et sur le site de la rue Bourgelat (Bertrand *et al.* 2010, Gaillot *et al.* 2012). La topographie de la Presqu'Île tend à se stabiliser depuis l'Antiquité, du fait de la diminution de l'intensité et de la fréquence des crues majeures. Théoriquement, trois phases simplifiées peuvent être déduites en fonction des variations climatiques du continent européen durant l'Holocène récent (David *et al.* 2003) :

- Tendance à la diminution des crues et au ralentissement de la sédimentation depuis l'Antiquité du fait d'un réchauffement constant. L'*optimum* climatique romain, autour du changement d'ère, est la phase la plus chaude de cette période.
- Cette période de bonification climatique, après une brève interruption, se poursuit avec l'*optimum* climatique médiéval entre 800 et 1200. Cela se traduit très probablement pour le Rhône par une hydraulicité plus calme et une moindre fréquence des crues, donc potentiellement par une aggradation sédimentaire ralentie.
- Enfin, une longue période de péjoration climatique débute au XIV^e siècle et s'achève au XIX^e siècle : le



petit âge glaciaire. Le niveau des cours d'eau remonte et les crues se font plus fréquentes. Les nombreux travaux d'exhaussement et de construction de digues constatés à Lyon à partir de la période moderne (Bouvard *et al.* 2009) traduisent probablement cette nécessité de protéger une population croissante de cours d'eau redevenus menaçants. Les dernières grandes crues du Rhône et de la Saône (1840 et 1856) marquent la fin de cette période.

1.3.2. Contexte géomorphologique du sud de l'Hôtel-Dieu

La stratigraphie type de la plaine alluviale de la Presqu'Île a été largement observée lors des fouilles ou diagnostics menés sur le site de l'Hôtel-Dieu, en l'occurrence dans la cour de la Chaufferie, de la Pharmacie (aujourd'hui cour Sainte-Marie), du Midi et du Magasin (tranches 1 à 6). Cette séquence présente d'une manière générale les faciès attendus, de bas en haut : socle alluvial grossier, puis inondites fines.

1.3.2.1. Le socle alluvial graveleux


Les faciès naturels les plus anciens mis au jour correspondent généralement à la charge alluviale grossière du Rhône, formée de galets mêlés à du sable (la « grave »). Les sédiments sous-jacents de la Saône, incisés par le Rhône, ont également été observés rue Childebert à une altitude maximale de 155 m NGF, mais pas lors des interventions sur l'Hôtel-Dieu.

1.3.2.2. Des faciès de débordement partiellement anthropisés

Des faciès de débordement typiques ont pu être observés au-dessus des niveaux de grave sur l'ensemble des parcelles fouillées à l'Hôtel-Dieu. Ils sont généralement caractérisés par des litages de limons de débordements, couplés à des niveaux de décantation argileux. De fines passées ou lentilles sableuses témoignent d'épisodes de crues plus violents durant lesquels une charge plus grossière (suspension graduée et non uniquement uniforme) a pu franchir les levées de berge. Lors de la fouille de la cour de la Chaufferie, le gommage des irrégularités du substrat par ces alluvions fines a été mis en évidence et confirme, à l'échelle du site, les processus de morphogénèse décrits précédemment à l'échelle de la Presqu'Île.

Localement, des sondages ont révélé la présence, entre les niveaux fins de crue décrits précédemment, de passées grossières (galets et sables). Ces sédiments, représentatifs d'une charge de saltation, impliquent de possibles épisodes de réactivation temporaire d'anciens chenaux, ou éventuellement des ruptures de berges localisées.

Les niveaux anthropiques, à de rares exceptions près, prennent place sur les alluvions de crues. La surface de ces derniers a donc été largement remaniée en surface. Tassements, disparition des litages, écrêtages éventuels ont altéré ces dépôts. Il est par conséquent difficile d'extrapoler la topographie



naturelle du secteur immédiatement avant l'anthropisation.


1.3.2.3. Hypothèses relatives aux bras secondaires du Rhône

Les bâtiments de l'Hôtel-Dieu ne sont distants que d'une cinquantaine de mètres du Rhône actuel, ce qui implique que le substrat de la partie sud du site a nécessairement été impacté par l'activité fluviale : dynamique de tressage locale et, éventuellement, proximité du bras Bellecour mentionné ci-dessus. Toutefois, le tracé précis de ce dernier chenal reste sujet à caution. Les travaux antérieurs (Arlaud 2000, Bertrand et Leroy 2012) proposaient de situer ce bras directement sous le site de l'Hôtel-Dieu, faute d'observation directe dans ce secteur. Cette hypothèse peut désormais être précisée, notamment à la suite de la fouille menée cour de la Chaufferie (tranches 1-2, Bertrand *et al.* 2015). Une levée de berge, culminant à plus de 164 m NGF, a pu être mise en évidence et restituée sous la partie est de cette cour et aucun signe d'inflexion de ce bourrelet parallèle au Rhône n'a été observé pour le moment dans la moitié sud du site. La levée de berge se poursuit au nord, puisqu'elle a été de nouveau repérée dans la cour de la Pharmacie, lors du diagnostic et de la fouille de la tranche 4 (Ardouin *et al.* à paraître). Elle semble former une unité géomorphologique continue, depuis l'extrême nord du site jusqu'à la cour Bonnet voire au-delà. Le passage du bras Bellecour est donc très probablement situé plus au sud, peut-être même en dehors de l'emprise de l'Hôtel-Dieu.

En revanche, les observations menées lors des fouilles de la cour de la Chaufferie (tranches 1-2) et sur le secteur nord de la cour longeant la rue Bellecordière, attendant à l'ancien hôpital (tranches 1-2 et 5), permettent d'avancer l'hypothèse d'une dépression plus ou moins linéaire, grossièrement parallèle au Rhône (planche 6). L'absence de données actuelles concernant la cour Bonnet ne permet pas de confirmer cette tendance. Il est impossible, en l'état actuel des fouilles, d'établir avec certitude la présence d'un chenal de tressage du Rhône, mais cette hypothèse ne peut être écartée au vu des données précédemment mentionnées. De plus, le colmatage de ce secteur présente un faciès sableux lité clairement différent à la fois du socle alluvial grossier et des niveaux de débordement limoneux qui coiffent généralement ces derniers. Il est possible que cette granulométrie spécifique combinée à la structure litée soit liée aux premières phases d'atterrissement d'un chenal de tressage. On notera par ailleurs que les premières mesures d'altitude du substrat traitées dans la cour du Midi indiquent que, dans cette zone, le plancher alluvial semble relativement bas par rapport au reste du site de l'Hôtel-Dieu. La distance séparant la cour de la Chaufferie de la cour du Midi, ainsi que l'absence apparente des strates sableuses décrites précédemment (qui ont toutefois pu être artificiellement remaniées ou surcreusées), ne permettent pas de relier stratigraphiquement ou morphologiquement les deux ensembles.

1.4. Contexte archéologique et historique (A.-C. Le Mer, S. Ardouin, O. Puel)

Le présent état des lieux des découvertes archéologiques effectués dans le quartier est partiellement



emprunté aux versions successives du texte rédigé par Anne-Catherine Le Mer pour les rapports des opérations précédemment menées sur l'Hôtel-Dieu (Bertrand et al. 2015, Ardouin et al. 2015, Bouvard et al. 2015) : il a été restructuré et ponctuellement complété, en particulier grâce aux données transmises par S. Ardouin – que j'en remercie – sur les opérations en cours de fouille (tranche 6) ou de post-fouille (tranches 3 et 5), pour répondre aux besoins du présent diagnostic.

Plusieurs opérations d'archéologie préventive ont été réalisées dans l'environnement proche du site de l'Hôtel-Dieu. L'opération de la rue Childebert (Arlaud et al. 1992, 2000) borde au nord l'îlot de l'hôpital ; la fouille réalisée entre la rue Bellecordière et la rue de la République documente la stratigraphie plus à l'ouest dans l'axe de la cour de la Chaufferie (Le Nézet-Célestin et al. 1998). Dans l'emprise même de l'Hôtel-Dieu, la première opération archéologique a eu lieu en 1983, dans l'angle sud-ouest de la cour de la Chaufferie. Depuis son démarrage, le projet Grand Hôtel-Dieu a été accompagné par de nombreuses interventions archéologiques, réalisées par le Service archéologique de la Ville de Lyon. Les opérations suivent le calendrier des travaux d'aménagement et sont subdivisées en plusieurs tranches, qui correspondent généralement à un secteur précis.


La fouille de la cour de la Chaufferie (tranches 1-2) est aujourd'hui terminée (Bertrand et al. 2015) de même que le diagnostic mené dans les caves de la zone sud (tranche 9 E, zone sud) (Puel et al. 2016). Plusieurs opérations sont achevées sur le terrain et sont au stade de l'étude : c'est le cas des fouilles réalisées dans les cours Bonnet (tranche 9 A), du Midi (tranche 3), de la Pharmacie (tranche 4), du Magasin (tranche 6), de la Cuisine (tranche 9 J) ou dans l'emprise du bâtiment V (tranche 5) (Ardouin et Dessaint à paraître ; Ardouin et Le Mer à paraître ; Ardouin et al. à paraître ; Ardouin et Hofmann à paraître) mais aussi des diagnostics effectués dans la cour d'honneur (tranche 9 F) et la cour de l'Arbre (tranche 9 G) (Le Mer à paraître ; Ducourthial à paraître). En revanche, le diagnostic des caves de la zone nord (tranche 9 E, zone nord) et la fouille des caves du bâtiment G (tranche 9 E, caves G 1 et G 2) est en attente de traitement (Puel et Hofmann à paraître (1) ; Puel et Hofmann à paraître (2)).

1.4.1. L'occupation antique

1.4.1.1. À proximité de l'Hôtel-Dieu

Dans la partie est de la place Antonin Poncet (fouilles 1984 et 1987), les seuls indices d'une occupation antique se limitent à des fossés, un petit foyer et une couche dépotoir, datés par la céramique du I^{er} au III^e siècle après J.-C.

À l'ouest de la rue Bellecordière (22-24 rue Bellecordière / 83 rue de la République, sondage en 1996, fouilles en 1998), le plancher caillouteux relevé à 162,70 m NGF était recouvert par des dépôts alluviaux jusqu'à 163,60 m NGF. Ce niveau portait des traces de fréquentation datées de la fin du règne d'Auguste. Vers 20-40 apr. J.-C., deux bâtiments s'installent de chaque côté (est et ouest) d'une dépression colmatée par des graviers. Cette occupation est détruite par une inondation (164,40 m NGF).



Le bâti est reconstruit suivant le même plan : des cloisons, des trous de poteau et des aires rubéfiées sur les sols en terre battue organisent les espaces intérieurs. Entre les bâtiments, une rue nord-sud, bordée par un fossé, a conservé des ornières et des traces de sabots fossilisés.

Lors d'une reconstruction datant de l'époque flavienne, les structures sont renforcées, un portique qui abritait un caniveau s'appuie sur un muret qui surplombe la rue d'un mètre. Un incendie a probablement ruiné cet état. Au II^e siècle, le quartier est réaménagé, le bâtiment occidental est abandonné et ses matériaux sont récupérés. Le fossé, comblé avec des galets, accueille désormais un égout en bois. Le bâtiment oriental est reconstruit en léger décalage, la rue est entretenue. Au III^e siècle, l'habitat et l'égout sont abandonnés mais, au IV^e siècle, la rue est encore fréquentée. Le site est finalement remblayé au V^e siècle et la rue, rehaussée, est toujours en usage.


1.4.1.2. Dans l'emprise de l'Hôtel-Dieu

Cour du Midi (Tranches 3 A et 3 B)

La fouille de la cour du Midi a été subdivisée en deux tranches : la tranche 3 A, à l'est, et la tranche 3 B, à l'ouest. La première d'entre elles a donné lieu à un rapport préliminaire, rédigé en février 2015 par S. Ardouin, auquel nous empruntons le propos ci-dessous.

Dans ce secteur, les premières traces d'occupation sont augustéennes (phase 1). Elles sont attestées par plusieurs structures en creux (FO 3619, FO 3624, FS 3634, FO 3742, FO 3745), dont deux comportaient dans leur comblement des lots d'amphores relativement complètes. La première est un fossé FO 3619, perçu en limite nord de la zone de fouille et orienté nord-sud. Au moins trois amphores (US 3596) y ont été disposées vides et posées à plat aux alentours de la cote 163,30 m NGF. Une quatrième, détruite lors de la construction du bâtiment contemporain de l'Hôtel-Dieu, était posée retournée. Un second lot d'amphores (US 3744) comblait un fossé FO 3745 qui était orienté est-ouest, dans la partie centrale de la zone fouillée. Les amphores de grandes dimensions étaient disposées couchées les unes derrière les autres, entre 162,87 et 163,17 m NGF. Ces lots d'amphores pourraient avoir servi à l'assainissement du terrain avant la première phase de construction. La zone est ensuite rehaussée d'environ 0,40 m par un remblai de démolition US 3478, comportant de la céramique datée du début de la période tibérienne, vers 15 après J.-C. Ce remblai est coupé par quelques rares structures en creux (FS 3672, FS 3674, TP 3676). À la même période, ce niveau est à nouveau rehaussé de 0,70 à 0,80 m par l'apport de remblais en partie composés de sédiments alluvionnaires provenant des berges du Rhône (US 3565 et US 3566) mais également de vestiges de la phase précédente jusqu'aux environs de la cote 164 m NGF.

Plusieurs phases de constructions sont consécutives à ce rehaussement ; la première semble remonter au I^{er} siècle, probablement à la période claudienne (phase 2) ; la suivante intervient assez rapidement et délimite des espaces pour l'heure difficiles à interpréter (phase 3). Deux murs (MR 3396 et MR 3453) de la phase 4, parallèles et contemporains, comportaient encore une partie de leur élévation,




constituée d'une alternance de blocs de granite et de lits de tuiles. Ils correspondent probablement à des bâtiments légers associés à quelques sols de terre battue très lacunaires. On note également pour ces périodes la présence de structures de chauffe (FY 3417 et FY 3419), sur un espace de circulation extérieur (US 3262). À une date encore difficile à établir, les bâtiments sont démolis et les murs dérasés. Une autre phase de construction (phase 5) a conservé de nombreux murs, adoptant une orientation proche de celle de la *domus* découverte sous la cour de la Chaufferie et du parcellaire actuel de l'Hôtel-Dieu. Un sol extérieur (SL 3622) a été identifié à 164,07 m NGF. Un sol de terre battue (SL 3490), situé à 164,37 m NGF, était associé à un mur (MR 3467). L'état très lacunaire de ces ensembles ne permet pas, dans l'état actuel de l'étude post-fouille, de préciser une chronologie autre que relative et de restituer des plans de bâtiments. C'est *a priori* dans la dernière phase de construction qu'est mis en place un sol de terrazzo (SL 3468) à la cote 164,20 m NGF, associé à quelques murs utilisant le gneiss (MR 3521 et MR 3522) qui définissent l'espace intérieur d'un bâtiment. L'abandon du bâti antique (phase 6) se traduit enfin par une démolition et un dérasement systématiques des élévations, avec récupération d'une partie des matériaux de construction, certains murs, comme MR 599, ne laissant que des tranchées de récupération. Le niveau de démolition se situe aux alentours de la cote 164,75 m NGF.

Le secteur de la tranche 3 B est en cours d'étude, et les résultats sont encore trop peu assurés, d'autant que les destructions malencontreusement opérées dans l'interface des deux tranches rendent difficiles tout rapprochement de vestiges. S. Ardouin nous a cependant communiqué les données suivantes.

Largement détruits par des structures contemporaines, les niveaux antiques observés se révèlent néanmoins très bien conservés dans la partie est de la tranche 3 B. Ils consistent d'abord en un ensemble de deux bases carrées (MR 7078 et MR 7122), de 0,75 m de côté environ, construites en blocs de gneiss liés au mortier jaune et recouvertes par un niveau d'abandon datable, d'après la céramique, de la première moitié du III^e siècle après J.-C. La maçonnerie MR 7052 apparaît à 164,77 m NGF, dans un niveau de démolition situé sous le sol de la cave d'une maison du Bourgchanin. Elle recouvre en outre plusieurs niveaux dont des sols, en particulier le SL 7110, qui est placé à 164,34 m NGF.

Dans une autre cave, déjà décaissée, a été observé un niveau daté du I^{er} siècle après J.-C., avec des murs perpendiculaires (MR 7055 et MR 7067), une maçonnerie (MR 7212) et des sols successifs (SL 7110). Certains murs possèdent encore leur enduit, et un des sols était recouvert par une plaque d'enduits peints tombée d'un mur. Un creusement de nature indéterminée (US 7066) est aussi comblé avec un lot de céramiques du I^{er} siècle de notre ère. Une canalisation plus tardive (CN 7084) a percé ces niveaux : elle est réalisée en *tegulae* récupérées, dont certaines avec des encoches, qui, d'après un premier examen à confirmer, semblent dater de la deuxième moitié du I^{er} siècle. Ces vestiges sont situés autour de 164,10 m NGF, soit légèrement sous le terrazzo de la tranche 3 A, qui est, daté de la deuxième moitié du I^{er} siècle.

L'angle sud-ouest de la tranche 3 B est enfin perturbé par une cuve bétonnée, elle-même comblée, et par des fosses septiques, qui ont détruit une grande partie des niveaux antiques. Sont néanmoins



conservées des traces de maçonneries résiduelles antiques (MR 7263, ou MR 7136), assez altérées, mais aussi des structures en creux, notamment des tranchées (TR 7257 ou TR 7134), difficiles à interpréter, et, enfin, quelques niveaux de démolition ou de remblais, assez comparables à ceux qui ont été observés ailleurs sur le site.


Cour de la Chaufferie (tranches 1-2)

Dans la cour de la Chaufferie (angle sud-ouest), les fouilles de 1983 ont mis au jour des structures antiques datées par la céramique du milieu du I^{er} siècle après J.-C. (Jacquin 1983) Les limites d'un bâtiment orienté N 25° E se dessinent. Un premier mur, large de 1,10 m, maçonné avec des galets et des briques, montre une ouverture à l'ouest. Plus au nord, sur le même tracé, un mur en granit est installé directement sur le terrain naturel. Un autre mur se présente perpendiculairement avec une maçonnerie en gneiss et briques. Ces premiers éléments enserrant un espace long de 20 m (nord-sud), dont la largeur observée (10 m) se prolonge vers l'est en dehors de l'emprise de fouille. Lors d'une seconde phase, le bâti existant, chemisé, s'étend vers l'ouest. L'ouverture déjà repérée est conservée, agrandie et anoblée par deux colonnes encadrant le passage. Ce deuxième état montre des maçonneries liées au mortier de tuileau. Au sein de l'espace délimité par ces murs, apparaissent d'autres structures sans connexion stratigraphique avec la périphérie : un sol (164,42 m NGF) est associé à une cloison plaquée en tuileau et à deux bases de piliers dont l'une conservait le négatif d'une colonne. La céramique associée à ces éléments est datée entre la fin du I^{er} siècle et le début du II^e siècle.

Les fouilles de 2012-2013 (Bertrand *et al.* 2015) ont permis d'identifier quatre phases d'occupation antique. Les premières traces de fréquentation (phase 1), repérées au sud-ouest du site, sont datées des années 40 après J.-C. La mise en place d'un habitat est attestée en partie sud de la cour de la Chaufferie sous la forme de sols en terre battue et de quelques structures en creux qui ne permettent pas la restitution précise d'un plan mais témoignent néanmoins de l'adoption d'une orientation (N 17° E) qui sera maintenue durant toute l'Antiquité.

La démolition de ces premiers bâtiments, qui a livré un remarquable lot d'enduits peints attribués à la fin de la période précoce du III^e style, est conservée dans le remblaiement du terrain sur lequel s'installe une nouvelle phase de construction à la fin du I^{er} ou au début du II^e siècle (phase 2). Plusieurs sols en terrazzo sont associés à des murs porteurs et des cloisons dessinant l'aile d'une *domus* dont la disposition intérieure est difficilement interprétable. Un long mur de façade a été suivi sur 28 m dans l'angle sud-est de la fouille, mais il a été généralement récupéré, comme l'ensemble des murs maçonnés de l'habitat antique. À l'est de cette aile, des vestiges permettent de reconstituer une éventuelle entrée par un vestibule donnant sur une cour ou un péristyle mais restent mal documentés. L'existence d'une seconde aile symétrique à la première a laissé peu de vestiges. La partie nord de la cour n'a pas livré de structures bâties, et les sols qui auraient pu être associés à la *domus* ont disparu.

L'ensemble de l'habitat est abandonné à la fin du II^e siècle ou au début du III^e siècle, et la *domus* est définitivement spoliée au IV^e siècle par l'arrachement de ses dernières fondations. Dès cette époque,



le site est réutilisé à d'autres fins comme en témoignent des structures en creux et trois massifs pleins rectangulaires (dont MR 827), espacés d'une vingtaine de mètres, qui pourraient être interprétés comme des fondations de mausolées, de piles ou de supports de monuments commémoratifs (phase 3). Il faut notamment mentionner, dans l'angle nord-est de la cour de la Chaufferie, un réseau de six fossés (FO 947, FO 871, FO 896, FO 740, FO 737 et FO 736) globalement parallèles, orientés entre N 4° E et N 20° E et creusés dans les sables graveleux alluvionnaires. Leur altimétrie est comprise entre 163,80 et 164,03 m NGF et leur profondeur est comprise entre 0,40 et 0,60 m. Leurs positions rapprochées et leurs comblements, meubles et homogènes, suggèrent une utilisation pour des plantations ou en lien avec la levée de berge.


Les vestiges antiques les plus tardifs ont été mis au jour dans l'angle nord-est de la cour (phase 4). Un paléochenal (US 1016), entaillant les niveaux du Haut-Empire, a pu être repéré sur plus de vingt mètres. Creusé jusqu'au sommet du banc de galets, son orientation et son profil pourraient évoquer un ouvrage anthropique plutôt qu'un talweg naturel. Condamné progressivement par les sédiments qu'il a entraînés, son comblement n'est pas dû à une intervention de remblaiement volontaire. Cette partie nord du site est aménagée à la fin du IV^e ou au début du V^e siècle par un sol extérieur (SL 666, SL 683, SL 1235 : fragments de tuiles, de blocs et des galets), oscillant entre 164,22 et 164,53 m NGF. L'absence de fossés ou d'ornières ne permet pas d'identifier un véritable axe de circulation.

Bâtiment V (tranche 5)

La fouille réalisée à l'emplacement de l'ancien bâtiment V s'est achevée sur le terrain en septembre 2016, et le rapport est actuellement en cours de réalisation. Cette notice reprend les éléments des bilans hebdomadaires rédigés, en cours de fouille, par S. Ardouin à l'intention du Service régional de l'Archéologie.

Les structures mises au jour dans les sondages SD 2 et SD 3 réalisés dans le bâtiment G témoignent de deux phases d'occupation antique. Au nord-ouest de la cour de la Chaufferie, le long de la rue Bellecordière, les premières occupations du site (phase 1) se limitent à des fossés de drainage, trous ou dépressions naturelles dans les dépôts alluviaux (163,82 m NGF) comblés par des éléments de démolition antique. Un cailloutis isolé (SL 5377/5344), situé à 163,78 m NGF, a été mis au jour en zone centrale. Il est coupé par un fossé (FO 5375) antique, daté de la deuxième moitié du II^e siècle après J.-C., ouvert à la cote 163,72 m NGF.

La zone sud, située en limite de la cour de la Chaufferie, a révélé des niveaux de sols extérieurs très tassés qui s'apparentent à des niveaux de circulation de type voirie (SL 5111, SL 5143, SL 5224) (phase 2). Composés de graviers indurés partiellement surmontés de blocs de gneiss et granit, ces sols forment un tracé de profil bombé (164,00 m NGF maximum), bordé au nord par un fossé FO 5146, d'orientation nord-ouest/sud-est. Ces niveaux peuvent être restitués sur 15 m de long. S'il s'agit bien d'une voie pour la portion bombée, celle-ci se révèle étonnamment large dans sa partie occidentale (11 m). Il est possible que nous soyons en présence de deux états de tracés légèrement divergents, à



moins d'imaginer des sols de circulation associés à un habitat plus que des chemins isolés. L'absence de structures en creux ne permet pas de conclure à l'une ou l'autre hypothèse. Une vingtaine de monnaies ont été découvertes sur ces niveaux. La datation du dernier état de ces espaces de circulation est, en première analyse, fixée à la fin du IV^e siècle ou au V^e siècle.

1.4.2. L'habitat médiéval et moderne

1.4.2.1. à proximité de l'Hôtel-Dieu

Dans la rue Bellecordière, sur l'îlot côté ouest de la rue, l'occupation du site reprend au XIV^e siècle sous la forme de deux silos et d'un puits. Au XIV^e siècle, le pont qui permet de franchir le Rhône se situe déjà à l'emplacement de l'actuel pont de la Guillotière. Son emplacement lors des deux siècles précédents n'est pas déterminé avec certitude, mais des hypothèses récentes le placent 150 m en amont. Au XV^e siècle, un petit habitat, situé à environ 166,50 m NGF, est installée sur l'ancienne voie, au milieu d'une zone de jardins. Il est construit en matériaux périssables et il est aussi doté d'un puits et de latrines. Il est détruit par un incendie et laisse la place à un dépotoir, en fonction jusqu'au XVI^e siècle.


1.4.2.2. Dans l'emprise de l'Hôtel-Dieu

Au cours des différentes opérations menées dans l'Hôtel-Dieu ont été mis au jour de nombreux vestiges liés aux maisons du Bourgchanin, toutes époques confondues même si les niveaux modernes sont, sans surprise, les plus fréquents. Cette chronologie s'étend des derniers siècles du Moyen Âge, qui voit l'installation progressive du bourg entre les actuelles rue de la Barre, rue Bellecordière et la berge du Rhône, jusqu'au moment où les dernières maisons cèdent la place aux constructions méridionales de l'hôpital.

Cour du Midi – tranches 3 A et 3 B

Les données relatives à la tranche 3, actuellement en phase d'étude, ont également été empruntées au responsable de l'opération, S. Ardouin.

La fouille de la cour du Midi a mis au jour un ensemble de fondations de murs en galets très probablement attribuable au haut Moyen Âge, par chronologie relative et par analogie du mode de construction proche, *a priori*, de ceux qui ont été décrits pour le site de la rue des Chartreux (**Ayala et al. 2003**). L'une de ces fondations était recoupée par un fossé du XIII^e ou du XIV^e siècle, orienté est-ouest, dont le remplissage a livré deux marmites complètes et un haut de pichet de type Céramique Très Décorée. Ces fondations pourraient être contemporaines des sépultures carolingiennes découvertes sur la fouille de la cour de la Chaufferie en 2012. Aucun niveau de sol ni aucune structure en creux



n'ont pu à l'heure actuelle être associés à ces fondations. Elles sont venues s'insérer directement sur les démolitions antiques, formant la portion orientale d'un unique bâti orienté nord-sud.

Les vestiges de l'ancien Bourgchanin, reconnus déjà plus au nord, étaient également présents. Les murs les plus anciens sont attribuables au XV^e et au XVI^e siècle, mais quelques structures en creux témoignent d'une occupation antérieure, du XIII^e et du XIV^e siècle. Les vestiges modernes apparaissent aussi, sous la forme de cours en galets et de deux pièces dotées de fours, qui correspondaient probablement à une forge et une chaufferie. Un puisard, dans la partie centrale, était resté vide sur 3,50 m de hauteur. Une cave probablement datée du XVII^e siècle, abandonnée au XIX^e siècle, était relativement bien conservée en élévation dans la partie sud.

Cour de la Chaufferie (tranches 1-2)


En 1983, les fouilles mettent au jour au sud de la cour de la Chaufferie des niveaux médiévaux, situés vers 165,50 m NGF, qui correspondent aux fondations de quatre maisons construites au XV^e siècle, puis détruites en 1843 pour l'aménagement d'un promenoir réservé aux convalescents. Deux d'entre elles ont été identifiées grâce aux archives de l'Hôtel-Dieu : la maison Cusset et la maison du Roy d'or. Au total, seize maisons longeant la rue Bourgchanin ont subi le même sort (**Bertrand *et al.* 2015**).

Dans la cour elle-même, aucun vestige mobilier ou immobilier n'est rattachable avec certitude à la période mérovingienne. Un aménagement de dalles de voie antique récupérées, associées à un épandage de fragments de tuiles antiques et d'éclats de gneiss, s'aligne sur le tracé du paléochenal antique. Sa chronologie est incertaine. Seul un petit ensemble funéraire composé de deux sépultures de jeunes enfants est assurément daté du haut Moyen Âge, précisément de la deuxième moitié du IX^e siècle. Dans les derniers siècles du Moyen Âge, de nouvelles traces d'occupation sont signalées par du mobilier céramique daté de la fin du XIII^e ou du XIV^e siècle. Elles correspondent aux premières traces du Bourgchanin qui, dans cette cour, a laissé de nombreuses fondations et des sols extérieurs (en galets dits « têtes de chat ») ou intérieurs (carreaux de Verdun) (**Bertrand *et al.* 2015**).

Cour de la Cuisine et galerie est de la cour de la Chaufferie (tranches 7-8)

Les sondages préalables à la réalisation de la galerie technique, qui passera à l'est de la cour de la Chaufferie et bordera le bâtiment Soufflot, ont révélé l'existence de vestiges médiévaux et modernes. Dans la cour de la Cuisine, au pied des fondations orientales du grand dôme, a été mis au jour un mur appareillé du XVII^e siècle, orienté comme l'église et associé à une voie en galets « tête de chat » qui correspond probablement à l'ancienne rue Serpillère, coupée au milieu du XVIII^e siècle (**Ardouin 2015**).

Dans la galerie elle-même ont été observés des remblais successifs que le mobilier céramique permet de dater du XIII^e et du XIV^e siècle d'abord, puis du XVI^e siècle. Deux niveaux successifs correspondent enfin aux habitats XVIII^e siècle du Bourgchanin : il s'agit de plusieurs espaces associés, possédant des sols de galets, de mortier ou de carreaux de terre cuite (**Ardouin 2015**).



1.4.3. L'occupation funéraire à l'époque moderne


À l'exception de quelques tombes attribuées au haut Moyen Âge dans l'emprise des cours de la Chaufferie et de la Pharmacie (Bertrand *et al.* 2015, Ardouin et Le Mer à paraître), l'occupation funéraire mise en évidence sur le site de l'Hôtel-Dieu appartient à l'époque moderne. Elle fait ici l'objet d'un état des lieux succinct et provisoire qui concerne spécifiquement la moitié nord de l'Hôtel-Dieu, dans laquelle se trouve la cave étudiée dans le cadre de ce diagnostic. Ce bilan est essentiellement fondé sur les études d'archives, achevées et en cours, de Cyrille Ducourthial (en dernier lieu, Bertrand *et al.* 2012, Bouvard *et al.* 2015 et Ducourthial à paraître) et sur les premiers résultats des opérations archéologiques dirigées par Stéphane Ardouin et Anne-Catherine Le Mer (renseignements oraux et/ou bilans transmis au SRA). Il prend également en compte la bibliographie existante, en particulier le *Mémoire* de Jacques Gersternkorn (Gersternkorn 2015). Il a pour objectif de récapituler les données relatives à cette occupation funéraire, en termes de chronologie et de localisation. Il sera évidemment amené à évoluer dans les mois à venir avec la poursuite des travaux, tant historiques qu'archéologiques.

Située au nord de l'église, la zone étudiée correspond à la zone dite des Quatre-Rangs qui est délimitée à l'ouest par la rue de l'Hôpital (ancienne rue Rivière / rue du Puits-Pelu), au nord par la rue Childebert (ancienne rue Panyère / rue Bochue) et à l'est par le quai Jules Courmont. Outre les bâtiments de l'Hôpital, disposés en croix autour d'un dôme central, elle comprend quatre cours : la cour du Magasin au nord-ouest (tranche 6), la cour de la Pharmacie au nord-est (tranche 4), la cour du cloître au sud-ouest (tranche 9 F) et la cour de l'Arbre au sud-est (tranche 9 ?) (planche 4). Aujourd'hui attestée par les investigations menées dans les deux premières cours (Bouvard *et al.* 2015, Ardouin *et al.* à paraître), l'occupation funéraire de ces secteurs se traduit par la présence de plusieurs cimetières attribuables à l'époque moderne, voire à la fin du Moyen Âge, dont l'identification comme cimetière d'hôpital ou comme cimetière de communautés se révèle parfois malaisée et dont la localisation varie au cours de cette période. Elle est en outre liée à l'intense activité constructive qui aboutit à l'achèvement d'une boucherie au profit de l'hôpital, au milieu du XVI^e siècle, et des bâtiments des Quatre-Rangs, moins d'un siècle plus tard.

1.4.3.1. Les cimetières de l'hôpital

L'extension de l'hôpital du pont du Rhône est connue, à la charnière du Moyen Âge et de l'époque moderne, par la reconnaissance que les échevins passent, le 26 janvier 1502, au profit de l'archevêché, pour cet établissement qui deviendra par la suite l'Hôtel-Dieu (ADR, 1 G 238, fol. 289). Le tènement de l'hôpital est, à cette époque, délimité, au sud, par la rue Serpillère, qui passait alors au sud de l'église, à l'ouest, par la rue du Puits Pelu et, au nord, par un quartier d'habitations (Bertrand *et al.* 2012, p. 35). La limite entre l'hôpital et les maisons se situait approximativement au nord du cloître, c'est-à-dire au nord des actuelles cours du Cloître et de l'Arbre.

Le cimetière de l'hôpital trouve ses premières mentions indirectes dans les terriers qui, entre 1493



et 1551, donnent un aperçu du parcellaire dans ce secteur. Il apparaît comme confin sud de certaines propriétés au même titre que d'autres formulations telles que « tènement de l'hôpital » ou « jardin de l'hôpital ». Aussi faut-il restituer le cimetière dans la moitié sud de la zone des Quatre-Rangs, aujourd'hui occupée par les deux cours citées ci-dessus et par le bras sud de l'hôpital du XVII^e siècle (**Bertrand *et al.* 2012**, p. 41 à 43, pl. 28 à 32).


Sa localisation précise et son extension maximale sont en revanche difficiles à appréhender dans les sources d'archives. Certes, le cimetière ne peut logiquement s'étendre au-delà de l'église au sud, ni, dans un premier temps au moins, au-delà de la clôture de l'hôpital au nord. Mais ses limites occidentale et orientale restent plus floues. Faut-il prendre les confins tels qu'ils sont exprimés dans les terriers comme l'expression d'une réalité concrète, auquel cas les tombes seraient présentes au sud des maisons confinées par le cimetière mais absentes au sud des maisons confinées par le tènement de l'Hôtel-Dieu ou par les jardins de l'hôpital ? L'hypothèse se heurte au degré de précision du vocabulaire utilisé d'un document à l'autre, voire dans un même document¹. Tout au plus pouvons-nous souligner que le cimetière a pu occuper une partie de la cour du Cloître, correspondant à l'ancien cloître, mais aussi une partie de la cour de l'Arbre, puisque les maisons Combe et Marbro, respectivement situées à l'ouest et à l'est de la rue de la Blancherie – amputée de son extrémité sud par la construction du bras nord des Quatre-Rangs –, sont toutes les deux délimitées, dans l'un ou l'autre des terriers, par ce cimetière (**Bertrand *et al.* 2012**, p. 41 et pl. 28 à 32).

Circonscrire l'utilisation de ce cimetière dans le temps se révèle tout aussi complexe. Son apparition dans les textes à la fin du XV^e siècle ne s'oppose évidemment pas à une existence antérieure. Il faut en revanche s'interroger sur le fonctionnement éventuel du cimetière pendant et après la construction des bâtiments des Quatre-Rangs, qui aboutit à la séparation actuelle des deux cours. Les inhumations ont-elles continué jusqu'à des périodes récentes dans ces deux cours, ou seulement dans l'une d'entre elles ? En outre, les cours associées aux maisons entrées dans le patrimoine de l'Hôtel-Dieu à partir de 1574 semblent également utilisées à des fins funéraires dès leur acquisition (**communication orale de C. Ducourthial**). La mise au jour de nombreuses sépultures multiples et collectives, antérieures au cimetière protestant proprement dit, dans l'actuelle cour du Magasin (tranche 6) atteste la présence, à cet endroit, du / d'un cimetière de l'hôpital dès cette époque (**bilan intermédiaire de S. Ardouin**).

1.4.3.2. *Les cimetières de communautés*

À l'époque moderne, l'Hôtel-Dieu est amené à recevoir des sépultures indépendamment de son activité hospitalière. Il s'agit de cimetières de communautés nouvelles, en l'occurrence protestante et juive, installées à Lyon depuis un court laps de temps.

¹ À titre d'exemple, la maison Combe est délimitée par le cimetière de l'hôpital en 1493, par le tènement de l'hôpital vers 1501-1502, puis à nouveau par le cimetière en 1516 ; de la même manière, la maison Marbro est confinée par le tènement de l'hôpital en 1493 et vers 1501-1502, par le cimetière en 1516, puis à nouveau par le tènement de l'hôpital en 1528 (**Bertrand *et al.* 2012**, p. 41 et pl. 28 à 32).



Cimetières protestants

Jusqu'à la fin du XVI^e siècle, les protestants multiplient les requêtes auprès du Consulat de Lyon ou du roi de France pour disposer d'un lieu d'inhumation qui corresponde à leurs attentes, sans pour autant obtenir satisfaction. Ils enterrent leurs morts au gré des opportunités dans le cimetière des Terreaux, qui leur est confisqué en 1567 en même temps que leur temple, ou dans l'Hôtel-Dieu, au milieu des défunts de confession catholique.


La création d'un cimetière réservé aux protestants dans l'enceinte de l'Hôtel-Dieu remonte au début du XVII^e siècle. Elle fait suite à la promulgation de l'édit de Nantes qui, en 1598, leur garantit un lieu d'inhumation spécifique. D'après les études d'archives, un premier cimetière aurait été aménagé pour cette communauté vers 1609, à l'angle sud-est des rues Panyère et Blancherie, c'est-à-dire à l'emplacement de l'actuelle cour de la Pharmacie (**Ducourthial à paraître**). La fouille (tranche 4) réalisée à la fin de l'année 2015, sous la responsabilité de S. Ardouin et A.-C. Le Mer, a permis de constater que, dans ce secteur, les inhumations couvraient aussi bien le XVIII^e que le XVII^e siècle, ce qui permet de suggérer que son utilisation perdure au-delà de l'aménagement du second cimetière (**communication orale de A.-C. Le Mer**).

S'il n'est pas exclu que des protestants aient pu être enterrés à cet endroit dès la fin du XVI^e siècle, au même titre que les catholiques, la création d'un second cimetière de l'autre côté du bras nord des Quatre-Rangs, c'est-à-dire dans l'actuelle cour du Magasin, remonte à l'année 1682. Ce cimetière n'a visiblement pas remplacé, mais plutôt complété le précédent, devenu trop exigu. Si la révocation, en 1685, de l'édit de Nantes a pu mettre un terme à cette situation, le cimetière protestant de l'Hôtel-Dieu est officiellement rendu à cette communauté dès 1692. Il s'inscrit d'ailleurs dans la longue durée puisqu'il apparaît sur l'atlas de la rente noble d'Ainay (**ADR, 11 G 450**), au milieu du XVIII^e siècle (**Ducourthial à paraître**). La fouille de la tranche 6 (cour du Magasin) a d'ores et déjà permis de constater que les inhumations protestantes mises au jour ne révélaient pas de pratiques spécifiques qui puissent les distinguer des sépultures catholiques (**bilan intermédiaire transmis au SRA par S. Ardouin**).

Cimetières juifs

Vers 1730 s'installent également à Lyon une dizaine de familles juives, pour la plupart originaires du Comtat Venaissin ou de Bordeaux mais aussi d'Alsace, d'Allemagne ou d'Italie. Cette communauté dispose très tôt de lieux d'inhumation spécifiques qui prennent place, au sein de l'Hôtel-Dieu, à proximité des cimetières protestants. Les registres d'inhumation des non-catholiques, tenus entre 1719 et 1788 par le prêtre économiste de l'Hôtel-Dieu, Jean-Claude Prin (**AML, 1 GG 716**), et le Rapport de la commission d'enquête de Gesse de Poisieux, consacrée en 1778 aux cimetières lyonnais (**ADR, 1 B 6**), ont non seulement permis à J. Gerstenkorn d'identifier ces lieux mais aussi de dresser une liste des défunts qui y ont été enterrés pendant la seconde moitié du XVIII^e siècle (**Gerstenkorn 2015**).

Deux lieux d'inhumation ont été aménagés pour les Juifs, respectivement vers 1759 et en 1775,




dans l'actuelle cour du Magasin ou dans les bâtiments adjacents (**planche 10**). Le premier d'entre eux semble avoir été un simple enclos, ceint de murs, prenant place à l'angle sud-est du second cimetière protestant. D'après le plan dressé par Gesse de Poisieux, il mesure environ 7 m de long pour 5,25 m de large. Si l'on s'en tient aux registres mortuaires de l'hôpital, il a accueilli dix individus : huit hommes, dont trois enfants de moins d'1 an et cinq adultes de plus de 45 ans, et deux femmes, dont un enfant d'1 an et une adulte de 70 ans. Ce recrutement déséquilibré pourrait suggérer que ce nombre est en-deçà de la réalité. Toujours est-il que cet enclos est rapidement jugé trop réduit pour accueillir de nouvelles inhumations.

Aussi, le 25 janvier 1775, les représentants de la communauté juive de Lyon demandent-ils à l'administration de l'Hôtel-Dieu la possibilité d'enterrer leurs morts dans une cave qui jouxte celle de la Pharmacie. La requête est acceptée. Ce nouveau lieu d'inhumation est visité le 31 janvier 1778 par les membres de la commission de Gesse de Poisieux, qui le désigne sous le nom de « crypte des Juifs ». Le rapport le décrit en ces termes : *« Joignant le cimetière et au sud, dans une petite cour, est un escalier en pierre de taille de 4 pieds 5 pouces de largeur, composé de 12 marches, par lequel nous sommes descendus et on nous a conduit dans une cave de 114 pieds de longueur sur 16 pieds 9 pouces de largeur au bout de laquelle et au milieu du mur est une porte de 6 pieds transpercée d'ouvertures, par laquelle nous sommes entrés dans une crypte servant de sépulture aux Juifs que nous avons reconnu avoir de longueur 38 pieds 5 pouces sur 14 pieds de largeur et sur 7 pieds 4 pouces sous clef, qu'au mur d'est sont 4 soupiraux en abajour pour renouveler l'aire. Le frère qui nous accompagnait nous a encore déclaré qu'on enterroit icy les corps à 5 pieds de profondeur. »* (ADR, 1 B 6, n° 3, fol. 20 v).

D'après cette description, ce nouveau cimetière est donc installé dans une cave, longue de 13,15 m et large de 4,80 m environ, orientée nord-sud et accessible depuis une autre cave, toute en longueur, elle-même desservie par un escalier apparemment situé dans une petite cour, au nord de l'actuelle cour du Magasin. D'après les registres de l'hôpital, trente-quatre individus ont été enterrés dans cette crypte entre 1775, année de son aménagement, et 1792, année de la dernière inhumation connue. Dans cette liste figurent quatorze hommes, dont deux bébés de moins d'1 mois, trois jeunes enfants de moins de 24 mois, un jeune de 15 ans et, enfin, huit adultes de 30 à 60 ans ainsi que quatorze femmes, dont deux bébés de moins d'1 mois, sept jeunes enfants de moins de trois ans, quatre adultes de 20 à 55 ans et une autre probable adulte. S'ajoutent à cet effectif six autres individus périnataux, de sexe indéterminé. Les registres mortuaires distinguent au moins dix-huit familles différentes². Dans certains cas, il est possible de reconstituer des trajectoires familiales, plus ou moins complètes. Trois jeunes enfants décédés en 1775, 1780 et 1792, respectivement à un âge indéterminé, à 16 mois et à 9 mois, portent ainsi le nom de Vidal, sans que leurs parents soient eux-mêmes cités. La famille d'Élie Rouget, marchand natif d'Avignon et syndic des Juifs de Lyon, est représentée par quatre individus, à commencer par le père, né en 1735 et inhumé le 27 février 1785. Deux de ses enfants, Régina et David, âgés de 2 ans et de 15 ans, meurent en juin 1778 à neuf jours d'intervalle, ce qui pourrait révéler une possible maladie contagieuse. La famille Perpignan est quant à elle représentée par trois individus : un bébé, Régine,

² Deux personnes sont désignées par leurs seuls prénoms.



est d'abord inhumé le 16 décembre 1779, à l'âge de 20 jours ; sa mère, Blanche, est enterrée à son tour le 23 février 1780, à l'âge de 20 ans, tandis que son père, Abraham, lui aussi marchand et membre du syndicat des Juifs de Lyon, est inhumé quatre ans plus tard, le 1^{er} février, à l'âge de 42 ans. Le nombre réduit de familles et le taux de mortalité qui semble toucher certaines d'entre elles, dans un court laps de temps, incite à s'interroger une nouvelle fois sur l'exhaustivité des registres : la crypte n'aurait-elle pas, pour une raison quelconque, accueilli plus de sépultures que celles qui sont citées par l'économiste ? Dans ce cas-là, à quelles raisons les lacunes pourraient-elles être imputables ?

Par sa localisation, sa description et ses dimensions, la cave étudiée dans le cadre de ce diagnostic peut en toute vraisemblance être identifiée à cette crypte des juifs que mentionnent les sources archivistiques. Située sur le bord ouest de la cour du Magasin, cette cave présente en effet, de part et d'autre d'un accès central, une série de soupiraux. Elle mesure en outre 12,80 m de long pour 4,80 m de large environ, ce qui en fait une pièce de même largeur, mais légèrement moins longue que la crypte (- 0,35 m environ) (planche 4).



2. Résultats de l'opération

Les vestiges archéologiques mis au jour sont, pour la plupart, pris dans le terrain naturel, qui a été repéré dans toute l'emprise de la cave. La grave du Rhône TN 5 a été observée sur une épaisseur maximale de 0,20 m, à partir de la cote 163,60 m NGF. Les limons verts TN 4 lui succèdent à une altimétrie variable, comprise entre 163,60 et 163,80 m NGF. Ils présentent un aspect très lité en raison de la présence de poches de sable assez épaisses, en particulier dans la coupe sud du sondage SD 3, où ils apparaissent sur une hauteur importante (**planche 26**). Leur surface culmine à 164,15 m, soit 20 centimètres à peine en dessous du radier SL 1. Elle est ponctuellement surmontée par des remblais assez fins, qui s'apparentent à des niveaux naturels anthropisés. C'est le cas notamment de la couche US 164, située au nord et à l'ouest de la sépulture SP 89, et de la couche US 169, située entre les deux possibles sépultures SP 17/165 ? et SP 171 ?, qui comportent quelques petits galets et possèdent une surface indurée.

2.1. Phase 1 - Des structures antiques ténues

Les vestiges attribuables à l'époque antique sont peu nombreux. Ils sont conservés, de manière très ponctuelle, entre les sépultures modernes qui ont d'ailleurs occasionné quelques destructions. Ils consistent en quelques niveaux de remblai et deux trous de poteaux, difficiles à interpréter, ainsi que trois maçonneries, plus significatives (**planche 13**).

2.1.1. Remblais et trous de poteaux

Les couches US 160 et US 161 comblent deux dépressions du terrain naturel, peu profondes, respectivement situées à l'est de la sépulture SP 127, d'une part, et entre la maçonnerie MR 124 et les sépultures SP 137, SP 125 et SP 46, d'autre part (**planche 42**). Tout à fait semblables, elles relèvent davantage du remblai de démolition : constituées de limons bruns, elles présentent en effet des éclats de gneiss et des fragments de mortier jaune, pulvérulent, ainsi que des galets et des graviers. Lors de la fouille, le remblai US 161 a d'ailleurs été interprété, dans un premier temps, comme un fond de tranchée de récupération, dans l'axe de la maçonnerie MR 124, avant que son décapage ne prouve qu'il s'agissait du comblement d'une petite dépression, au demeurant plus élevée que la base de ce mur. La couche US 163 se trouve quant à elle au nord de la canalisation CN 28, contre le mur ouest MR 143 de la cave. Épaisse de 0,10 m au maximum, elle est constituée de petits fragments d'enduits peints blancs, pris dans une matrice de limons remaniés. La datation antique de ces couches est probable même si aucun tessou de céramique n'a été découvert.

S'ajoutent à ces niveaux de remblais deux trous de poteau, trop isolés pour être interprétés : tous



deux sont situés à proximité de la maçonnerie MR 14 sans pour autant être placés dans son axe. Le premier TP 26 a été mis au jour, lors de la phase 1 du diagnostic, dans le sondage SD 3 (**planche 26**). Il a été fortement écrêté par la tranchée de la canalisation CN 28. De forme circulaire et d'un diamètre de 0,30 m, il a été repéré dans les limons naturels TN 4 mais il semble se prolonger dans la grave naturelle TN 5. Il est visible sur une profondeur d'environ 0,15 m. Son comblement US 27 est formé de limons bruns, assez foncés, avec quelques inclusions de galets. Le second trou de poteau TP 152 a été mis au jour, lors de la phase 3 du diagnostic, dans la continuité du sondage SD 3. Il est coupé, du côté nord, par la sépulture SP 150. De forme vraisemblablement circulaire, il possède un diamètre de 0,29 m. Reconnu sur une profondeur de 0,17 m, il est également pris dans les niveaux naturels TN 4 et TN 5. Son comblement US 153 est similaire à celui du trou précédent (US 27). Leurs caractéristiques communes permettent de rapprocher ces deux trous de poteau sans qu'il soit possible d'aller au-delà de ce simple constat. Leur localisation ne permet pas de les associer aux maçonneries décrites ci-dessous. En outre, leur attribution à l'époque antique est plausible, mais elle n'est pas assurée.

2.1.2. Les maçonneries

Les vestiges les plus assurés de l'époque antique, au sens large du terme, correspondent à quatre maçonneries – MR 7, MR 8, MR 14 et MR 124 – qui présentent des caractéristiques communes, en termes de matériaux de construction et d'altimétries. Elles sont majoritairement constituées de blocs de gneiss, auxquels s'ajoutent de rares blocs de calcaire blanc (MR 7, MR 8 et MR 14) ou un bloc de granit (MR 124). Elles sont liées par un même mortier jaune, assez pulvérulent. Elles ont été aménagées, vraisemblablement en tranchée étroite, dans les limons naturels (TN 4), entre 163,60 et 163,70 m NGF. Elles n'ont pas atteint la grave TN 5 pourtant très proche (163,80 m NGF au nord-est de la cave).

Localisée à l'extrémité ouest du sondage SD 3, au nord de la sépulture SP 21, la maçonnerie MR 14 est sans conteste la mieux conservée (**planche 40**). Bien qu'elle ait été amputée de son angle nord-est par la tombe nord SP 55, elle peut être restituée dans sa forme et dans ses dimensions. Sensiblement rectangulaire, avec un parement est néanmoins irrégulier, elle mesure 1,35 m d'ouest en est et 1 m du nord au sud. Elle est entourée de toutes parts par le terrain naturel : elle pourrait donc être identifiée à un massif de fondation, susceptible de supporter une colonne ou un pilier. L'analyse des autres structures est plus délicate. La maçonnerie MR 124, située dans l'angle nord-ouest de la cave, au sud de la sépulture SP 131/139, est coupée par le ressaut de fondation du mur MR 143, à l'ouest, mais aussi par la sépulture SP 46, au sud (**planche 41**). Si sa largeur est connue, 0,82 m dans la coupe, sa longueur de 0,57 m est nécessairement minimale. Dans la mesure où elle est cernée sur trois côtés par les limons naturels TN 4, elle pourrait éventuellement correspondre à un massif similaire au MR 14. Mises au jour dans l'emprise du sondage SD 1, lors de la phase 1 du diagnostic, les maçonneries MR 7 et MR 8 sont très lacunaires : la première est prise dans les limons TN 4 au nord, mais elle est coupée par des sépultures – SP 89, SP 118 et SP 16 ? – sur les autres côtés ; la deuxième est prise dans les limons à l'est et au



sud, mais elle est coupée par les sépultures SP 6 ? et SP 9 ? sur les autres côtés (**planche 39**). Faut-il les interpréter comme les vestiges de deux maçonneries indépendantes ou d'une seule maçonnerie ? La présence de nombreuses structures en creux entre ces deux portions de maçonnerie interdit toute réponse définitive à cette question.

La fouille de la cour du Magasin a fait apparaître, à proximité de la cave, trois maçonneries – MR 6922, MR 6990 et MR 6997 – qui présentent des caractéristiques physiques similaires (blocs de calcaire blanc ou de gneiss liés par un mortier jaune) et des altimétries équivalentes (MR 6922 est fondée à 163,57 m NGF ; MR 6990 atteint la grave naturelle) (post-fouille en cours : **Ardouin à paraître**). Il n'est pas exclu que ces différentes maçonneries, déconnectées les unes des autres, puissent appartenir à un même ensemble architectural (**planche 19**). La fouille récente de la cour Bonnet (tranche 9 A) a permis de mettre au jour les fondations d'un probable entrepôt formé de murs et de supports qui s'articulent ensemble de manière très cohérente (post-fouille en cours : **Ardouin et Dessaint à paraître**). Mais, à l'inverse de cet exemple significatif, les maçonneries situées dans l'emprise de la cave ou à l'ouest de la cour du Magasin ne dessinent pas d'emblée un plan régulier. Les axes formés par les maçonneries MR 124, MR 14 et MR 8, d'une part, et les maçonneries MR 6922 et MR 6990, d'autre part, pourraient éventuellement se croiser en angle droit, au niveau de l'angle sud-est de la cave ; mais les deux autres maçonneries MR 7 et MR 6997 peuvent difficilement prendre place dans ce schéma. En l'absence de données plus probantes, il est donc difficile d'apporter une conclusion définitive. Notons, à toutes fins utiles, que ces axes possibles ne coïncident pas, *a priori*, avec le parcellaire mis en évidence dans la cour de la Chaufferie (*domus*) (**Bertrand et al. 2015**) ou dans la cour Bonnet (entrepôt) (**Ardouin et Dessaint à paraître**). Le travail en cours sur la fouille de la tranche 6 apportera peut-être d'autres éléments de compréhension (**Ardouin et al. à paraître**).

2.2. Phase 2 – Des murs liés à un habitat ?

Si les murs de la cave, telle qu'elle existe actuellement, n'appartiennent pas à un seul état de construction (**voir 2.3 et 2.6**), certains d'entre eux sont en outre aménagés sur des structures bâties antérieures, malheureusement très peu documentées.

Lors de la phase 1 du diagnostic, le mur MR 15, localisé à l'extrémité orientale du sondage SD 3, avait d'abord été interprété comme le ressaut de fondation du mur de façade MR 141/145 (**planche 12**). Or, l'extension de la fouille a révélé qu'il se trouvait en réalité 0,50 m en dessous du véritable ressaut MR 162/172 (164,32 m NGF). Il se situe en effet à la cote 163,80 m NGF. Il faut donc en déduire que ce mur n'est pas lié au bâtiment actuel, mais qu'il appartient à un état antérieur. Peut-être faut-il l'interpréter comme le mur d'une des habitations qui occupaient cet espace avant d'être détruites au profit de l'extension de l'hôpital au XVII^e siècle ? L'emploi exclusif de calcaires dorés, noyés dans un mortier verdâtre, ne permet ni d'affirmer ni d'infirmer cette hypothèse, d'autant que le mur n'a été observé que sur une longueur d'1,20 m et sur une largeur incomplète de 0,33 m.



Le mur ouest MR 143 a également été construit autour d'une maçonnerie antérieure MR 146, qui a fait l'objet d'une destruction partielle et qui n'est conservée qu'au sein de ce mur (**planches 18 et 37**). Constituée d'un amalgame de béton gris et de nombreux graviers, elle est installée sur un niveau de remblai US 147, compact, à 164,37 m NGF. Elle culmine par ailleurs à 166,58 m NGF et elle a donc une hauteur de 2,25 m environ. En l'absence de toute connexion et devant des caractéristiques constructives aussi différentes, il n'est pas possible de mettre cette maçonnerie MR 146 en lien avec le mur MR 15. Tout au plus pouvons-nous observer son antériorité par rapport à l'hôpital cité ci-dessus : faut-il y voir une structure liée à l'occupation urbaine préexistante ?

2.3. Phase 3 – Un sous-sol lié à l'hôpital

Le présent diagnostic ne concerne que le sous-sol de l'aile nord du bâtiment S. Il n'est pas possible d'intégrer sa construction dans une chronologie plus vaste, incluant le rez-de-chaussée et les étages, puisque le bâti n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique. Aussi devons-nous limiter cette description aux observations qui ont été réalisées à l'intérieur de la cave elle-même. Des quatre murs qui délimitent actuellement la cave, seuls les murs est, nord et ouest ont pu être étudiés, de manière succincte, après leur décroûtage ponctuel, qui est intervenu après la démolition des réseaux et du radier à l'extrémité nord de la cave et le long du mur ouest. Le mur est avait déjà été amputé de deux portions de maçonneries, au sud et au centre, dans le but de laisser passer la mini-pelle. Le mur sud est, quant à lui, resté enduit jusqu'à la fin de l'opération.

L'actuel mur nord MR 142 est clairement postérieur aux deux murs latéraux MR 141-145 et MR 143, ainsi qu'aux fosses sépulcrales modernes et aux aménagements de la deuxième cave de l'hôpital (**voir 2.5**). Les autres murs peuvent en revanche être rattachés à cette phase 3, qui correspond à l'aménagement des sous-sols dans le cadre de l'hôpital. Assez réguliers au premier abord, les murs est et ouest ont été observés en fondation et en élévation. Le mur sud n'a en revanche pas été décroûté. À l'ouest, la fondation MR 154 culmine à 164,32 m NGF. D'une épaisseur maximale de 0,42 m, elle s'installe directement sur les limons naturels TN 4 au sud, sur le remblai contemporain US 155 au nord. Sa construction est peu soignée. Très hétérogène, elle est constituée de blocs de calcaire doré et de galets pris dans un limon brun très compact ou, de manière plus ponctuelle, noyés dans un mortier gris, grossier et pulvérulent. L'élévation MR 143 présente un appareil assez régulier de gros blocs de calcaire doré (20 à 40 cm de long pour 15 à 20 cm de haut), auxquels se mêlent parfois des assises de réglage en pierres plates. Le mortier gris est similaire à celui de la maçonnerie précédente (**planches 18 et 37**). À l'est, le ressaut MR 162 (nord) et MR 172 (sud) est situé à la même altimétrie (164,30 m NGF) que la fondation MR 154. Il est beaucoup mieux construit : il s'agit d'une maçonnerie assez régulière de calcaires dorés liés par le même mortier gris. L'élévation MR 141 (nord) et MR 145 (sud) affiche les mêmes caractéristiques physiques que le mur ouest MR 143. D'après ces données descriptives et altimétriques, ces deux murs pourraient être contemporains l'un de l'autre. La conservation de l'enduit



en partie haute n'a pas permis de vérifier leur continuité éventuelle avec les voûtes, qui est cependant plausible.


S'il est impossible d'affirmer que le sous-sol ainsi défini leur est strictement contemporain, il reste néanmoins vraisemblable qu'il ait fonctionné avec les étages supérieurs et, de fait, qu'il appartienne à l'hôpital dans son extension du XVII^e siècle. La démolition de la maçonnerie MR 146, autour de laquelle est construit le mur ouest MR 143, intervient certainement au cours de cette étape. En l'absence de tout niveau de sol associé à ces murs – les quelques fragments de tomettes qui surmontent la fondation du mur ouest MR 143 doivent-ils être considérés comme un lambeau de sol ?, il est en revanche difficile de se prononcer sur la fonction exacte de ce lieu. Sans doute s'agit-il d'une cave de stockage. Le sol disparu doit être restitué approximativement au sommet des fondations, soit autour de 164,30 m NGF.

2.4. Phase 4 – Des fosses sépulcrales modernes

La présente opération de diagnostic a permis d'identifier vingt-huit fosses au moins qui peuvent *a priori* être considérées comme des fosses sépulcrales. Leur caractère funéraire ne peut être prouvé, au sens strict du terme, dans la mesure où elles n'ont pas été fouillées en raison des conditions particulières de l'intervention (**voir 1.2.2.**). Leur nombre important, leur répartition et la présence, dans leurs comblements, d'ossements humains remobilisés et, dans un cas, d'un squelette en connexion sont autant d'arguments qui valident cette hypothèse. Leur chronologie relative permet, en outre, de les identifier aux tombes du cimetière des Juifs, que les sources mentionnent pour la seconde moitié du XVIII^e siècle (**voir 1.4.3.**). Par souci de méthode, la confrontation entre les données textuelles et les données archéologiques n'interviendra pas au stade de l'analyse, mais à celui de l'interprétation.

2.4.1. Méthodes et limites de l'analyse

Parmi ces vingt-huit tombes figurent sept fosses entières (SP 125, SP 46, SP 48, SP 66, SP 21, SP 89 et SP 87), aux bordures bien lisibles et non recoupées ; quatorze fosses incomplètes (SP 50, SP 133 et SP 135, SP 57 et SP 127, SP 64, SP 77, SP 122, SP 12, SP 118, SP 75, SP 79, SP 97 et SP 81), coupées par des structures postérieures mais ayant conservé deux voire trois limites qui permettent, dans certains cas, une restitution ; enfin, sept fosses restituées (SP 131/139, SP 137, SP 158, SP 148, SP 52 et SP 55, SP 150) au sein d'un creusement plus vaste correspondant à plusieurs fosses. S'ajoutent à ces fosses au caractère funéraire fortement probable cinq autres fosses (SP 6 ?, SP 9 ?, SP 16 ?, SP 17/165 ? et SP 171 ?), connues par une limite de creusement, bien identifiable en tant que telle, mais isolée. L'impossibilité de fouiller ces structures et la présence de perturbations postérieures expliquent que nous ne soyons pas en mesure de fournir plus de précisions. À titre d'exemple, les structures en creux – SP 6 ?, SP 9 ? et SP 16 ? – apparues, lors de la phase 1 du diagnostic, dans le sondage SD 1, en limite



de berme, n'ont pas pu être suivies, lors de la phase 2, puisque la fouille périphérique s'est arrêtée à la cote 163,90 m NGF environ. La nature funéraire de ces fosses est par conséquent beaucoup plus incertaine.

Étant donné les conditions d'intervention, l'analyse de ces structures funéraires potentielles est nécessairement superficielle. Rappelons, pour mémoire, que les tombes n'ont pas été fouillées et ajoutons que, même dans le cas des sondages-tests réalisés dans les sépultures entières, le fond de fosse n'a jamais été atteint puisque le test portait uniquement sur la profondeur d'aménagement. La question de la gestion de l'espace funéraire souffre elle-même de nombreuses lacunes, liées notamment à la méconnaissance des pratiques funéraires de la communauté juive à cette époque. À l'heure actuelle, d'après les informations transmises par M. Henri Kaïm, gérant de pompes funèbres spécialisées pour la communauté israélite, en charge des réinhumations des individus mis au jour dans la cour du Magasin (Bouvard *et al.* 2015) (tranche 6), les défunts de confession juive sont inhumés en pleine terre, dans un linceul¹. Les fosses répondent théoriquement à des normes en termes de dimensions. Les fosses prévues pour les jeunes enfants (0-6 ans, voire plus selon la taille) mesurent environ 1 x 0,70 x 1 m, les fosses prévues pour les adultes mesurent environ 2 x 1 x 2,50 m. Mais toutes les adaptations sont possibles en fonction de la taille et de la corpulence des individus. Les fosses d'adultes sont, en outre, suffisamment profondes pour accueillir deux à trois corps, eux-mêmes espacés par une couche de terre de 0,50 m d'épaisseur.

Ces informations méritent d'être gardées à l'esprit, à titre de comparaison, mais elles ne peuvent être utilisées pour attribuer les tombes mises au jour dans le cadre de cette opération à des classes d'âge, aussi larges soient-elles – enfants, adolescents, adultes –, d'une part, parce que le hiatus chronologique incite à la prudence et, d'autre part, parce que la variabilité biologique interdit toute conclusion. Un individu immature peut très bien avoir la stature moyenne d'un adulte tandis qu'un adulte peut au contraire avoir celle d'un adolescent... À l'exception des très petites fosses (environ 0,30 x 0,70 m), qui peuvent, sans trop de risques, être attribuées à de très jeunes enfants, les autres fosses peuvent donc être interprétées indifféremment comme des sépultures individuelles ou collectives, d'individus immatures ou adultes, à plus forte raison si elles présentent des contours irréguliers. La présence d'ossuaires n'est pas non plus à exclure.

Le sol de la cave postérieure SL 2, qui scelle l'ensemble des fosses d'inhumation, a détruit le(s) niveau(x) du sous-sol antérieur. Les sépultures n'ont donc pas conservé leur niveau d'ouverture. Par ailleurs, d'un point de vue topographique, les fosses sépulcrales couvrent quasiment toute la superficie de la cave (planche 13). Mais leur répartition accuse des différences sensibles entre la zone nord et la zone sud. Dans la partie nord de la cave en effet, les fosses sont disposées de manière relativement régulière autour d'un espace vide central. Dans la partie sud, elles sont réparties de manière beaucoup plus anarchique, la partie centrale étant densément occupée. À cet endroit la forte imbrication des structures a considérablement gêné, dans ce secteur, la lecture des limites de fosses. L'étude proposée ci-dessous considère successivement les sépultures de la zone nord et de la zone sud. Elle

¹ Données valables pour les cimetières juifs en Israël ou dans les pays qui, au contraire de la France, n'imposent pas une inhumation en cercueil.



s'attache, autant que faire se peut, à décrire les caractéristiques de chaque structure – localisation, description générale, orientation, forme, dimensions – avant de déterminer une chronologie relative par rapport aux structures proches. Dans le cas des fosses recoupées par une ou plusieurs structure(s) postérieure(s), notre étude fait une entorse à ce schéma général, en explicitant, dès le début, les relations stratigraphiques dans le but de restituer, si possible, les limites disparues de la tombe considérée. Dernière précision relative aux conventions d'enregistrement : pour éviter de surcharger le propos, nous distinguons les fosses bien documentées, au caractère funéraire fortement probable, qui sont codées SP x (par exemple, SP 125), des fosses mal documentées, au caractère funéraire beaucoup plus incertain, qui sont codées SP x ? (par exemple, SP 6 ?).

Ultime précision méthodologique avant d'aborder l'analyse de cet espace funéraire : à la suite d'un accord avec le SRA et l'aménageur, les fosses entières ont fait l'objet de sondages-tests, placés de manière transversale en leur milieu, jusqu'à la profondeur d'aménagement originellement prévue. Des ossements humains en situation secondaire ont été mis au jour dans certaines d'entre elles : toujours dans le cadre de cet accord, ils ont été immédiatement ré-ensevelis dans leurs fosses respectives. Aussi l'inventaire, réalisé sur le terrain par l'anthropologue de l'équipe, est-il très succinct. Il comprend, pour chaque tombe, le nombre de restes humains et le nombre minimum d'individus, la description des os et l'âge au décès des individus, estimé à partir de la méthode Maresh, qui se fonde sur les longueurs diaphysaires (Maresh 1970).

2.4.2. Les sépultures SP 131/139, SP 137 et SP 158

Mise au jour lors de la phase 3 du diagnostic, la première structure funéraire étudiée se trouve dans l'angle nord-ouest de la cave. Elle est encadrée par la maçonnerie antique MR 124, au sud-ouest, par la sépulture SP 125, au sud-est, et par les sépultures SP 133 et SP 135, à l'est (figure 4, planche 42).




figure 4 : localisation des sépultures SP 131/139, Sp 137 et SP 158



Elle consiste en un vaste ensemble, creusé dans les limons naturels TN 4, qui se poursuit, ponctuellement, sous le mur nord MR 142 de la cave. Son comblement, constitué de grave naturelle (TN 5) et de limons bruns, est très homogène. Pour autant, cette structure ne peut correspondre à une sépulture unique. Ses dimensions importantes – 2,10 m d’est en ouest et plus d’1,30 m du nord au sud – et ses contours très irréguliers prouvent au contraire qu’elle résulte de plusieurs creusements successifs – sans doute trois.

Du côté nord, cette structure passe donc sous le mur MR 142, qui lui est nécessairement postérieur. Elle présente, à cet endroit-là, une largeur de 2,98 m. Elle est cependant subdivisée en deux parties par une petite bande de limons naturels TN 4, large de 0,24 à 0,29 m, qui fait saillie sur 0,10 m par rapport au parement du mur. La première partie, à l’ouest, mesure 0,75 m de large ; elle pourrait correspondre à une première tombe SP 137, orientée du nord au sud. La deuxième partie, à l’est, mesure 0,56 m de large ; elle pourrait correspondre à une deuxième tombe SP 158, également orientée du nord au sud.

Du côté opposé, au sud, la bordure est marquée par deux avancées en saillie par rapport à la limite sud – attestée par deux tronçons rectilignes et placée sur un axe légèrement nord-ouest/sud-est – de la tombe SP 131/139 (voir ci-dessous). La première avancée, à l’ouest, mesure 0,90 m de large et elle est saillante de 0,45 m ; la deuxième avancée, à l’est, mesure 0,65 m de large et elle est saillante d’à peine 0,10 m. En termes de plan et de dimensions, elles pourraient fort bien fonctionner avec les deux sépultures SP 137 et SP 158 identifiées ci-dessus, dont elles constitueraient les extrémités sud. La petite différence de largeur affichée par la tombe SP 137 – 0,75 m au nord et 0,90 m au sud – peut aisément s’expliquer par un effondrement superficiel de la bordure au moment de son creusement. La longueur précise de ces deux tombes est inconnue : elle est supérieure à 1,30 m dans le premier cas, 1,10 m dans le deuxième cas.

Du côté ouest subsiste enfin une autre avancée, large de 0,67 m et en saillie de 0,40 m maximum par rapport à la limite occidentale de la tombe SP 137. Elle pourrait constituer l’extrémité ouest d’une sépulture SP 131/139, orientée est-ouest. Elle pourrait en outre fonctionner avec le tronçon de limite rectiligne qui, sur le côté sud, sépare les extrémités des deux tombes SP 137 et SP 158. La tombe ainsi définie mesurerait alors au moins 1,50 m de long pour 0,67 m de large environ.

L’homogénéité du comblement, qui s’oppose à toute lecture de limites internes, interdit de se prononcer, à ce stade, sur la chronologie relative de ces trois sépultures telles que nous les avons restituées. Aucun ossement humain n’a été mis au jour dans le comblement, fouillé jusqu’à la cote 163,90 m NGF.

2.4.3. La sépulture SP 125

Située dans la moitié nord de la cave, la sépulture SP 125 est entourée, au nord, par les sépultures SP 131/139, SP 137 et SP 158, à l’est, par la sépulture SP 127 et, au sud, par la sépulture SP 46. Elle a été mise au jour à 163,96 m NGF, lors de la phase 3 du diagnostic (figure 5, planche 43).




figure 5 : localisation de la sépulture SP 125

Elle est entièrement conservée et n'a pas subi de perturbations postérieures. Elle est creusée dans les limons naturels TN 4, sur lesquels subsiste, côté ouest, un fond de remblai antique US 161. Très différent de l'encaissant, son comblement US 126 est un remblai hétérogène constitué de la grave du terrain naturel TN 5 et de limons bruns (grave remaniée), qui se retrouve dans de nombreuses fosses réparties sur toute la superficie de la cave.

De forme rectangulaire, avec des angles arrondis, cette sépulture mesure 1,08 m de long pour 0,50 m de large. Elle est orientée d'ouest en est. Un sondage-test transversal, large de 0,25 m, a été réalisé en son centre, jusqu'à la cote 163,60 m NGF. Sur la profondeur observée, la paroi sud est parfaitement verticale alors que la paroi nord présente un léger effondrement à 163,85 m NGF. La tombe a donc vraisemblablement été comblée, au moins dans sa partie supérieure, depuis le nord. Aucun ossement humain n'a été mis au jour dans la profondeur d'aménagement.

Notons que, du côté sud, la bande de limons TN 4, qui sépare cette fosse de la sépulture voisine SP 46, atteint à peine 0,05 m alors que, sur les côtés est et nord, elle mesure 0,15 à 0,20 m de large. Sans doute faut-il en déduire que la tombe SP 125 est antérieure à la tombe SP 46, sans qu'il soit néanmoins possible d'évaluer le temps écoulé entre les deux creusements. Les données manquent pour établir la chronologie relative de cette tombe et des tombes SP 158, au nord, et SP 127, à l'est.

2.4.4. La sépulture SP 46

Mise au jour en deux étapes, lors des phases 2 et 3 du diagnostic, la sépulture SP 46 est encadrée, au nord, par la maçonnerie MR 124 et la tombe SP 125 et, au sud, par la tombe SP 48. Elle est apparue à la cote 164,08 m NGF (figure 6, planches 44).




figure 6 : localisation de la sépulture SP 46

Creusée dans les limons naturels TN 4, surmontés au nord par le fond de remblai antique US 161, la fosse est entière et n'a pas été perturbée ultérieurement. Grâce à son comblement US 47 de grave remaniée, elle est parfaitement visible en plan.

Orientée d'ouest en est, cette tombe est de forme quasiment rectangulaire, mais elle présente quelques variations en termes de largeur. Elle mesure en effet 2,40 m de long pour 0,88 m de large du côté ouest et 0,75 m de large du côté est. Un sondage-test transversal, large de 0,30 m, a été pratiqué en son centre, sur sa moitié nord. Deux fragments de fémur droits, remobilisés, ont été repérés dans la profondeur d'aménagement : ils appartiennent à un individu immature, de sexe indéterminé et âgé d'environ 1 mois $\frac{1}{2}$.

Ses relations stratigraphiques avec les structures proches ne sont pas toutes déterminées. Cette tombe SP 46 coupe sans conteste la maçonnerie antique MR 124, dont elle a causé la destruction partielle. Elle pourrait être postérieure à la tombe nord SP 125, à en croire la faible largeur de leur paroi commune (voir 2.4.3.), mais elle pourrait être antérieure à la tombe est SP 127, à en croire le possible effondrement ponctuel de la bordure ouest de cette dernière (voir 2.4.9.). En revanche, nul indice ne permet de cerner sa relation chronologique par rapport à la tombe sud SP 48.

2.4.5. La sépulture SP 48

Localisée dans la zone nord, entre la tombe précédente SP 46, au nord, et la tombe SP 50, au sud, la sépulture SP 48 est également apparue à 164,08 m NGF. Elle a essentiellement été mise au jour lors de la phase 2 du diagnostic, seule son extrémité ouest étant mise en évidence lors de la phase 3, quasiment au niveau de la limite de fouille (figure 7, planche 45).




figure 7 : localisation de la sépulture SP 48

Elle est creusée dans les limons naturels TN 4 et elle est, comme les précédentes, comblée par la grave remaniée (US 49). La fosse est entière et n'a jamais été perturbée.

De forme rectangulaire, cette sépulture est orientée d'ouest en est. Elle mesure 1,05 m de long pour 0,50 m de large. Elle a été fouillée jusqu'à la profondeur d'aménagement prévue. Trois fragments d'un humérus gauche (tiers distal) ont été observés dans le remblai de comblement ; ils appartiennent à un individu adulte, d'âge et de sexe indéterminés.

Sa relation stratigraphique avec la tombe SP 46 est indéterminée. Deux indices plaident en revanche pour l'antériorité de la sépulture SP 48 par rapport à la tombe sud SP 50 : en plan d'abord, sa bordure sud subit, du côté ouest, un rétrécissement marqué qui pourrait résulter du creusement de la tombe SP 50 ; en coupe ensuite, son comblement US 47 est légèrement tronqué par le creusement de la sépulture SP 50 (planche 33).

2.4.6. Les sépultures SP 50 et SP 148

Toujours dans la moitié nord de la cave, une nouvelle structure funéraire prend place immédiatement au sud de la tombe SP 48 ; son installation précède les tombes SP 52, SP 55 et SP 150. Mise au jour lors de la phase 2 du diagnostic, pour la partie est, lors de la phase 3, pour la partie ouest, elle apparaît à 164,08 m NGF (figure 8, planche 46).




figure 8 : localisation des sépultures SP 50 et SP 148

Le creusement est pris dans les limons naturels TN 4 ; il est comblé, de manière homogène, par la grave remaniée (US 51 et US 149). Ses bords irréguliers permettent de restituer deux tombes SP 50 et SP 148, la transition entre les deux structures s'opérant sensiblement au niveau de la limite de fouille. En effet, leurs bordures respectives, au nord comme au sud, ne présentent, en plan, aucune correspondance.

Du côté est, la sépulture SP 50 est orientée d'est en ouest. Elle n'a conservé que sa partie orientale, rectangulaire, d'une largeur de 0,82 m pour une longueur d'1,06 m. Il est difficile de se prononcer sur sa longueur totale : la fosse se poursuivait-elle jusqu'au pied du mur MR 143 (1,70 m de long max.), comme la tombe SP 46, ou s'arrêtait-elle quelques dizaines de centimètres plus tôt (1 m de long environ), comme la tombe SP 48 ? Fouillée jusqu'à 163,65 m NGF environ, cette sépulture n'a livré aucun ossement.

Du côté ouest, la sépulture SP 148 affiche au contraire une orientation nord-sud. Elle longe le mur ouest MR 143 de la cave. Elle coupe d'ailleurs, au sud, une autre tombe SP 150. Ses bordures nord et ouest sont bien définies ; la bordure sud est tronquée par la tombe voisine SP 150, mais elle peut être restituée grâce à un léger retour amorcé, du côté sud, par la limite ouest. La bordure est peut être restituée grâce à son extrémité sud, qui subsiste sur une longueur de 0,40 m. Au total, la sépulture mesure 1,25 m de long pour 0,63 m de large environ. La fouille de cette tombe s'est arrêtée à 163,90 m NGF, sans avoir livré d'ossements.

Déterminer la chronologie relative de ces deux sépultures est impossible à ce stade parce que leurs complements respectifs US 51 et US 149 sont identiques (TN 5 remanié). Là encore, il aurait fallu dégager les squelettes pour obtenir des informations. La tombe SP 50 semble en revanche postérieure à la tombe nord SP 48 (voir 2.4.5.).



2.4.7. Les sépultures SP 52, SP 55 et SP 150

Immédiatement au sud de ces deux tombes, toujours dans la zone nord, se trouve une grande structure en creux aux contours irréguliers, qui apparaît entre 163,98 et 164,08 m NGF. Sa fouille en deux phases successives n'a pas simplifié sa compréhension : sa moitié est, localisée au nord du pilier antique PI 14, a été mise au jour lors de la phase 2 du diagnostic tandis que sa moitié ouest, encadrée par la tombe SP 148, au nord, et par le trou de poteau PT 152, au sud, a été mise au jour lors de la phase 3 (figure 9, planches 47 et 48).




figure 9 : localisation des sépultures SP 52, SP 55 et SP 150

Elle est prise dans les limons naturels TN 4. Elle mesure, dans son extension maximale, 1,30 m du nord au sud et 1,95 m d'ouest en est. Avec de telles dimensions, elle correspond certainement à plusieurs sépultures, que son comblement homogène empêche toutefois d'identifier avec certitude : il s'agit, une nouvelle fois, de grave remaniée (US 53, US 55 et US 151).

Le plan et les dimensions des différentes bordures permettent cependant de restituer, à titre d'hypothèse, trois sépultures distinctes. Trois bordures de cette structure affichent un tracé rectiligne, à commencer par la limite ouest, parallèle au mur MR 143 de la cave, d'une longueur d'1,30 m. Les bordures opposées nord et sud, longues de 1,15 m et de 1,95 m, ne sont pas strictement parallèles entre elles puisque la bordure nord est légèrement désaxée nord-ouest/sud-est. La bordure est de la structure est, quant à elle, irrégulière : elle est constituée de deux segments rectilignes nord et sud, séparés par une limite à angle obtus qui pourrait résulter d'un creusement accidentel. Le segment nord mesure 0,36 m de long, il est placé à 1,35 m du mur MR 143 ; le segment sud mesure 0,55 m de long, il est placé à 2,05 m de ce mur.

En se fondant sur ces deux limites, nous pouvons restituer deux tombes, connues uniquement par leurs extrémités orientales. Du côté nord, la sépulture SP 52 mesurerait environ 0,35 m de large pour



une longueur minimale de 0,60 m ; du côté sud, la sépulture SP 55 mesurerait environ 0,50 m de large pour une longueur minimale d'1,30 m. Faut-il prolonger ces deux structures jusqu'au pied du mur MR 143, ainsi que le suggère la limite ouest de la grande structure considérée, ou, au contraire, les terminer en amont de cette même limite ? L'absence de fouille ne permet évidemment pas d'apporter une réponse assurée sur ce point. Toutefois, la faible largeur de la sépulture SP 55 (0,50 m) paraît peu compatible avec la longueur totale de la bordure sud (1,95 m). Aussi faudrait-il peut-être envisager l'existence d'une tombe SP 150, orientée du nord au sud et mesurant, au maximum, 0,60 m de large pour 1,30 m de long. La découverte, dans le comblement supérieur des deux tombes parallèles SP 52 et SP 55, d'ossements en situation secondaire appartenant, d'une part, à un très jeune enfant et, d'autre part, à un adulte plaide en faveur d'une perturbation des niveaux sépulcraux et ajoute ainsi à la confusion des données.

Dans la mesure où les structures n'ont pas été fouillées au-delà de 165,65 m NGF, à l'est, et de 165,90 m NGF, à l'ouest, il est inutile de préciser que la restitution de ces trois tombes relève de l'hypothèse et n'a en aucun cas été vérifiée sur le terrain. Si, d'un point de vue stratigraphique, il est possible d'attribuer les deux tombes SP 52 et SP 55, d'une part, et la tombe SP 150 ?, d'autre part, à deux phases d'inhumation distinctes, il est en revanche impossible, à ce stade de l'analyse, de déterminer une chronologie relative entre ces deux phases.

2.4.8. Les sépultures SP 133 et SP 135

Dans l'angle nord-est de la cave, à l'est de la vaste structure qui correspond aux tombes SP 131/139, SP 137 et SP 158 (voir 2.4.2.), se trouve une autre structure en creux qui se prolonge sous le mur nord MR 142. Mise au jour lors de la phase 3 du diagnostic, elle est apparue à la cote 164,10 m NGF (figure 10, planche 49).




figure 10 : localisation des sépultures SP 133 et SP 135



Orientée du nord au sud, elle mesure plus de 0,90 m de long pour 1 m de large. Sur les trois côtés visibles, elle a été creusée dans les limons naturels TN 4, qui sont surmontés au sud par un fond de remblai antique US 160. Son plan général et, surtout, son comblement hétérogène suggèrent l'existence de deux tombes successives.

Le tracé de la bordure sud, qui affiche un léger décroché, va dans le sens de cette hypothèse. De même, l'analyse de la coupe stratigraphique nord (**planches 15 et 31**) a permis de mettre en évidence une légère différence de comblement – difficilement perceptible lors de la fouille en plan – de part et d'autre d'une limite verticale. À l'ouest, la couche US 136 est hétérogène ; elle est constituée d'une grave abondante, successivement prise dans des passes de sables gris et de limons bruns. À l'est, la couche US 134 est homogène ; elle est formée d'une grave plus clairsemée, uniformément prise dans des limons bruns.

Aussi faut-il restituer une première sépulture SP 135, large de 0,50 m environ et de longueur indéterminée, qui aurait, dans un second temps, été coupée par une deuxième sépulture SP 133, d'une largeur similaire et d'une longueur également indéterminée. Le sondage-test réalisé dans la tombe SP 133, jusqu'à la cote 163,75 m NGF, a livré deux restes d'un fémur appartenant à un jeune enfant (1-4 ans), de sexe indéterminé.

Aucun élément ne permet de proposer une chronologie relative entre ces deux tombes SP 133 et SP 135 et, d'une part, les tombes ouest SP 131/139, SP 137 et SP 158 et, d'autre part, les tombes sud SP 37 et SP 137. La postériorité du mur nord MR 142 par rapport aux deux tombes confirme en revanche que l'espace funéraire était plus vaste que la cave actuelle.

2.4.9. Les sépultures SP 57 et SP 127

Au sud de la structure précédente, se trouvent deux autres sépultures, difficiles à appréhender en raison de leur localisation à l'intersection de trois zones de fouille. La tombe SP 57 a d'abord été observée dans l'angle nord-est du sondage SD 1, lors de la phase 1 du diagnostic, avant d'être dégagée, sur sa moitié est, lors de la phase 2 ; immédiatement au nord, la tombe SP 127 a été quant à elle mise au jour lors de la phase 3 (**figure 11, planche 50**).




figure 11 : localisation des sépultures SP 57 et SP 127

La première est apparue à 163,99 m NGF, la seconde à 164,08 m NGF. Elles ont, en outre, pour point commun d'être creusées dans les limons naturels TN 4, autant que leurs limites conservées permettent d'en juger, d'être comblées par la grave remaniée (US 58 et US 128) et, enfin, d'être perturbées par une fosse postérieure FS 129. Aucune d'entre elles n'a livré d'ossements jusqu'au niveau où s'est arrêtée la fouille, à la cote 163,65 m NGF.

Du côté sud, la tombe SP 57 est associée à deux bordures bien marquées et à une bordure restituée. La limite sud, longue de 0,63 m, est sensiblement parallèle à la bordure nord de la tombe voisine SP 66. La limite ouest, longue de 0,50 m, a conservé, à son extrémité nord, un retour d'angle vers l'est, ce qui permet de restituer la limite nord, partiellement tronquée par la sépulture SP 127. La limite est n'a en revanche pas été localisée : lors de la phase 1 du diagnostic, elle avait été identifiée dans une bande de limons naturels remaniés qui, lors de la phase 2, s'est révélée être une simple poche incluse dans le comblement hétérogène de la fosse FS 129. De forme indéterminée, vraisemblablement orientée d'ouest en est, elle mesure donc 0,50 m de large pour plus de 0,63 m de long.

Orientée du nord au sud, la sépulture SP 127 équivaut, en termes de longueur, à la largeur cumulée des tombes SP 125 et SP 46, situées immédiatement à l'ouest. Ses bordures est, nord et ouest sont connues ; sa bordure sud peut être restituée dans la mesure où elle coupe la tombe voisine SP 57. Au final, cette tombe mesurerait environ 1,50 m de long pour 0,80 m de large.

Quelques indices ténus mais significatifs permettent en outre de définir la chronologie relative des tombes de ce secteur. Premièrement, l'élargissement brusque de la bordure ouest de la tombe SP 127, à son extrémité sud, fait songer à un effondrement de paroi accidentel, survenu au moment de son creusement à proximité de la tombe SP 46, déjà existante. De fait, les sépultures SP 46 et SP 57 pourraient donc appartenir à une même phase d'inhumation tandis que la sépulture SP 127 appartiendrait à une phase postérieure.



2.4.10. Les sépultures SP 64 et SP 66

Les dernières sépultures situées dans la moitié nord de la cave sont placées entre la tombe précédente SP 57, au nord, et la tranchée du sondage SD 3, au sud. Elles ont été mises au jour en même temps, lors de la phase 2 du diagnostic, à 164,04 m NGF (figure 12, planche 51).




figure 12 : localisation des sépultures SP 64 et SP 66

Elles suivent une même orientation nord-sud, sans pour autant être contemporaines : la tombe SP 66, à l'ouest, coupe clairement la tombe SP 64, à l'est, comme leurs comblements respectifs, très différents l'un de l'autre, permettent de l'affirmer. Malgré une fouille jusqu'à la cote 163,65 m NGF, aucune de ces structures n'a pas livré d'ossements.

Au sud, la première tombe SP 64 a été creusée dans les limons du terrain naturel TN 4 qui, du côté nord, présentent les signes d'une perturbation anthropique, dont témoignent quelques galets. Elle n'est évidemment pas entière – puisque son angle nord-ouest a été perturbé par la seconde fosse – mais elle peut néanmoins être restituée en prolongeant ses limites ouest et nord. De forme rectangulaire, avec des angles arrondis, elle mesure approximativement 1,57 m de long pour 1 m de large. Son comblement se révèle très différent de celui qui caractérise toutes les tombes étudiées jusqu'à présent : très hétérogène, le remblai US 65 comporte de nombreux éléments de démolition, en particulier des petits blocs de calcaire et des fragments de mortier gris, ainsi que quelques galets. Peut-être faut-il le mettre en relation avec la démolition superficielle d'une maçonnerie liée au mur MR 141 ou aux piliers MR 145 de la cave ?

La seconde sépulture SP 66 est localisée au nord-ouest de la précédente. Elle est creusée, sur les côtés nord et ouest, dans les limons naturels TN 4, sur le côté est, dans les limons remaniés US 62 et, dans l'angle sud-est, dans le comblement de la tombe SP 64. Elle est comblée par la grave remaniée (US 67). Également de forme rectangulaire, elle mesure 2 m de long pour 0,70 à 0,80 m de large.



2.4.11. La sépulture SP 21

Dans la zone sud de la cave, la sépulture SP 21 est localisée entre la maçonnerie MR 14, au nord, les tombes SP 75 et SP 77, au sud, et le trou de poteau TP 26, à l'est. Son angle nord-est a été mis au jour lors de la phase 1 du diagnostic, à 163,60 m NGF environ ; sa moitié est a été mise au jour lors de la phase 2, à 164,12 m NGF ; son extrémité ouest a été mise au jour lors de la phase 3, à la même altimétrie (figure 13, planche 52).




figure 13 : localisation de la sépulture SP 21

Cette différence de niveaux s'explique par la présence de la tranchée d'une canalisation CN 28, qui a amputé la tombe sur 0,30 à 0,40 m de haut.

Creusée dans les limons naturels TN 4, cette sépulture est comblée, jusqu'à 163,90 m NGF, par la grave naturelle remaniée (US 25), déjà évoquée pour plusieurs autres structures. Au-delà de cette cote, elle semble comblée par une succession de trois couches plus fines – limons noirs charbonneux (US 24), mortier gris pulvérulent (US 23) et limons argileux gris (US 22) –, qui pourraient correspondre à un creusement superficiel. La coupe sud du sondage SD 3, qui correspond à la tranchée de canalisation CN 28, a permis de constater que le creusement était, en partie haute, plus large que la fosse elle-même (US 31), ce qui n'était pas visible en plan en raison de la présence d'une tombe postérieure SP 75. La couche US 32 correspond quant à elle à un reliquat du comblement de la tranchée de la canalisation CN 28 (**planches 15 et 26**).

De forme rectangulaire, cette sépulture SP 21 est orientée d'ouest en est. Elle mesure 2 m de long pour 0,80 m de large. Bien qu'elle soit parfaitement délimitée, cette tombe n'a pas fait l'objet d'un sondage-test parce qu'elle est beaucoup trop perturbée par la tranchée de canalisation.



2.4.12. La sépulture SP 77

Mise au jour en deux temps, au cours des phases 2 et 3 du diagnostic, la sépulture SP 77 est apparue à 164,08 m NGF. Elle est localisée dans la zone sud de la cave ; elle est encadrée par les tombes SP 21, au nord, et SP 122, au sud (figure 14, planches 52 et 53).




figure 14 : localisation de la sépulture SP 77

Elle est coupée par la tombe SP 75, à l'est : seule son extrémité occidentale est donc conservée. Elle a été creusée dans les limons naturels TN 4 et elle est comblée par la grave remaniée (US 78), ce qui la rend heureusement bien visible en plan.

Orientée d'est en ouest, cette fosse possède une largeur de 0,50 m pour une longueur minimale de 0,92 m. Sa largeur relativement petite nous a conduits à réaliser une sondage-test transversal, à l'extrémité ouest, afin de nous assurer qu'il n'y avait pas là le squelette d'un individu en connexion. Sept restes osseux, appartenant à un très jeune enfant, âgé d'environ 1 mois $\frac{1}{2}$, ont alors été observés en situation secondaire.

2.4.13. La sépulture SP 122

Toujours dans la zone sud de la cave, la phase 3 du diagnostic a permis de mettre au jour, entre la tombe SP 77 au nord et la tombe SP 12 au sud, une sépulture intermédiaire SP 122 dont l'existence avait été suspectée, lors de la phase précédente, sans pouvoir être prouvée (figure 15, planche 52).




figure 15 : localisation de la sépulture SP 122

La distance d'1 m environ qui séparait ces deux structures ne constituait pas, à ce stade, une preuve absolue dans la mesure où une autre structure SP 79 ?, potentiellement funéraire, gommait alors toute limite potentielle. Cette tombe est apparue à 164,06 m NGF ; elle est creusée dans les limons naturels TN 4 et elle est comblée par la grave remaniée (US 123).

Sa forme est incomplète puisque son extrémité orientale est coupée par cette tombe SP 79 tandis que sa bordure sud est perturbée par la tranchée TR 83. Dans sa seule partie occidentale, rectangulaire, cette tombe SP 122 mesure 0,80 m de long pour 0,73 m de large. Elle est vraisemblablement orientée d'ouest en est. Aucun sondage-test n'a été réalisé dans son emprise en raison de ses limites trop incertaines.

2.4.14. La sépulture SP 12

Intercalée entre la tombe SP 122, au nord, et la tombe SP 89, au sud, la sépulture SP 12 est localisée au nord-ouest du sondage SD 1. Elle a essentiellement été mise au jour lors de la phase 3 du diagnostic, même si une limite de creusement, visible dans la coupe ouest du sondage, pouvait auparavant faire suspecter son existence (figure 16).




figure 16 : localisation de la sépulture SP 12

Elle est apparue entre 163,95 et 164,11 m NGF. Très perturbée, dans sa partie supérieure, par la tranchée TR 83, qui lui est donc postérieure, elle n'est attestée que par une portion de ses bordures est et sud.

Sur la coupe ouest du sondage SD 1, au nord de la maçonnerie antique MR 7, figure en effet la limite, oblique, d'un creusement, pris dans les limons naturels TN 4 et comblé par un remblai compact de limons argileux (US 13), qui trouve sa limite orientale à quelques centimètres de la berme. Elle correspond à la bordure sud de cette tombe qui prend place au sommet du terrain naturel, remanié. En conséquence, cette tombe devait s'étendre en direction du nord et de l'ouest. Il est évidemment exclu de restituer son emprise exacte. Contentons-nous de préciser ses dimensions minimales – 0,70 m pour la bordure sud, 0,26 m pour la bordure est – et de remarquer qu'elle ne pouvait excéder 1,40 m de long, en raison de la présence du mur ouest MR 143, et 0,60 m de large, et en raison de la présence de la tombe nord SP 122, sauf à couper cette dernière. Au vu de ces éléments, nous pouvons proposer la restitution d'une tombe orientée d'ouest en est.

Les relations stratigraphiques de cette tombe avec les structures environnantes restent, logiquement, indéterminées. La tranchée TR 83 a perturbé les connexions existantes avec les tombes SP 122 et SP 79 ?, qui n'ont pu être observées à une altimétrie inférieure puisque la fouille a été arrêtée, dans ce secteur, à 163,90 m NGF. La portion de terrain naturel remanié, qui existe entre la tombe considérée et la tombe SP 89, dessine deux bordures rectilignes et régulières. Tout au plus pouvons-nous en déduire la possible appartenance de ces deux structures à une même phase d'inhumation.



2.4.15. La sépulture SP 89

Localisée dans l'angle sud-ouest de la cave, la sépulture SP 89 longe le mur ouest MR 143 de la cave. Elle est apparue à 164,11 m NGF. Elle est entourée par la tombe SP 12 et la tranchée TR 83 au nord, par la maçonnerie MR 7, la tombe SP 118 et la fosse FS 20 à l'est. Entièrement conservée, elle a été mise au jour en deux étapes, lors des phases 2 et 3 du diagnostic, la limite de fouille passant en son milieu (figure 17, planche 54).




figure 17 : localisation de la sépulture SP 89

Elle a été creusée dans les limons naturels TN 4 sur les côtés ouest et sud, et dans des limons remaniés US 164, comportant quelques galets, sur les côtés nord et est. Elle est comblée par un remblai de grave remaniée, qui comporte un peu plus de sable que dans les autres structures (US 90).

Cette tombe est orientée du nord au sud. Longue de 2,05 m, elle mesure 0,85 m à son extrémité nord et 0,70 m à son extrémité sud. Un sondage-test transversal a été réalisé au centre de la tombe jusqu'à la cote 163,60 m NGF. Il a livré un fragment de carreau de marbre, un reste faunique et des ossements humains remobilisés, selon la répartition suivante : 13 restes d'un très jeune enfant (3-6 mois), 3 restes d'un enfant (1-4 ans) et 5 restes d'un adulte, qui attestent la perturbation de niveaux sépulcraux antérieurs.

En termes de relations stratigraphiques, cette tombe ne pose pas de problèmes particuliers. Elle est, de toute évidence, postérieure à la maçonnerie antique MR 7, qu'elle ampute peut-être légèrement, encore que l'absence de fouille ne nous ait pas permis de le vérifier. Elle est en revanche antérieure à la vaste fosse FS 20, qui perturbe l'extrémité sud de sa bordure orientale. Aucun indice ne permet de se prononcer sur sa chronologie par rapport à la tombe est SP 118, au demeurant moins bien connue.



2.4.16. La sépulture SP 118

Toujours dans la zone sud de la cave, la sépulture SP 118 est apparue à 163,95 m NGF. Elle est entourée par la maçonnerie MR 7, au nord, par la tombe SP 89, à l'ouest, et la possible tombe SP 6 ?, à l'est. Elle est en outre coupée, dans sa partie supérieure, par les fosses FS 9 et FS 20. Elle a été mise au jour en deux temps, dans le sondage SD 1, lors de la phase 1 du diagnostic, et à l'ouest de ce sondage, lors de la phase 2 (figure 18, planche 54).




figure 18 : localisation de la sépulture SP 118

Elle est creusée dans les limons remaniés US 164 et elle est comblée par un remblai US 119, constitué de limons sableux mêlés de graviers. La différence entre l'encaissant et le comblement était peu marquée, ce qui a rendu plus délicate l'identification des limites, peu perceptibles lors de la fouille en plan.

Concrètement, la partie septentrionale de cette tombe est bien visible tandis que sa partie méridionale souffre de la complexité stratigraphique de la zone comprise entre le sondage SD 1 et le mur sud MR 144 de la cave. Longue de 0,60 m, la bordure ouest est située à 0,15 m environ de la tombe SP 89. Longue de 0,70 m, la bordure nord correspond, pour moitié, à la limite sud de la maçonnerie MR 7. Moins marquée que les précédentes, la bordure est peut néanmoins être restituée grâce à la présence, toute proche, de la structure SP 6 ? Aussi cette tombe SP 118 semble-t-elle être orientée du nord au sud. Elle mesure *a minima* 0,60 m de long pour 0,70 de large, mais elle a pu s'étendre en direction du sud, sur une longueur maximale d'1,80 m. Aucun sondage-test n'a été réalisé dans l'emprise de cette structure.

En termes de chronologie, cette tombe SP 118 pourrait appartenir à la même phase d'inhumation que la tombe ouest SP 89, sans qu'il soit possible de déterminer dans quel ordre elles ont été creusées. Elle pourrait en revanche être antérieure à la possible tombe SP 6 ?, qui se trouve à moins de 0,08 m de sa bordure est.



2.4.17. Les sépultures SP 6 ?, SP 9 ? et SP 16 ?

Trois structures en creux ont également été mises au jour, dans le sondage SD 1, réalisé lors de la phase 1 du diagnostic (figure 19, planche 56).




figure 19 : localisation des sépultures SP 6?, SP 9? et SP 16?

Elles sont difficiles à interpréter, soit parce qu'elles débordent de ce cadre – c'est le cas du creusement CR 16, qui est pris sous la berme nord –, soit parce qu'elles sont recoupées par des structures postérieures. Deux d'entre elles, US 6 et US 9, sont apparues à 164 m NGF tandis que la troisième est apparue à 163,66 m NGF seulement, en raison de sa perturbation par la tranchée postérieure TR 83.

Apparue dès la cote 164 m NGF, la première structure SP 6 ? est partiellement visible le long de la berme sud du sondage. Elle est prise dans les limons naturels TN 4 et elle est comblée par un remblai US 36, constitué de limons argileux auxquels sont mêlés quelques graviers. Sa bordure sud, rectiligne, se trouve dans la continuité de la limite sud de la maçonnerie MR 8. Elle possède une longueur de 0,60 m. Elle semble former un angle droit arrondi du côté de la tombe ouest SP 118. Au nord, elle est amputée de la plus grande partie de sa largeur par la structure en creux SP 9 ?. Dans ses limites connues, elle ne mesure guère plus de 0,60 m de long pour 0,30 m de large. Toute restitution se révèle, de fait, impossible. Quelle est sa forme ? Son orientation ? La proximité immédiate de la maçonnerie MR 8 tendrait à privilégier un axe nord-sud. Quelle est sa fonction ? S'agit-il d'une petite tombe ? L'hypothèse est plausible, mais ne repose sur aucun argument tangible. Ajoutons, pour finir, que sa relation avec la tombe SP 118 reste incertaine : les deux structures semblent être très proches, sans se recouper. L'étroitesse de la fenêtre ouverte interdit néanmoins toute conclusion définitive.

La structure SP 9 ? occupe la plus grande partie du sondage SD 1. Elle reste toutefois très mal documentée puisque sa partie nord-est, sortant du carré sondé, se situe en dessous de structures postérieures, comme la tranchée TR 83 ou la structure en creux US 85. Sa seule limite observée est un



arc de cercle qui coupe, tout à la fois, les maçonneries antiques MR 7 et MR 8, la tombe SP 118 et la possible tombe SP 6 ?. Son comblement US 10 est un remblai de limons argileux de couleur brune, qui contient quelques fragments de TCA ainsi que quelques blocs de calcaire ou de gneiss. Cette fosse est, en termes de chronologie relative, intercalée entre la possible tombe SP 6 ?, antérieure, et la possible tombe SP 16 ?, postérieure. Le constat invite à s'interroger sur son possible caractère funéraire, mais toute réponse serait, là encore, abusive.

La dernière structure SP 16 ? est localisée à l'opposé du sondage, dans l'angle nord-est. Seule son extrémité sud a été observée : de forme arrondie, longue d'environ 0,65 m, elle passe sous le comblement US 84 de la tranchée TR 83 et se poursuit, sans doute, au-delà de la berme nord. L'encaissant correspond au comblement US 10 de la structure précédente SP 9 ? ; le comblement US 11 est constitué de limons argileux bruns, contenant quelques galets et de rares fragments de calcaire. Cette fois encore, les questions relatives à la forme, à l'orientation ou à la fonction de cette structure (funéraire ?) restent sans réponse faute d'avoir pu mener la fouille jusqu'à la même altimétrie en périphérie du sondage.

2.4.18. La sépulture SP 75

Localisée dans la zone sud de la cave, au bord de la tranchée du sondage SD 3, la sépulture SP 75 est encadrée, au nord, par le trou de poteau TP 26 (dans la tranchée), à l'ouest, par la tombe SP 77, au sud, par les tombes SP 79 et SP 81 et enfin, à l'est, par la tombe SP 97 et la fosse FS 68. Cette tombe a été mise au jour lors de la phase 2 du diagnostic, à 164,05 m NGF (figure 20, planche 55).




figure 20 : localisation de la sépulture SP 75

Elle est globalement bien conservée, mais ses limites sont difficilement perceptibles en plan en raison de la forte imbrication des structures dans ce secteur, d'une part, et de la ressemblance flagrante



de leurs comblements, d'autre part. En effet, le remblai US 76 de la sépulture SP 75 est identique à celui de la tombe SP 79 (US 80) : il s'agit de limons argileux bruns, avec inclusion de nombreux graviers. L'étude des relations stratigraphiques permet néanmoins de restituer les limites manquantes, du côté est et du côté sud.

Du côté nord, la fosse étudiée est creusée dans les limons naturels TN 4 ; elle jouxte la tombe SP 21, qui lui est vraisemblablement antérieure. Elle recoupe de manière certaine les tombes SP 77, à l'ouest, et SP 97, à l'est, et peut-être également la tombe SP 81, au sud-est. Elle est en revanche coupée par la fosse FS 68, qui prend place dans la tombe SP 97, mais aussi par la tombe sud SP 79. De fait, cette tombe rectangulaire, qui possède du côté nord des angles arrondis, mesure potentiellement 2,15 m de long pour 0,90 m de large. Aucun sondage-test n'a été effectué dans son emprise.

2.4.19. La sépulture SP 79

La sépulture SP 79 fait suite à la tombe SP 75 : elle occupe également la partie centrale de la zone sud, tout en étant légèrement décalée vers l'ouest par rapport à cette dernière. Elle est entourée, à l'ouest, par la tombe SP 122, au sud, par les tombes SP 12 et SP 16 ? ainsi que par la tranchée TR 83 et, à l'est, par la tombe SP 81. Elle a été mise au jour à 164,09 m NGF, lors de la phase 2 du diagnostic (figure 21, planche 55).




figure 21 : localisation de la sépulture SP 79

Seul son angle nord-ouest est clairement délimité en plan ; aussi faut-il, une nouvelle fois, recourir aux relations stratigraphiques pour tenter de restituer ses différentes bordures. Creusée dans les comblements des structures antérieures, cette tombe possède en effet un comblement (US 80) similaire à ceux des sépultures SP 75 ou SP 81 (US 76 et US 82).

La sépulture considérée coupe, de manière assurée, les tombes SP 75, au nord, et SP 122, à l'est,



et, de manière probable, la tombe SP 81, à l'est. Ses connexions éventuelles avec les tombes SP 12 et SP 16 ? n'ont pas pu être observées du fait de la présence de la tranchée TR 83. Concrètement, la bordure orientale est bien visible, de même que la partie ouest de la bordure septentrionale. Les deux autres sont beaucoup plus difficiles à suivre. De forme rectangulaire, cette tombe SP 79 semble orientée d'ouest en est. Elle mesure au moins 0,65 m de large pour 1,65 m de long. Rien n'interdit cependant de lui attribuer une longueur plus importante : la tombe SP 81 étant coupée également par les tombes SP 97, au nord, et la tranchée TR 83, au sud, et leurs comblements étant similaires, il est difficile de savoir à quel niveau doit être placée la bordure est. Aucun sondage-test n'a été effectué dans son emprise.

2.4.20. La sépulture SP 97

Localisée dans la zone sud de la cave, la tombe SP 97 est précisément placée à l'est de la tombe SP 75 et au nord des tombes SP 81 et SP 87. Elle est en outre perturbée, au moins dans sa partie supérieure, par la fosse FS 68. Elle a été mise au jour à 164,07 m NGF, lors de la phase 2 du diagnostic (figure 22, planche 59).




figure 22 : localisation de la sépulture SP 97

Elle n'est pas entièrement conservée, du fait de plusieurs perturbations postérieures. Si elle coupe l'angle nord-ouest de la petite tombe SP 87 et le bord nord de la tombe SP 81, elle est en effet coupée par la tombe SP 75 et par la fosse FS 68, voire par la tombe SP 79.

Seule son extrémité orientale est bien lisible en plan : creusée dans les limons naturels TN 4, elle possède une longueur de 0,80 m au nord, de 0,30 m au sud pour une largeur de 0,55 à 0,60 m. Sa bordure ouest est difficile à restituer en raison de la forte ressemblance de son comblement US 98 et de celui de la tombe voisine SP 81. Tout au plus pouvons-nous souligner qu'elle est orientée d'ouest en est.



Aucun sondage-test n'a été effectué dans son emprise.

2.4.21. La sépulture SP 81

Localisée dans la zone sud de la cave, la sépulture SP 81 est apparue à la cote 164,09 m NGF. Elle est placée à 0,18 m de la petite tombe SP 87, du côté ouest. Elle est par ailleurs coupée par la tombe SP 79, à l'ouest, SP 97, et par la tranchée TR 83, au sud (figure 23, planche 57).




figure 23 : localisation de la sépulture SP 81

Mise au jour au cours de la phase 2 du diagnostic, elle n'a conservé que son angle sud-est, qui est creusé dans les limons naturels TN 4. Son comblement US 82 est très proche, dans son aspect et sa composition, de celui de la sépulture SP 79 (US 80) : formé de limons bruns argileux, il s'en distingue uniquement par une quantité moindre de graviers. Aussi la délimitation de ces deux structures demeure-t-elle incertaine, tant la perception de leurs limites était délicate lors de la fouille.

Sa partie conservée, qui pourrait trahir une orientation est-ouest, mesure 0,72 m de large pour moins de 0,50 m de long. Il est évidemment délicat de tirer la moindre conclusion de ces dimensions partielles. Aucun sondage-test n'a été réalisé dans cette structure, trop peu documentée. Rien ne permet de déterminer un phasage avec la petite tombe SP 87, qui est située à 0,18 m du côté est.



2.4.22. La sépulture SP 87

La sépulture SP 87 est située dans la zone sud de la cave, le long du mur est MR 145 ; elle a été mise au jour à 164,09 m NGF. Elle est encadrée, au nord-ouest, par la tombe SP 97, à l'ouest, par la tombe SP 81 et, au sud, par la tranchée TR 83. C'est la première tombe entière qui ait été dégagée d'un seul tenant, lors de la phase 2 du diagnostic (figure 24, planche 57).




figure 24 : localisation de la sépulture SP 87

La seule connexion archéologique qui l'affecte concerne la tombe SP 97, qui entaille très légèrement son angle nord-ouest et qui lui est, de fait, postérieure, sans que le temps écoulé entre les deux creusements puisse être évalué. Creusée dans les limons naturels TN 4, eux-mêmes ponctuellement couverts d'un lit de chaux US 91- possible niveau de travail -, elle est comblée par la grave naturelle remaniée (US 88).

Orientée du nord au sud, elle possède une forme rectangulaire, avec des angles légèrement arrondis. Elle mesure 0,78 m de long pour 0,35 m de large, ce qui la désigne sans conteste comme la tombe d'un très jeune enfant. Un sondage-test transversal, réalisé au centre de la tombe, a mis en évidence, d'une part, l'absence d'ossements remobilisés et, d'autre part, la présence d'un squelette en place, à la cote 163,82 m NGF. Il s'agit d'un périnatal, déposé sur le dos, tête au nord et mains sur le bassin (sondage au niveau du bassin). À la demande de l'État, ces ossements ont été laissés en place, sans avoir été étudiés.



2.4.23. La sépulture SP 171 ?

À l'instar de la structure suivante, la possible tombe SP 171 a été repérée lors de la phase 4 du diagnostic qui, pour mémoire, consistait essentiellement en un simple nivellement, mené sous surveillance archéologique, de la surface de la cave à 163,90 m (figure 25, planche 58).




figure 25 : localisation de la sépulture SP 171 ?

Au cours de la phase précédente, la fouille avait effectivement été arrêtée, dans ce secteur, à une altimétrie légèrement plus élevée (164 m) en raison de l'existence de plusieurs fosses (FS 114 ou FS 116), mal délimitées et de nature indéterminée. Elle est cernée, au nord, par la tranchée TR 83 et la fosse FS 85, à l'ouest, par les possibles tombes SP 9 ? et SP 16 ? et par la maçonnerie MR 8 et, au sud, par la tombe SP 17/165 ?.

Cette possible tombe est creusée, au moins du côté sud, dans les limons naturels remaniés US 169 ; elle est comblée par un remblai US 170, homogène, constitué de limons bruns-gris, avec inclusions de petits galets. Sa bordure sud est bien lisible, puisqu'elle s'inscrit dans le terrain naturel remanié, au contraire de sa bordure nord, qui se confond avec la limite de la tranchée TR 83. Sa bordure est correspond vraisemblablement au ressaut de fondation MR 172 des piliers de la cave PI 145 tandis que sa bordure ouest n'a pas été perçue en plan.

Elle pourrait être orientée d'ouest en est et mesurer 2,10 m de long pour 0,90 à 1,20 m de large. La présence de la maçonnerie MR 8 et du mur est de la cave empêche de lui attribuer une longueur plus importante. Cette structure est trop incomplète et trop perturbée pour que nous puissions en proposer une interprétation. Il va de soi qu'aucun sondage-test n'a été réalisé dans son emprise.



2.4.24. La sépulture SP 17/165 ?

La possible tombe SP 17/165 ? est localisée dans l'angle sud-est de la cave. Elle est placée au sud de la maçonnerie MR 8 et de la tombe SP 171 ? et à l'est de la tombe SP 118 et de la fosse 20 (figure 26, planche 58).




figure 26 : localisation de la sépulture SP 17/165 ?

Il s'agit en réalité de deux limites déconnectées l'une de l'autre mais qui, en l'absence de toute autre limite intermédiaire, peuvent potentiellement former une vaste structure en creux. Elle a d'abord été mise au jour dans le sondage SD 1, lors de la phase 1 du diagnostic, puis à l'est de ce sondage, lors de la phase 4 de surveillance. Elle est apparue à la cote 164,05 m NGF.

La limite nord, creusée dans les limons naturels remaniés US 169, s'inscrit dans la continuité de la maçonnerie antique MR 8. Mesurant près de 3 m de long, elle est coupée, à l'est, par une fosse postérieure FS 167. La limite sud-est, creusée dans les limons naturels TN 4, est véritablement placée dans l'angle de la cave. Elle pourrait, de fait, constituer l'angle de ce creusement, si tant est qu'il s'arrête bien au pied des murs concernés MR 144 et MR 145.

Cette structure en creux pourrait donc mesurer 3 m de long pour 2 m de large. Dans toute son emprise se trouve un comblement US 18/166 qui associe terrain naturel remanié et limons bruns, avec inclusions de galets et de rares fragments de TCA. Comme la fosse précédente, elle est difficile à interpréter avec aussi peu de données... Aucun sondage-test n'a d'ailleurs été réalisé dans son emprise.



2.4.25. Synthèse archéologique

Au terme de cette description archéologique, ont donc été étudiées trente-trois structures en creux qui peuvent vraisemblablement être identifiées aux tombes juives de la seconde moitié du XVIII^e siècle. Il s'agit à présent de synthétiser les données archéologiques obtenues au sujet de ces sépultures, qui devront *in fine* être confrontées à l'apport des sources textuelles.

N°	Zone	Description		Relations stratigraphiques		Phase
		Orientation	Dimensions (en m)	Coupe	Coupée par	
SP 131/139	nord	ouest-est	≥ 1,50 x 0,67		SP 137, SP 158	1
SP 125	nord	ouest-est	1,08 x 0,50			1
SP 46	nord	ouest-est	2,40 x 0,88			1
SP 48	nord	ouest-est	1,05 x 0,50			1
SP 50	nord	ouest-est	≥ 1,06 x 0,82		SP 148	1
SP 52	nord	ouest-est	≥ 0,60 x 0,35		SP 150	1
SP 55	nord	ouest-est	≥ 1,30 x 0,50		SP 150	1
SP 135	nord	nord-sud	≥ 0,83 x 0,50		SP 133	1
SP 57	nord	ouest-est	≥ 0,63 x 0,50		SP 127	1
SP 64	nord	nord-sud	1,57 x 1		SP 66	1
SP 21	sud	ouest-est	2 x 0,80			1
SP 77	sud	ouest-est	≥ 0,92 x 0,50	SP 75		1
SP 122	sud	ouest-est	≥ 0,80 x 0,73		SP 79	1
SP 12	sud	ouest-est	≤ 1,40 x ≤ 0,60			1
SP 89	sud	nord-sud	2,05 x 0,70 / 0,85			1
SP 118	sud	nord-sud	≥ 0,60 x 0,70			1
SP 81	sud	ouest-est	≥ 0,50 x 0,72		SP 79, SP 97	1
SP 87	sud	nord-sud	0,78 x 0,35		SP 97	1
SP 171 ?	sud	ouest-est ?	2,10 x 0,90 / 1,20			1
SP 17/165 ?	sud	ouest-est ?	3 x 2			1
SP 137	nord	nord-sud	≥ 1,30 x 0,75	SP 131/139		2 a
SP 158	nord	nord-sud	≥ 1,10 x 0,65	SP 131/139		2 a
SP 148	nord	nord-sud	1,25 x 0,63	SP 50		2 a
SP 150	nord	nord-sud	1,30 x 0,60	SP 52, SP 55		2 a
SP 133	nord	nord-sud	≥ 0,87 x 0,50	SP 135		2 a
SP 127	nord	nord-sud	1,50 x 0,80	SP 57		2 a
SP 66	nord	nord-sud	2 x 0,70	SP 64		2 a
SP 97	sud	ouest-est	≥ 0,80 x ≥ 0,60	SP 81, SP 87	SP 75	2 a
SP 75	sud	ouest-est	2,15 x 0,90	SP 77, SP 97	SP 79	2 b
SP 79	sud	ouest-est	≥ 1,65 x ≥ 0,65	SP 75, SP 81, SP 122		2 b
SP 6 ?	sud	ouest-est ?	≤ 0,60 x ≤ 0,30		SP 9 ?	?
SP 9 ?	sud	?	?	SP 6 ?	SP 16 ?	?
SP 16 ?	sud	nord-sud ?	≤ 0,200 x 0,65	SP 9 ?		?

Figure 27 : Tableau récapitulatif des tombes identifiées dans la crypte des juifs

Si la cave étudiée correspond bien à l'espace qui, sur les plans anciens, est reconnu comme la crypte des juifs, force est de constater que ses limites actuelles sont plus restreintes que ses limites



anciennes. Le mur nord MR 142 coupe en effet au moins quatre tombes orientées du nord au sud. La crypte se prolongeait donc vers le nord, sur une longueur néanmoins assez faible : le mur considéré est vraisemblablement un doublage du mur original qu'il faut positionner à l'aplomb du mur du niveau supérieur.

Toutes les fosses d'inhumation ont été mises au jour entre 163,95 et 164,15 m NGF environ, soit à une altimétrie très élevée par rapport à la dalle de béton SL 1 (164,20 m NGF). Le niveau de circulation de la crypte, c'est-à-dire le niveau d'ouverture des fosses, n'est pas conservé. Il a été supprimé par les niveaux de la cave postérieure. Toute information relative à la signalisation des tombes en surface a donc disparu. La régularité et la proximité des tombes entièrement conservées suggèrent toutefois que les sépultures ont pu faire l'objet d'un quelconque marquage au sol, permettant ainsi aux fossoyeurs d'ouvrir une nouvelle fosse sans empiéter sur les fosses existantes (**planche 21**).

L'apport principal de cette opération consiste en la distinction de deux phases d'inhumation, qui ne procèdent pas de la même logique en termes de gestion de l'espace funéraire. Pour schématiser, les tombes de la phase 1 se caractérisent par le respect des tombes voisines alors que celles de la phase 2 recourent largement les tombes antérieures.

Nous excluons de cette synthèse les trois possibles tombes repérées dans le sondage SD 1, lors de la phase 1 du diagnostic : elles sont effectivement trop peu/mal documentées (orientation, dimensions) par rapport aux autres tombes ; elles figurent néanmoins dans le tableau récapitulatif (**figure 27**), à titre d'information.

2.4.25.1. Phase 1

La première phase d'inhumations comporte au moins vingt tombes, creusées dans les limons naturels TN 4, sur lesquels subsiste parfois un fond de remblai antique (US 160, US 161, US 164, US 169) (**planche 21**). Elles sont disposées les unes à côté des autres, le long des murs exclusivement. Elles occupent un espace d'une largeur variable devant chacun des murs, à savoir environ 3 m dans le cas des murs nord et sud, 2 m dans le cas du mur ouest et 1,50 m dans le cas du mur est. Cette répartition permet de maintenir une allée centrale, longue de 7 m et large d'1 m environ, qui permet de circuler dans la crypte sans marcher sur les sépultures. Les quelques données retenues en termes de chronologie relative – SP 125 antérieure à SP 46 / SP 48 antérieure à SP 50 – suggèrent en outre que, dans la moitié nord de la cave, les fosses aient pu être aménagées du nord au sud, depuis le fond de la pièce jusqu'en son milieu. Un schéma identique pourrait alors être restitué pour la moitié sud, avec un aménagement des tombes du sud vers le nord. La présence presque exclusive des tombes de la phase 2 a dans la moitié nord de la cave suggère en outre que, lors de cette phase 1, les inhumations ont été aménagées d'abord dans cette partie nord, puis dans la partie sud (**voir 2.4.25.2**).

Que suggèrent les dimensions de ces fosses au regard des données théoriques exposées en préambule et transmises par M. Henri Kaïm ? Six fosses pourraient être attribuables à des jeunes ou très jeunes enfants, voire à des périnatals : SP 125, SP 48 et SP 87 entières ; SP 77 incomplète ; SP 52 et SP 57



restituées. Cinq tombes possèdent au contraire des dimensions très importantes : SP 46, SP 21 et SP 89 entières ; SP 171 et SP 17/165 restituées. Les quatre premières présentent les dimensions théoriques des tombes d'adultes (environ 2 x 0,80 m) ; la dernière excède ces dimensions avec, potentiellement, une longueur de 3 m et une largeur de 2 m. Toutes pourraient également convenir à des sépultures plurielles. Entre ces deux extrêmes, existent neuf autres tombes (SP 50, SP 64, SP 122, SP 12, SP 118 et SP 81 incomplètes ; SP 131/139, SP 155 et SP 135 restituées) qui, avec leurs dimensions intermédiaires, sont susceptibles de correspondre à tous les cas de figures envisageables : sépultures individuelles ou multiples, tous âges, ossuaires etc. Toute attribution de ces tombes doit, en l'état actuel des connaissances, être évitée.

Quinze tombes sur vingt sont orientées d'ouest en est comme l'illustrent les sépultures SP 125, SP 46, SP 48 qui, dans la moitié nord de la cave, se succèdent le long du mur ouest MR 143. Cette régularité, qui peut également être observée dans la moitié sud avec les sépultures SP 21, SP 77, SP 122 et SP 12, permet de suggérer que, dans le cas des structures qui se recoupent de manière perpendiculaire, les tombes placées dans cet axe-là sont les plus anciennes. Ainsi la tombe SP 131/139 serait antérieure aux tombes SP 137 et SP 158, la tombe SP 50 serait antérieure à la tombe SP 150 et les tombes SP 52 et SP 55 seraient antérieures à la tombe SP 150. Quelques tombes de ce groupe affichent néanmoins une orientation contraire. C'est le cas notamment, dans l'angle sud-ouest de la crypte, des tombes SP 89 et SP 118, qui pourraient éventuellement être contraintes par la présence de la maçonnerie antique MR 7. À ceci près que les constructions antiques ne représentent pas un obstacle difficile à lever pour les fossoyeurs : l'exemple de la tombe SP 46, qui coupe la maçonnerie MR 124 sur une moitié de sa largeur, est révélateur.

Enfin, plusieurs de ces tombes ont livré, au sein des sondages-tests réalisés en leur centre, des ossements humains remobilisés qui ont été ré-ensevelis, dès la fin de l'opération. Il est évidemment difficile d'expliquer leur présence sans avoir fouillé les tombes... Un point doit néanmoins être soulevé : l'âge estimé des individus auxquels ces ossements appartenaient surprend parfois au regard des dimensions de la tombe correspondante. Si les petites fosses SP 52, SP 55 et SP 77 comportaient quelques os appartenant à des jeunes enfants (1-4 ans dans les deux premiers cas, 1 mois ½ dans le troisième cas), la grande fosse SP 46 contenait en revanche quelques os d'un bébé (1 mois ½). La grande tombe SP 89 a même livré, à elle seule, des restes osseux appartenant à un bébé (3-6 mois), un jeune enfant (1-4 ans) et un adulte... Une provenance extérieure est *a priori* exclue en raison de la nature même du comblement (terrain naturel remanié) de toutes ces tombes. Peut-être faut-il admettre que la perturbation de ces tombes résulte de la réutilisation d'une même fosse pour plusieurs individus ? Certaines tombes, comme SP 125 ou SP 50, semblent pourtant épargnées : elles n'ont livré aucun ossement malgré la réalisation d'un sondage-test. Peut-être faut-il alors envisager la piste du regroupement familial qui permettrait, selon le cas, d'expliquer l'absence ou la présence d'ossements remobilisés ?



2.4.25.2. Phase 2

La deuxième phase d'inhumations regroupe dix tombes, réparties sur toute la surface de la crypte, qui, au contraire des précédentes, recourent des sépultures antérieures (**planche 22**). Le phénomène s'explique vraisemblablement par un manque de place au regard des besoins. Par ailleurs, les tombes doivent être classées en deux groupes selon qu'elles investissent ou non l'allée centrale : huit tombes préservent cet espace dépourvu d'inhumations tandis que deux autres s'installent, dans la zone sud, au cœur même de cet espace.

• Phase 2 a

D'un point de vue chronologique, les tombes du premier groupe sont vraisemblablement les plus anciennes. Elles s'inscrivent en effet dans la continuité des tombes de la première phase, en respectant cette allée centrale. L'hypothèse pourrait d'ailleurs trouver une confirmation dans la chronologie relative des tombes SP 81 et SP 87 de la phase 1, coupées par la tombe SP 97 de la phase 2 a, elle-même coupée par la tombe SP 75 de la phase 2 b. Par ailleurs, à une exception près, ces tombes de la phase 2 a sont toutes situées dans la partie nord de la cave. Leur aménagement a vraisemblablement été pensé dans le but de perturber le moins possible les tombes antérieures : aussi pouvons-nous supposer qu'elles ont été installées, en premier lieu, à l'emplacement des tombes les plus anciennes de la phase 1, qui se trouveraient donc dans la moitié nord.

Huit tombes prennent place dans ce groupe. Aucune d'entre elles ne peut être attribuée à un très jeune enfant : la plus petite fosse – SP 133 – mesure déjà 1 m de long environ pour 0,50 m de large. De plus, seule la tombe SP 66, qui mesure 2 x 0,70 m, atteint les dimensions théoriques des fosses d'adultes. Toutes les autres s'inscrivent dans une fourchette intermédiaire, avec des longueurs comprises entre 1,30 et 1,50 m et des largeurs comprises entre 0,60 et 0,80 m : SP 97 et SP 127 incomplètes ; SP 137, SP 158, SP 148 et SP 150 restituées. Là encore, toutes les pistes sont envisageables en l'état actuel de nos connaissances.

À l'exception de la tombe SP 97, toutes ces sépultures sont orientées du nord au sud. Elles ont apparemment été aménagées de manière à perturber le moins possible les tombes antérieures : ainsi SP 148 ou SP 150 pourraient-elles avoir été plaquées contre le mur ouest MR 143 afin de couper uniquement l'extrémité ouest des tombes SP 50 ou SP 52 et SP 55. De même, si la tombe SP 127 tronque légèrement la bordure nord de la tombe SP 57, elle préserve en revanche les deux tombes SP 125 et SP 46. Par ailleurs, cette orientation ne pourrait-elle pas s'expliquer, simplement, par la volonté de préserver une allée centrale sans inhumations ? Si elle avait été orientée d'ouest en est, la sépulture SP 66 aurait en effet largement empiété sur cet espace vide.

Ces tombes étant, pour la plupart, restituées ou incomplètes, elles n'ont généralement pas fait l'objet de sondages-tests. Seule la sépulture SP 133, bien délimitée, a fait l'objet d'une exception : elle a livré deux restes d'un fémur attribué à un jeune enfant (1-4 ans). S'agit-il des restes de l'individu inhumé dans la petite tombe SP 135, justement recoupée par SP 133 ? L'hypothèse est plausible mais



elle ne peut être validée en l'absence de fouilles.

· **Phase 2 b**

Seules deux sépultures appartiennent au deuxième groupe. Non seulement elles recoupent des tombes antérieures, mais elles investissent aussi l'allée centrale, signifiant sans doute que le manque de place prend désormais le pas sur la volonté de préserver un espace de circulation dépourvu de tombes. Elles correspondent vraisemblablement aux dernières inhumations aménagées en ce lieu avant l'abandon de son utilisation comme cimetière.

SP 75 et SP 79 sont toutes deux de dimensions importantes : le fait est avéré pour la première qui mesure 2,15 x 0,90 m. Il est vraisemblable pour la seconde : en effet, si l'on considère que SP 81 n'empiétait pas sur l'allée centrale, alors SP 79, qui vient la perturber, pourrait atteindre une longueur d'1,90 à 2 m pour une largeur de plus de 0,65 m. Aussi ne pouvons-nous pas nous prononcer sur leur attribution à un ou plusieurs individus, de quelque classe d'âge que ce soit. Également orientées d'ouest en est, elles ne sont pas strictement contemporaines l'une de l'autre puisque SP 79 coupe SP 75.

2.5. Phase 5 – Aménagement et transformations d'une cave à l'époque contemporaine

Après l'arrêt des inhumations, cet espace fait l'objet de travaux, plus ou moins importants, qui aboutissent à la création d'une (nouvelle) cave.

2.5.1. Les premiers travaux

Le mur oriental est d'abord doublé, dans sa moitié nord, par un chemisage en béton qui est appuyé sur son ressaut MR 162 et qui est enfoncé assez profondément dans le sol (**planche 36**). Le niveau de circulation est abaissé, d'environ 0,15 m, causant de fait la disparition du sol associé aux sépultures. S'ensuit l'installation d'un remblai ponctuel US 120, constitué de limons argileux bruns, avec inclusions de galets et de fragments de TCA, qui intervient essentiellement dans la partie nord de la cave. Il est surmonté par le niveau d'occupation SL 2, noir et charbonneux, qui couvre en revanche toute sa superficie (**planche 59**).

En parallèle à ces travaux d'aménagement, sont installées plusieurs structures en creux, de fonction indéterminée, généralement peu profondes (0,10 m environ) (FS 94, FS 111, FS 114, FS 116) (**planche 13**). La plupart d'entre elles sont antérieures au sol SL 2. Toujours dans la moitié sud de la cave, la tranchée TR 83 atteste de la récupération d'une maçonnerie indéterminée, orientée d'ouest en est. Longue de 4,50 m et large de 0,90 m, elle possède une profondeur de 0,25 à 0,30 m. Son comblement US 84, formé de limons bruns, comporte de nombreux blocs de calcaire blanc et de nombreux fragments de mortier blanc. Il est scellé par le remblai US 120. La fosse FS 85 perturbe aussi bien la possible sépulture SP 171 ? que les petites fosses FS 114 et FS 116 ou la tranchée de récupération TR 83. De forme irrégulière, elle est orientée d'ouest en est. Elle mesure 1,58 m de long pour 0,74 m



de large au maximum. Elle est comblée par un remblai hétérogène US 86, constitué de limons bruns foncés argileux, comportant de nombreux blocs de granit, de gneiss ou de calcaire blanc, qui pourraient éventuellement résulter de la démolition d'une maçonnerie antique (**planche 60**). Dans l'angle sud-ouest se trouve également la fosse FS 20, qui coupe la partie haute des sépultures SP 118, SP 6 ? et SP 17/165 ? mais aussi le remblai US 120. Il s'agit d'un creusement presque carré, d'environ 1,50 m de côté, qui possède des parois évasées et un fond plat. Profonde de 0,20 à 0,30 m, elle est comblée par un remblai hétérogène US 19, formé de limons bruns contenant beaucoup de galets, de fragments de gneiss et de TCA, de blocs de calcaire et, enfin, de charbons (**planche 29**).

Quelques structures en creux prennent place dans le sol SL 2. La fosse FS 68 est la plus importante d'entre elles (**planche 59**). Elle est inscrite dans l'emprise des sépultures SP 97 et SP 75. Elle mesure 1,50 m pour 0,20 de large à l'ouest, 1,40 m à l'est. Apparue à 164,20 m NGF, elle a seulement fait l'objet d'un nettoyage de surface et d'un sondage-test transversal, pratiqué en son centre. Son comblement supérieur consiste en un fin niveau de limons noirs US 69 et un remblai US 70, essentiellement formé de fragments de mortier gris, couvert d'un enduit beige, de quelques graviers et d'un bloc isolé de granit. Il a livré les fragments remobilisés du crâne d'un individu adulte. Cette fosse a vraisemblablement été aménagée pour ensevelir les quelques ossements humains dégagés lors du creusement d'une fosse quelconque, qui aurait perturbé une sépulture antérieure.

2.5.2. Une cave à charbon

Au-dessus de ce niveau de circulation SL 2, après un laps de temps impossible à déterminer, a été installé un sol de galets en « tête de chats » qui a été retrouvé ponctuellement sous les banquettes BQ 33 et BQ 39 et le long du mur oriental – SL 41/45 – et sous la banquette BQ 34 et le long du mur occidental – SL 43 – mais qui existait auparavant dans toute la cave (**planche 12**). Ce niveau a été détruit dans toute la partie centrale afin d'installer le radier de béton contemporain SL 1. Il consiste précisément en des galets assez gros (0 à 20 cm de diamètre), pris dans un remblai compact et argileux, de couleur jaune. Il est recouvert par une couche d'occupation noire, plus ou moins épaisse, qui contient de très nombreux fragments d'anthracite et qui témoigne, de fait, de l'utilisation de ce lieu comme une cave de stockage pour du charbon (**planches 61 à 63**).

2.5.3. Une cave de stockage

Les banquettes en pierres de taille, présentes en début d'opération, ont été aménagées sur ces niveaux (**planche 12, 61 à 63**). Elles reposent sur des blocs de calage en calcaire doré ou en calcaire à gryphées – US 42 et US 44 – directement posés sur le sol de galets. Largues de 0,70 m environ, elles sont composées de grandes dalles de calcaire à gryphées – BQ 34 : 7 dalles ; BQ 39 : 4 dalles ; BQ 33 : 2 dalles – hautes de 0,35 m. À l'ouest, la banquette BQ 34, amputée par le passage de la canalisation CN 28, traversait la cave sur toute sa longueur tandis que, à l'est, les banquettes BQ 39 et BQ 33, arrondies à



leurs extrémités intérieures, encadraient l'entrée. Ces aménagements ont probablement servi, comme en d'autres caves de l'Hôtel-Dieu, de soubassements pour des étagères de stockage.

2.5.4. Les derniers aménagements

Les derniers travaux réalisés dans la cave lui ont donné sa configuration finale (**planche 24**). Il faut d'abord considérer la canalisation CN 28 qui, en termes de chronologie relative, doit être placée entre le niveau de galets SL 43 et le radier de béton SL 1 (**planche 27**). Il s'agit surtout du mur nord MR 142, qui est certainement venu doubler, de l'intérieur, le mur originel. Construit en blocs de calcaire doré, liés par un mortier gris, il diffère des autres murs par l'absence de fondation. Il repose en effet directement sur les niveaux existants à savoir, d'ouest en est, le sol de galets SL 43, la banquette BQ 34, le terrain naturel TN 4 et les sépultures SP 137, SP 158 et SP 133, la banquette BQ 39 et le sol de galets SL 45. L'installation du radier de béton intervient de manière concomitante, en deux temps : le sol SL 104, qui prend place au-dessus du sol de galets SL 45, sur un fin remblai de limons gros (US 102), est d'abord installé entre la banquette BQ 39 et le mur est MR 141 ; le sol SL 1 est quant à lui aménagé entre les banquettes, 0,23 m sous le précédent, après la démolition du sol de galets (**planches 15 et 16, 31 et 36**).



3. Interprétation

Cette opération de diagnostic a abouti, en termes de chronologie relative, à la distinction de cinq phases successives. Les phases 1 et 2 sont antérieures à l'hôpital des Quatre-Rangs, édifié dans la première moitié du XVII^e siècle : la première atteste d'une occupation antique tandis que la seconde se rattache probablement à un quartier d'habitation. Les phases 3 à 5 prennent place dans les bâtiments de cet hôpital : la phase 3 désigne la construction de l'aile nord du bâtiment S, incluant la cave dans laquelle nous sommes intervenus ; la phase 4 correspond à l'aménagement d'un cimetière en ce lieu tandis que la phase 5 induit un retour à sa fonction d'origine. Toutes ces phases ne bénéficient pas du même degré de connaissances à l'issue de ce travail. Aussi les synthèses proposées ci-dessous, pour chacun des états envisagés, sont-elles très inégales.

3.1. Une occupation de nature indéterminée à l'époque antique

L'occupation antique est attestée, dans ce secteur, par plusieurs maçonneries, mises au jour dans la cave (MR 7, MR 8, MR 14 et MR 124) ou dans la cour dite du Magasin (MR 6922, MR 6990 et MR 6997) (tranche 6, en cours de post-fouille), qui présentent des caractéristiques constructives similaires mais qui ne dessinent pas un plan cohérent. Il est fort probable que l'occupation funéraire particulièrement dense, qui caractérise ces deux lieux à l'époque moderne, a entraîné la destruction d'autres structures antiques, empêchant de fait d'avoir une vision globale du site. La nature de cette occupation reste indéterminée. L'absence de mobilier dans les fonds de remblai ponctuellement conservés (US 160 et US 161) interdit en outre de proposer une datation autre que cette époque antique, au sens large du terme. Le fait que les niveaux soient installés directement sur le terrain naturel n'induit pas nécessairement une datation haute. Les réflexions en cours dans le cadre de la post-fouille de la tranche 6 (*Ardouin et al.* à paraître) ou, à plus long terme, au moment de l'élaboration d'une synthèse sur l'occupation antique dans l'emprise de l'Hôtel-Dieu, apporteront peut-être de nouvelles pistes d'interprétation.

3.2. Quelques murs liés à un quartier d'habitation à la fin du Moyen Âge ou à l'époque moderne ?

L'habitat antérieur à l'extension septentrionale de l'Hôtel-Dieu est possiblement représenté par deux murs, repérés à l'aplomb du mur de façade (MR 15) et dans le mur du fond (MR 146), qui sont, de toute évidence, antérieurs au bâtiment lui-même. Nous n'avons pas procédé, dans le cadre de ce rapport, à une mise en perspective de ces maçonneries avec les murs modernes de la cour du Magasin, qui sont actuellement en cours d'étude (*Ardouin et al.* à paraître). La confrontation des données de terrain et des données archivistiques permettra peut-être, à terme, de confirmer ou d'infirmer leur appartenance possible à cet îlot d'habitations.




3.3. Une première cave liée à l'hôpital au XVII^e siècle

L'extension de l'Hôtel-Dieu au nord de son emplacement primitif est réalisée, dans la première moitié du XVII^e siècle, au détriment de deux îlots d'habitations, construits de part et d'autre de l'ancienne rue de la Blancherie (dans le prolongement de l'actuelle rue Grolée). La chronologie des constructions est bien établie pour l'hôpital en croix, dit des Quatre-Rangs, et pour le nouveau cloître (**Roubert 1972**). Elle est moins évidente pour le bâtiment S, qui ferme à l'ouest la cour du Magasin. Les données historiques du Service régional de l'Inventaire font d'abord état de la construction, prévue en 1636, d'une aile comprise entre le nouveau cloître et l'ancienne boucherie, puis de la construction d'un corps de bâtiment nord, prévue en 1724, contre la boucherie, le long de la rue de l'Hôpital (**Belle et Chalabi 2010**). L'aile nord, à laquelle appartient la cave étudiée, pourrait correspondre à la première phase de ces travaux. Quoiqu'il en soit, malgré l'absence de preuves formelles, le sous-sol peut vraisemblablement être rattaché à la construction de ce bâtiment. À l'exception du mur nord (MR 142), qui procède d'un doublage ultérieur, les murs de la cave (MR 141/145, MR 143 et MR 144) semblent appartenir à cet état. Soigneusement construits en blocs de calcaire doré, ils présentent d'ailleurs de fortes similitudes avec les élévations visibles des bras des Quatre-Rangs. Le sous-sol correspond alors probablement à une cave bien que son niveau de circulation, qui doit être restitué au sommet des fondations, soit vers 164,30 m NGF, ait disparu lors de l'aménagement du cimetière postérieur.

3.4. Le cimetière juif entre 1775 et 1792

Il est à présent nécessaire de confronter les résultats archéologiques relatifs aux inhumations mises au jour dans la cave avec les données textuelles relatives à la crypte des juifs, tout en soulignant d'emblée les difficultés générées par la décision de ne pas fouiller les tombes. Au terme de cette opération, l'identification de la cave à la crypte est désormais plus assurée. La différence de longueur, soulignée lors de la présentation des sources, s'explique par le doublage du mur nord originel, qui a amputé la crypte de 0,30 m environ. Elle s'accorde avec la localisation et la description de la crypte qui plaident déjà en faveur de cette hypothèse.

D'après la commission de Gesse de Poisieux, établie en 1778, et les registres mortuaires tenus par Jean-Claude Prin, économiste de l'Hôtel-Dieu, entre 1719 et 1788, cette cave aurait servi de cimetière pour la communauté juive entre 1775 et 1792, accueillant de fait trente-quatre individus (**voir 1.4.3.2**). Un premier constat s'impose alors : le nombre de tombes restituables par l'archéologie s'élève à trente-trois, ce qui paraît conforme aux données textuelles. Si l'absence de fouille a interdit toute approche anthropologique, l'analyse systématique des fosses – parfois gênée par une approche en plusieurs temps – a permis en revanche de travailler sur la chronologie relative et la répartition des inhumations. Nous livrons ci-dessous les principales conclusions de cette étude, en rappelant en préambule que, dans la mesure où l'âge biologique d'un individu n'est pas forcément en accord avec son âge réel, nous n'identifierons pas la classe d'âge des individus inhumés à partir des dimensions des fosses. Seules



les très petites fosses peuvent, sans trop de risques, être identifiées comme des tombes de très jeunes enfants.


L'occupation funéraire de la crypte connaît deux phases successives, qui se distinguent par une gestion plus ou moins rigoureuse de l'espace funéraire. Lors de la phase 1, les tombes sont alignées les unes à côté des autres, le long des murs (**planche 21**). Non seulement elles n'empiètent pas sur les fosses voisines, mais en plus elles préservent, pour la circulation, une allée centrale dépourvue d'inhumations. Elles témoignent ainsi du respect manifesté envers les défunts. L'orientation des tombes semble d'ailleurs soumise à cet impératif puisque certaines d'entre elles suivent un axe nord-sud, sans être contraintes par un obstacle quelconque, mais plutôt pour éviter d'investir cette allée centrale. Vingt sépultures appartiennent à cette phase, mais ce nombre pourrait être revu à la hausse en considérant les espaces perturbés par les inhumations postérieures (marqués par un point d'interrogation sur le plan). Six d'entre elles sont attribuables à de très jeunes enfants. D'un point de vue chronologique, elles ont vraisemblablement été aménagées d'abord dans la partie nord de la crypte, dans un sens nord-sud, puis dans la moitié sud, dans le sens inverse.

Les sépultures de la phase 2 recourent des tombes antérieures (**planche 22**). Elles sont elles-mêmes subdivisées en deux groupes. Dans un premier temps – phase 2 a – elles respectent l'allée de circulation, se contentant d'investir les espaces latéraux, déjà occupés ; dans un second temps – phase 2 b – elles investissent également cette allée centrale, signalant de fait que l'espace funéraire est désormais trop réduit. Les huit tombes de la phase 2 a sont concentrées dans la moitié nord de la crypte (7 sur 8), suggérant que c'est ici que se trouvent les tombes les plus anciennes de la phase précédente. Les deux tombes de la phase 2 b sont au contraire situées dans la moitié sud, précisément dans l'allée de circulation.

Ces éléments de conclusion restent limités pour plusieurs raisons, qui tiennent d'abord à la non-prise en compte de trois fosses trop peu documentées, ensuite à la difficulté de déterminer le nombre exact des fosses sans procéder à la fouille des structures multiples, enfin à l'impossibilité, déjà soulignée, de rattacher les fosses aux individus cités par les textes. Bien sûr, la proximité d'une grande tombe et d'une petite tombe (SP 46 et SP 125, SP 21 et SP 77 par exemple) pourrait faire écho à la mention de deux membres d'une même famille, comme Régine Rouget, morte à l'âge de deux ans le 13 juin 1778, et David Rouget, son frère, mort à l'âge de quinze ans, le 15 juin 1778. Mais il suffit de considérer les deux derniers défunts cités dans les registres – Liotte Vidal, âgé de neuf mois et un enfant non nommé, tous deux morts en 1792 – et les deux tombes les plus récentes – SP 75 et SP 79, mesurant respectivement 2,15 x 0,90 m et au moins 1,65 x 0,65 m – pour inciter à la plus grande prudence...

3.5. Une deuxième cave liée à l'hôpital au XIX^e et au XX^e siècle

L'utilisation de cette cave comme cimetière juif a finalement duré moins d'un demi-siècle. Le bâtiment retrouve vraisemblablement très rapidement sa fonction d'origine au moyen de travaux divers qui aboutissent à l'aménagement d'une cave à charbon, dont les niveaux successifs ont entraîné la



destruction du niveau d'ouverture des sépultures, puis celui d'une cave de stockage avec des dalles de pierres servant probablement de soubassements à des étagères. La chronologie de ces différentes étapes ne peut être affinée en l'absence de mobilier céramique, mais elle pourra sans doute bénéficier des observations réalisées dans la cour du Magasin où subsistait, dans la cave centrale, le même sol de galets en « tête de chats » (Ardouin *et al.* à paraître).



4. Bibliographie

Ardouin 2015 : ARDOUIN (S.) – *Reconversion du site de l’Hôtel-Dieu (69 002 Lyon) – Tranches 7-8*, rapport de sondages d’archéologie préventive, Service archéologique de la Ville de Lyon, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2015.

Ardouin, Le Mer, Gentil et Fourn à paraître : ARDOUIN (S.), LE MER (A.-C.), GENTIL (Th.) et FOURN (N.). – *Reconversion du site de l’Hôtel-Dieu (69 002 Lyon) – Tranches 3-4-5*. Rapport de fouille d’archéologie préventive, Service archéologique de la Ville de Lyon, à paraître.

Ardouin, Dessaint et Hofmann. à paraître : ARDOUIN (S.), DESSAINT (Ph.) et HOFMANN (É.) – *Reconversion du site de l’Hôtel-Dieu (69 002 Lyon) – Tranches 9 A, 9 C et 9 J*. Rapport de fouille d’archéologie préventive, Service archéologique de la Ville de Lyon, à paraître.

Ardouin et al. à paraître : ARDOUIN (S.) et al. – *Reconversion du site de l’Hôtel-Dieu (69 002 Lyon) – Tranche 6*. Rapport de fouille d’archéologie préventive, Service archéologique de la Ville de Lyon, à paraître.

Arlaud et al. 1992 : ARLAUD (C.), LUROL (J.-M.), AUGER-RAHATZOS (M.), AYALA (G.), BERTRAND (É.), CECILLON (C.), FORES (V.), HAMMACHE (M.), HORRY (A.), PLANTEVIN (C.), SAVAY-GUERRAZ (S.), VEROT-BOURRELY (A.), — *Chantier archéologique, Place de la République, Lyon 1991-1992*, Rapport de fouille de sauvetage, AFAN, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1992.

Arlaud et al. 2000 : ARLAUD (C.), LUROL (J.-M.), SAVAY-GUERRAZ (S.), VEROT-BOURRELY (A.) – *Lyon, les dessous de la Presqu’Île : Bourse-République-Célestins-Terreaux*, DARA 20, SRA Rhône-Alpes.

Ayala et al. 2003 : AYALA (G.), BLAIZOT (F.), HORRY (A.), ARGANT (Th.) – Un habitat et des sépultures du haut Moyen Âge sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon. *In Archéologie Médiévale*, 32, 2003, p. 33-62.

Beck, Guizard et Heude 2015 : BECK (C.), GUIZARD (F.) et HEUDE (J.) (dir.) – Sols en mouvement, actes des rencontres de Liessies (2014), *Revue du Nord*, HS n° 23/2015, Université de Lille 3.

Belle et Chalabi 2010 : BELLE (V.) et CHALABI (M.) *Hôtel-Dieu dit hôpital du Pont du Rhône puis Hôtel-Dieu de Notre-Dame de Pitié du pont du Rhône, Hôpital général, Grand Hôtel-Dieu, Région Rhône-Alpes*, Inventaire général du patrimoine culturel, Ville de Lyon, 2010, dossier IA69004029. Consultable en ligne : <http://patrimoine.rhonealpes.fr/dossier/hotel-dieu-dit-hopital-du-pont-du-rhone-puis-hotel-dieu-de-notre-dame-de-pitie-du-pont-du-rhone-hopital-general-grand-hotel-dieu/dc96ed2c-142d-4723-b46c-d49eaa38280>

Bertrand et Leroy 2012 : BERTRAND (É.) et LEROY (É.) – Lyon : nouvelles données sur la Presqu’Île antique, *Archeologia*, n° 495, p.18-25.

Bertrand et al. 2011 : BERTRAND (É.) et al. – *16 rue Bourgelat (Institut Saint-Vincent de Paul) (69 002 Lyon)*, Rapport de fouille d’archéologie préventive, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2011.

Bertrand et al. 2012 : BERTRAND (É.) et al. – *Reconversion du site de l’Hôtel Dieu (69 002 Lyon) – Tranche 4*, Rapport de diagnostic d’archéologie préventive, Service Archéologique de la Ville de Lyon, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2012.

Bertrand et al. 2015 : BERTRAND (É.) et al. – *Reconversion du site de l’Hôtel-Dieu (69 002 Lyon) – Tranches 1-2*. Rapport de fouille d’archéologie préventive, Service archéologique de la Ville de Lyon,



SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2015.

Bouvard et al. 2009 : BOUVARD (E.) et al. – *Berges de Saône, Parc Saint-Antoine, (69 002 Lyon)*, Note préliminaire au diagnostic d'archéologie préventive, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2009.

Bouvard et al. 2015 : BOUVARD (E.) et al. – *Reconversion du site de l'Hôtel-Dieu (69 002 Lyon) – Tranche 6*, Rapport de diagnostic d'archéologie préventive, Service archéologique de la Ville de Lyon, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2015.

Bravard et Peiry, 1999 : BRAVARD (J.-P.), PEIRY (J.-L.) – The CM pattern as a tool for the classification of alluvial suites and floodplains along the river continuum, *Geological Society, London, Special Publications*, v. 163, p. 259-268.

Bravard et Petit 1997 : BRAVARD (J.-P.), PETIT (F.) – *Les cours d'eau, dynamique du système fluvial*, Paris, Armand Colin.

Bravard et Prestreau 1997 : BRAVARD (J.-P.) et PRESTREAU (M.) – *Dynamique du paysage. Entretiens de géoarchéologie*, DARA 15, SRA Rhône-Alpes, 1997.

Bravard et al. 1997 : BRAVARD (J.-P.), VÉROT-BOURRELY (A.), FRANC (O.), ARLAUD (C.) – *Paléodynamique du site fluvial de Lyon depuis le Tardiglaciaire*, in **Bravard et Prestreau 1997**, p. 129-140.

Croze 1912 : CROZE (A.) – *Études et documents pour servir à l'histoire hospitalière lyonnaise*, Revue d'histoire de Lyon, Lyon, 1912.

David et al. 2003 : DAVIS (B.A.S.), BREWER (S.), STEVENSON (A.-C.), GUIOT (J.) – The temperature of Europe during the Holocene reconstructed from pollen data, *Quaternary Science Reviews*, 22 (15-17), p. 1701-1716.

Ducourthial 2012: DUCOURTHIAL (C.) – Étude des archives, in **Bertrand et al. 2012**, p. 35-44.

Ducourthial à paraître : DUCOURTHIAL (C.) – Étude des cimetières de l'Hôtel-Dieu, in **Ardouin, Le Mer, Gentil et Fourn à paraître**.

Franc et al. 2007 : FRANC (O.), VÉROT-BOURRELY (A.), BRAVARD (J.-P.) – Géographie et géo-archéologie du site de Lyon, in **Le Mer et Chomer 2007**, p. 95-108.

Gaillot et al. 2012 : GAILLOT (S.), TRONCHÈRE (H.), VERA (R.) – Discriminating the fine alluvia from the Rhône and the Saône rivers inundation layers in Lyon in archaeological context, *39th International Symposium on Archaeometry*, Leuven.

Gaillot et Ducourthial 2015: GAILLOT (S.), DUCOURTHIAL (C.) – « Regards croisés sur les sols archéologiques de l'impasse des Chartreux », in **Beck, Guizard et Heude 2015**, p. 119-132.

Gersternkorn 2015 : GERSTERNKORN (J.), Mémoire sur les inhumations juives à l'Hôtel-Dieu à Lyon dans la deuxième moitié du XVIII^e siècle (1746-1792), 2015. Publication numérique : <http://www.genami.org/sujet-de-la-semaine/hotel-dieu-lyon.php>

Jacquín 1983 : JACQUIN (L.) – *Rue Bellecordière*, Rapport de fouille archéologique préventive, Service archéologique de la Ville de Lyon, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1983.

La ville et le fleuve 1989 : - *La ville et le fleuve*, 112^e colloque du CTHS (Lyon, 21-25 avril 1987), Éditions du CTHS, Paris, 1989.



Le Mer et Chomer 2007 : LE MER (A.-C.) et CHOMER (C.), *Carte archéologique de la Gaule, Lyon, 69/2*, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, Paris.

Le Mer et al. à paraître : LE MER (A.-C.) et al. – *Reconversion du site de l'Hôtel-Dieu – Tranche 9 E, zone nord : les caves des bâtiments Q et O*, Rapport de fouille d'archéologie préventive, Service Archéologique de la Ville de Lyon, SRA Rhône-Alpes, Lyon, à paraître.

Le Nézet-Célestin et al. 1998 : LE NÉZET-CÉLESTIN (M.) et al. – 83, rue de la République, 22-24 rue Bellecordière (69 002 Lyon), DFS de sauvetage programmé, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1998.

Puel et al. 2016 : PUEL (O.), TRONCHÈRE (H.), MÈGE (Cl.) et LEPERLIER (M.) – *Reconversion du site de l'Hôtel-Dieu – Tranche 9 E, zone sud*, Rapport de diagnostic d'archéologie préventive, Service Archéologique de la Ville de Lyon, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2016.

Puel et Hofmann à paraître (1) : PUEL (O.) et HOFMANN (É.) – *Reconversion du site de l'Hôtel-Dieu – Tranche 9 E, zone sud : les caves du bâtiment G*, Rapport de fouille d'archéologie préventive, Service Archéologique de la Ville de Lyon, SRA Rhône-Alpes, Lyon, à paraître.

Puel et Hofmann à paraître (2) : PUEL (O.) et HOFMANN (É.) – *Reconversion du site de l'Hôtel-Dieu – Tranche 9 E, zone nord*, Rapport de diagnostic d'archéologie préventive, Service Archéologique de la Ville de Lyon, SRA Rhône-Alpes, Lyon, à paraître.

Roubert 1972 : ROUBERT (J.) – La construction du « petit dôme » de l'Hôtel-Dieu au XVII^e siècle et ses artisans, in *Mélanges de travaux offerts à Jean Tricou*. Lyon, Audin, 1972, p. 293-312.

Vérot-Bourrély et al. 1989 : VÉROT-BOURRELY (A.), JACQUET (C.), BURNOUF (J.), AMOROS (C.), BRAVARD (J.-P.) – Le site gallo-romain de la place Bellecour (Lyon) : reconstitution interdisciplinaire du paléoenvironnement, in *La ville et le fleuve 1989*, p. 147-155.



5. Inventaires

- 5.1 Unités stratigraphiques
- 5.2 Faits
- 5.3 Documentation photographique
- 5.4 Documentation graphique
- 5.5. Restes osseux

N°	Localisation	Relations stratigraphiques				Fait	Nature	Description	Phase
		Sous	Sur	Égalité	Équivalence				
1	-	-	2			SL 1	Sol	Dalle de béton très fine sur remblai de limons jaunes mêlés de grave.	CONT
2	-	1, 41, 43, 45, 68, 100, 142	19, 35, 47, 58, 67, 80, 86, 95, 106, 109, 110, 141, 143, 155			SL 2	Occupation	Niveau d'occupation noir, très charbonneux.	MOD
3	ANNULÉ								
4	-	7, 8, 14, 15, 17, 12, 26, 54, 57, 59, 91, 99, 110, 124, 125, 131, 139, 160, 161, 163, 164	5			TN	Terrain naturel	Limons verts lités, avec poches de sables. 163,60 à 164,15 m NGF.	-
5	-	4	-			TN	Terrain naturel	Grave du Rhône. 163,60 à 163,80 m NGF.	-
6	sud - SD 1	123	8			SP 6 ?	Creusement	Creusement d'une possible sépulture ? Plan très incomplet : limite sud. Orientée nord-sud ? > 0,60 x > 0,30 m ?	MOD
7	sud - SD 1	9, 89	4			MR 7	Maçonnerie	Maçonnerie de blocs de gneiss et de calcaire blanc, liés par un mortier jaune ; vraisemblable pilier. > 0,50 x > 0,50 m.	ANT
8	sud - SD 1	9,122	4			MR 8	Maçonnerie	Maçonnerie de blocs de gneiss, avec de rares calcaire blanc, liés par un mortier jaune. > 0,70 x > 0,30 m.	ANT
9	sud - SD 1	10	7, 8, 119			SP 9 ?	Creusement	Creusement d'une possible sépulture ? Plan très incomplet : limite sud. Orientée nord-sud ? 1,20 de large ?	MOD
10	sud - SD 1	16, 120	9			SP 9 ?	Comblement	Comblement de la possible sépulture SP 9 ? ; limon argileux brunâtre contenant de nombreux galets et gravillons, quelques fragments de TCA, quelques blocs calcaires et quelques gneiss.	MOD
11	sud - SD 1	83	16			SP 16 ?	Comblement	Comblement de la possible sépulture SP 16 ? ; limon argileux avec rares galets et rares calcaires.	MOD
12	sud - SD 1	13, 83	4			SP 12	Creusement	Creusement d'une sépulture incomplète. Plan rectangulaire ? Orientée ouest-est. < 1,40 x < 0,60 m.	MOD
13	sud - SD 1	2, 83	12			SP 12	Comblement	Comblement de la sépulture SP 12 ; identique à l'US 80.	MOD
14	nord - SD 3	28, 29, 55	4			PI 14	Pilier	Maçonnerie de blocs de gneiss (environ 70%, 20 x 14 cm à 7 x 4 cm) et de calcaire blanc (20 x 12 cm à 8 x 7 cm), pris dans un mortier jaunâtre. Fondation d'un pilier. 1,35 x 1 m.	ANT
15	SD 3	37, 38	4			MR 15	Mur	Mur orienté nord-sud, situé sous l'entrée de la cave. 1,20 m de long pour 0,33 m de large (visible). Blocs de calcaire doré noyés dans un mortier compact couleur verdâtre, contenant de nombreux graviers de moyens modules.	MOD
16	sud - SD 1	11	10			SP 16 ?	Creusement	Creusement d'une possible sépulture ? Plan très incomplet : limite sud. Orientée nord-sud ? 0,65 de large ?	MOD
17	sud	18	4			SP 17/165 ?	Creusement	Creusement d'une possible sépulture ? Plan très incomplet : limite nord, angle sud-est. Orientée ouest-est ? 3 x < 2 m.	MOD
18	sud	2, 20, 94, 113	17	113		SP 17	Comblement	Comblement de la sépulture SP 17 ; limon sableux brunâtre clair, légèrement verdâtre, contenant quelques galets, de nombreux gravillons et de rares fragments de TCA	MOD

Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte N° 693822212143 Parcelle AL 5p

INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES





Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte N° 693822212143 Parcelle AL 5p						INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES			
N°	Localisation	Relations stratigraphiques				Fait	Nature	Description	Phase
		Sous	Sur	Égalité	Équivalence				
19	sud	2	20			FS 20	Comblement	Comblement de la fosse FS 20 ; limon brunâtre et noirâtre hétérogène contenant de nombreuses inclusions : galets, fragments de TCA, blocs calcaire, fragments de gneiss, charbons.	MOD
20	sud	19	18, 119,120			FS 20	Creusement	Creusement d'une fosse de nature indéterminée. Plan irrégulier, parois évasées et fond presque plat. Ouverture dans le comblement des sépultures SP 17 (US 18) et SP 118 (US 119).	MOD
21	SD 3	22, 23, 24, 25	4, 32			SP 21	Creusement	Creusement d'une sépulture entière. Plan rectangulaire. Orientée ouest-est. 2 x 0,80 m.	MOD
22	SD 3	2	21, 23			SP 21	Comblement	Comblement supérieur de la sépulture SP 21 ; remblai de limon de consistance argileuse grisâtre avec quelques inclusions de graviers ; épaisseur moyenne : 7 cm.	MOD
23	SD 3	22	21, 24			SP 21	Comblement	Comblement intermédiaire de la sépulture SP 21 ; couche de mortier grisâtre clair pulvérulent, contenant de rares inclusions de graviers ; épaisseur moyenne : 10 cm.	MOD
24	SD 3	23	21, 25			SP 21	Comblement	Comblement de la sépulture SP 21 ; couche de limon noirâtre charbonneux ; épaisseur moyenne : 2 à 3 cm.	MOD
25	SD 3	24	21			SP 21	Comblement	Comblement inférieur de la sépulture SP 21 ; limon grisâtre meuble contenant d'assez nombreux graviers de moyen module.	MOD
26	SD 3	27	4, 5			TP 26	Creusement	Creusement d'un trou de poteau. Plan circulaire, profil en U. 30 cm de diamètre x 15 cm de profondeur visible. Repéré au sommet du terrain naturel TN 4.	ANT
27	SD 3	-	26			TP 26	Comblement	Comblement du trou de poteau TP 26 ; limon brunâtre contenant quelques graviers.	ANT
28	SD 3	29	2, 4, 14, 22, 23, 24, 25		92	CN 28	Canalisation	Canalisation en plomb, orientée ouest-est.	CONT
29	SD 3	-	28		93	CN 28	Comblement	Comblement de la tranchée TR 92 (canalisation CN 28) ; remblai hétérogène contemporain.	CONT
30	ANNULÉ								MOD
31	SD 3	32	28			CN 28	Comblement	Reste du comblement de la tranchée TR 92 (canalisation CN 28), dans la coupe du sondage SD 3 ; limon argilo-sableux contenant quelques graviers.	MOD
32	SD 3	2	31			CN 28	Comblement	Reste du comblement de la tranchée TR 92 (canalisation CN 28), dans la coupe du sondage SD 3 ; limon sableux hétérogène contenant d'assez nombreux graviers et quelques blocs.	MOD
33	sud	1	41			BQ 33	Banquette	Banc dans la moitié sud de la cave, côté est. Orienté nord-sud. Deux dalles de calcaire à gryphées. 0,70 m de large pour 0,38 m de haut depuis SL 1.	MOD
34	-	1, 142	42			BQ 34	Banquette	Banc occupant toute la longueur de la cave, côté ouest. Orienté nord-sud. Sept dalles de calcaire à gryphées. 0,68 m de large x 0,35 m de haut.	MOD
35	-	1, 2, 45, 102, 103, 104, 142	141	121		MR 35	Mur	Chemisage en béton contre le parement ouest du mur est MR 141 de la cave.	MOD
36	ANNULÉ								
37	SD 3	38,	4, 15			TR 37	Tranchée	Creusement d'une possible tranchée au-dessus du mur MR 15, peut-être pour son dérasement.	MOD
38	SD 3		15, 37			TR 37	Comblement	Comblement de la tranchée TR 37 ; remblai de limon sableux brunâtre sombre hétérogène avec inclusions de graviers et de rares blocs de pierre dorée ; scellé par le remblai US 32	MOD
39	nord	1, 142	44			BQ 39	Banquette	Banc dans la moitié nord de la cave, côté est. Orienté nord-sud. Quatre dalles de calcaire à gryphées. 0,68 m de large x 0,35 m de haut.	MOD

N°	Localisation	Relations stratigraphiques				Fait	Nature	Description	Phase
		Sous	Sur	Égalité	Équivalence				
40	sud	-	2		1	SL 1	Sol	Dalle carrée (45 cm de côté) de matériau indéterminé, prise dans le sol SL 1 ; située à 0,83 m de la banquette BQ 33, à 0,58 m de la banquette BQ 34, à 0,90 m de la berme sud du sondage SD 3 et à 1,09 m de la berme nord du sondage SD 1.	CONT
41	sud	33	2, 70			SL 41	Sol	Sol de galets têtes de chat avec couche d'occupation noirâtre charbonneuse, conservé sous la banquette BQ 33.	MOD
42	-	1, 34	43	44		BQ 34	Radier	Blocs de calcaire doré servant de calage à la banquette BQ 34 ; blocs seuls ou grossièrement jointoyés par un mortier grisâtre. 7 cm de haut x 18 cm de large. Posés à plat.	MOD
43	-	1, 42	2, 80, 138			SL 43	Sol	Sol de galets têtes de chat (diamètre : 12 cm à 20 cm, hauteur : 10 cm à 12 cm) pris dans un remblai compact jaunâtre et recouverts d'une couche d'occupation noirâtre contenant de très nombreux fragments d'anthracite.	MOD
44	nord	1, 39	45,102	42		BQ 39	Radier	Blocs de calcaire doré et de calcaire à gryphées (50%-50% environ ; 35 x 24 cm à 15 x 11 cm) servant de calage à la banquette BQ 39. Posés à plat.	MOD
45	nord	1, 44, 102	2, 101, 134			SL 45	Sol	Sol de galets têtes de chat (diamètre : 8 à 4 cm, hauteur : 10 à 12 cm) pris dans un remblai compact jaunâtre et recouverts d'une couche d'occupation noirâtre (épaisseur : 1 à 3 cm) contenant de très nombreux fragments d'anthracite. Sol affaissé en partie ouest.	MOD
46	nord	47, 155	4, 49, 99, 110, 124, 161			SP 46	Creusement	Creusement d'une sépulture entière. Plan rectangulaire, orientée ouest-est. 2,40 x < 0,88 m. Sondage-test.	MOD
47	nord	2, 155	46			SP 46	Comblement	Comblement de la sépulture SP 46. Remblai hétérogène composé de grave et de sable grisâtre mélangé à un limon plus argileux brunâtre : il s'agit vraisemblablement de la grave naturelle TN 5, remaniée et mélangée. Se retrouve dans de nombreuses fosses.	MOD
48	nord	2, 46, 49, 50	4, 99			SP 48	Creusement	Creusement d'une sépulture entière. Plan rectangulaire, orientée ouest-est. 1,05 x 0,50 m.	MOD
49	nord	2, 46, 50	48			SP 48	Comblement	Comblement de la sépulture SP 48 ; identique à l'US 47 (quelques galets). Ossements remobilisés ; rares enduits peints.	MOD
50	nord	51, 148	4, 48, 49, 54			SP 50	Creusement	Creusement d'une sépulture incomplète. Plan rectangulaire, orientée ouest-est. > 1,06 x 0,82 m.	MOD
51	nord	2, 148	50			SP 50	Comblement	Comblement de la sépulture SP 50 ; identique à l'US 47.	MOD
52	nord	53, 148, 150	4, 54			SP 52	Creusement	Creusement d'une sépulture restituée à l'intérieur d'un vaste creusement (1,95 x 1,30 m). Attestée par son angle nord-est. Plan rectangulaire, orientée ouest-est. > 0,60 x 0,35 m environ.	MOD
53	nord	2, 148, 150	52			SP 52	Comblement	Comblement de la fosse SP 52 ; identique à l'US 47. Ossements humains remobilisés ; éléments fauniques ; rares tessons de céramique ; rares fragments d'enduits peints.	MOD
54	nord	50, 52	4			-	Remblai	Remblai entre les sépultures SP 50 et SP 52 ; le sédiment semble être du terrain naturel TN 4, remanié et mélangé. 163,78 à 163,83 m NGF.	ANT
55	nord	56, 150	4, 14			SP 55	Creusement	Creusement d'une sépulture restituée à l'intérieur d'un vaste creusement (1,95 x 1,30 m). Attestée par son extrémité est et sa limite sud. Plan rectangulaire, orientée ouest-est. > 1,30 x 0,50 m environ.	MOD
56	nord	2, 150	55			SP 55	Comblement	Comblement de la sépulture SP 55 ; description identique à celles de l'US 47.	MOD
57	nord	58, 127	4, 109			SP 57	Creusement	Creusement d'une sépulture incomplète. Plan rectangulaire, orientée ouest-est ? > 0,63 x 0,50 m.	MOD
58	nord	2	57			SP 57	Comblement	Comblement de la sépulture SP 57 ; identique à l'US 47.	MOD

Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte N° 693822212143 Parcelle AL 5p

INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES





Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte N° 693822212143 Parcelle AL 5p							INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES		
N°	Localisation	Relations stratigraphiques				Fait	Nature	Description	Phase
		Sous	Sur	Égalité	Équivalence				
59	nord	60	4, 62			FS 59	Creusement	Creusement d'une fosse de nature indéterminée, située immédiatement à l'est de la sépulture SP 57 ; forme en plan irrégulière, plus ou moins circulaire et de profil indéterminé.	MOD
60	nord	109	59			FS 59	Comblement	Comblement de la fosse FS 59 ; ensemble hétérogène de blocs de mortier grisâtre et de quelques blocs de pierre dorée (5 cm x 5 cm en moyenne) pris dans une matrice de limon meuble mélangé à du mortier pulvérulent grisâtre.	MOD
61	ANNULÉ								
62	nord	59, 63, 66	-			-	Remblai	Remblai à l'est de la sépulture SP 66 ; terrain naturel TN 4 remanié : inondites sans litage avec inclusion de quelques galets.	ANT
63	nord	64, 66	62			-	Remblai	Remblai au sud de l'US 62 ; éléments de démolition : blocs de mortier grisâtre, mortier grisâtre pulvérulent et rares galets.	MOD
64	nord	65, 66	4, 63			SP 64	Creusement	Creusement d'une sépulture incomplète. Plan rectangulaire, orientée nord-sud. 1,57 x 1 m environ.	MOD
65	nord	2, 66	64			SP 64	Comblement	Comblement de la sépulture SP 64 ; remblai très hétérogène ; matrice de limon grisâtre avec nombreuses inclusions de blocs de mortier grisâtre, quelques fragments de pierre dorée, de calcaires à gryphées et quelques graviers.	MOD
66	nord	67	4, 59, 60, 62, 63, 64, 65	36		SP 66	Creusement	Creusement d'une sépulture incomplète. Plan rectangulaire, orientée nord-sud. 2 x < 0,80 m.	MOD
67	nord	2	66			SP 66	Comblement	Comblement de la sépulture SP 66 ; identique à l'US 47.	MOD
68	sud	69, 70	98			FS 68	Creusement	Creusement d'une fosse dans la sépulture SP 97. Plan irrégulier. 1,50 x 0,20 à 0,40 m.	MOD
69	sud	70	68			FS 68	Comblement	Comblement inférieur de la fosse FS 68 ; fine couche de limon noirâtre recouvrant les bords de la fosse FS 68 ; pas de trace d'action ignée (notamment pas de trace ou de résidu de rubéfaction).	MOD
70	sud	2, 41	69			FS 68	Comblement	Comblement supérieur de la fosse FS 68 ; remblai blanchâtre constitué de mortier de chaux pulvérulent très gris, avec en inclusion de petits blocs de la même matière, et quelques graviers ; présence, en partie est, d'un blocs de granit (27 cm x 17 cm). Fragments d'un crâne humain remobilisé.	MOD
71	ANNULÉ								
72	ANNULÉ								
73	sud	74	4, 83, 84, 91			FS 73	Creusement	Creusement d'une fosse de nature indéterminée, orientée nord-sud. Plan irrégulier. 1,60 x 0,37 m.	MOD
74	sud	1	73			FS 73	Comblement	Comblement de la fosse FS 73 ; blocs de pierre dorée et matrice assez peu présente de limon sableux brunâtre clair.	MOD
75	sud	76, 79	4, 30, 32, 77			SP 75	Creusement	Creusement d'une sépulture incomplète. Plan rectangulaire ? Orientée ouest-est. 2,15 x 0,90 m.	MOD
76	sud	2, 79	75			FS 75	Comblement	Comblement de la sépulture SP 75 ; remblai compact de limon de consistance argileuse brunâtre moyen avec inclusion d'assez nombreux graviers et de quelques galets.	MOD
77	sud	75, 78	4			SP 77	Creusement	Creusement d'une sépulture entière. Plan rectangulaire, orientée ouest-est. 0,92 x 0,50 m.	MOD
78	sud	2, 75	77			SP 77	Comblement	Comblement de la sépulture SP 77 : inondites (semblables au terrain naturel TN 4) fortement remaniées ; limon argilo-sableux gris-verdâtre, homogène, sans litage, avec inclusions de très rares graviers.	MOD

N°	Localisation	Relations stratigraphiques				Fait	Nature	Description	Phase
		Sous	Sur	Égalité	Équivalence				
79	sud	80	4, 75, 76			SP 79	Creusement	Creusement d'une sépulture incomplète. Plan rectangulaire ? Orientée ouest-est. 1,65 x 0,65 m.	MOD
80	sud	43, 122	79			SP 79	Comblement	Comblement de la sépulture SP 79 ; remblai compact de limon brun-grisâtre de consistance argileuse avec inclusions de petits graviers (moyennement nombreux) et de cinq petits blocs (18 cm x 6 cm à 5 x 6 cm).	MOD
81	sud	82, 97	4			SP 81	Creusement	Creusement d'une sépulture incomplète. De plan indéterminé. Extrémité est seule conservée. Orientée ouest-est ? > 0,50 x > 0,72 m.	MOD
82	sud	2, 97	81			SP 81	Comblement	Comblement de la sépulture SP 81 ; remblai compact de limon brun-grisâtre de consistance argileuse avec inclusions de quelques graviers, moins nombreux que dans l'US 80 ; la description des US 80 et 82 est néanmoins presque identique. Ossements remobilisés, quelques éléments fauniques, un clou, un tesson de céramique.	MOD
83	sud	73, 84, 85	4, 12, 13, 91, 117			TR 83	Tranchée	Creusement d'une tranchée rectangulaire, orientée ouest-est. 4,50 x 0,90 x 0,30 m.	MOD
84	sud	2, 73, 85	83			TR 83	Comblement	Comblement de la tranchée TR 83 ; remblai hétérogène avec matrice de limon brunâtre contenant de nombreux blocs de calcaire blanc et de mortier blanchâtre.	MOD
85	sud	86	83, 84, 114, 115, 116, 117			FS 85	Creusement	Creusement d'une fosse de nature indéterminée, orientée ouest-est. < 1,58 x < 0,74 m.	MOD
86	sud	2	85			SP 85	Comblement	Comblement de la fosse FS 85 ; limon brunâtre foncé assez compact de consistance argileuse, contenant une douzaine de blocs (28 cm x 22 cm à 8 cm x 6 cm), granits majoritaires, gneiss et un calcaire blanc (provenant du démontage de la maçonnerie antique PI 7).	MOD
87	sud	88, 97	4, 91			SP 87	Creusement	Creusement d'une sépulture entière. Plan rectangulaire. Orientée nord-sud. 0,78 x 0,35. Sondage-test : squelette d'un immature.	MOD
88	sud	2, 97	87			SP 87	Comblement	Comblement de la sépulture SP 87 ; inondites remaniées : limon brun-verdâtre meuble, sans litage, avec rares inclusions de graviers et de nodules de mortier blanc.	MOD
89	sud	90, 105	4, 7, 164			SP 89	Creusement	Creusement d'une sépulture entière. Plan rectangulaire, orientée nord-sud. 2,05 x > 0,85 m. Sondage-test.	MOD
90	sud	2, 105	89			SP 89	Comblement	Comblement de la sépulture SP 89 ; remblai de grave dans matrice de limon sableux très meuble. Présence de mobilier : un fragment de carreau de marbre et un reste faunique.	MOD
91	sud	2, 73, 83, 87, 97	4			SL 91	Sol	Vraisemblable élément de sol ; fin niveau de chaux blanche (épaisseur inférieure à 1 cm), situé vers l'angle nord-est de la zone sud ; possible niveau de travail ; des résidus se trouvent dans le comblement US 88 de la sépulture SP 87.	MOD
92	SD 3	29	2, 4, 14, 22, 23, 24, 25	28		CN 28	Tranchée	Tranchée de la canalisation CN 28. Orientée ouest-est. Linéaire, profil en cuvette. 1,10 m de large.	CONT
93	SD 3	1	28	29		TR 28	comblement	Comblement de la tranchée TR 92 ; sédiment noirâtre hétérogène.	CONT
94	sud	95	113			FS 94	Creusement	Creusement d'une petite fosse de nature indéterminée. Plan circulaire, profil en cuvette très évasé ; profondeur : 5 cm environ.	MOD
95	sud	2	94			FS 94	Comblement	Comblement de la fosse FS 94 ; remblai hétérogène blanchâtre, avec blocs de mortier, quelques petits blocs de mortier et galets.	MOD
96	ANNULÉ								
97	sud	68, 98	4, 81, 82, 87, 88, 91			SP 97	Creusement	Creusement d'une sépulture incomplète. Plan rectangulaire, orientée ouest-est. > 0,80 x 0,60 m.	MOD





Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte N° 693822212143 Parcelle AL 5p						INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES			
N°	Localisation	Relations stratigraphiques				Fait	Nature	Description	Phase
		Sous	Sur	Égalité	Équivalence				
98	sud	68	97			SP 97	Comblement	Comblement de la sépulture SP 97 ; identique à l'US 76.	MOD
99	nord	46, 48	4			-	remblai	Remblai entre les sépultures SP 48 et SP 46 ; limon brun-grisâtre meuble avec inclusions de petits nodules de mortier pulvérulent et de graviers de très petits modules.	ANT
100	nord	101	2			FO 100	Fossé	Creusement d'un petit fossé orienté nord-sud, pratiqué depuis le sommet de l'occupation SL 2 ; profil en cuvette. 7 cm de large x 18 cm de prof.	MOD
101	nord	1, 45	100			FO 100	Comblement	Comblement du fossé FO 100 ; même matière que l'US 24 ; limon noirâtre charbonneux très meuble, assez homogène.	MOD
102	nord	44, 103	45, 121			SL 104	Remblai	Remblai ponctuel; limon grisâtre meuble homogène ; épaisseur : 4 à 5 cm.	CONT
103	nord	104	39, 44, 102, 121, 142			SL 104	Remblai	Remblai ponctuel sous le sol SL 104 ; identique au radier du sol SL 1 (remblai de grave prise dans une matrice de limon argilo-sableux jaunâtre) ; épaisseur : 15 cm.	CONT
104	nord	-	39, 103			SL 104	Sol	Dalle de béton entre le chemisage MR 35 et la banquette BQ 39 ; équivalent du sol SL 1, plus haut de 23 cm.	CONT
105	nord	106	90			FS 105	Creusement	Creusement d'une petite fosse de nature indéterminée. Plan indéterminé ; profil en cuvette ; ouverte dans le sol SL 24.	MOD
106	nord	2, 43	105			FS 105	Comblement	Comblement de la fosse FS 105 ; quelques blocs (dont un gneiss, 25 cm x 5 cm) pris dans une matrice de limon hétérogène grisâtre, meuble, avec inclusions de nodules de mortier et de charbons.	MOD
107	ANNULÉ								
108	ANNULÉ								
109	nord	2, 57	60			-	Remblai	Remblai scellant l'US 60 ; identique à l'US 47.	MOD
110	nord	2, 46, 57, 100	4			-	Remblai	Remblai identique à l'US 47. 163,61 à 164,11 m NGF.	MOD
111	sud	112	113			FS 111	Creusement	Creusement d'une fosse. Plan circulaire ; profil en cuvette ; diamètre : 42 cm ; profondeur : 10 cm.	MOD
112	sud	96	111			FS 111	Comblement	Comblement de la fosse FS 111 : sédiment sableux noirâtre avec inclusion de grave.	MOD
113	sud	20, 94, 116	17			SP 17	Comblement	Comblement (supérieur ?) de la sépulture SP 17 ; identique à l'US 18.	MOD
114	sud	115	113			FS 114	Creusement	Creusement d'une fosse. Plan circulaire : quart de cercle sud-ouest ? Profil indéterminé.	MOD
115	sud	85, 116	114			FS 114	Comblement	Comblement de la fosse FS 114 : remblai de limon argileux brun-grisâtre, avec inclusion de graviers.	MOD
116	sud	117	17, 114			FS 116	Creusement	Creusement d'une possible fosse de nature indéterminée, orientée nord-ouest / sud-est.	MOD
117	sud	85	116			FS 116	Comblement	Comblement de la fosse FS 116 : remblai de limon de consistance argileuse brunâtre, avec inclusion de graviers et de quelques petits blocs.	MOD
118	sud	119	123			SP 118	Creusement	Creusement d'une sépulture incomplète. Plan rectangulaire, orientée nord-sud. > 0,60 x > 0,70 m.	MOD
119	sud	9, 20	118			SP 118	Comblement	Comblement de la sépulture SP 118 ; limon sableux brunâtre avec inclusions de graviers.	MOD
120	sud - SD 1	2, 20	7, 10, 13, 18			-	Remblai	Remblai sous-jacent à l'occupation SL 2 ; limon argileux brun-grisâtre avec inclusions de galets et de fragments de TCA. 164,08 à 164,16 m NGF.	MOD
121	ANNULÉ								
122	sud	79,83	4			SP 122	Creusement	Creusement d'une fosse. De plan rectangulaire ? Orientée ouest-est, mesurant > 0,80 x 0,73 m.	MOD

N°	Localisation	Relations stratigraphiques				Fait	Nature	Description	Phase
		Sous	Sur	Égalité	Équivalence				
123	sud - SD 1	9, 118	122			SP 122	Comblement	Comblement de la sépulture SP 122 ; description semblable à celle de l'US 10.	MOD
124	nord	46, 154, 155	4			MR 124	Maçonnerie	Maçonnerie de blocs de gneiss (et un granit) liés au mortier jaunâtre pâle. > 0,57 x 0,82 m.	ANT
125	nord	126	4			SP 125	Creusement	Creusement d'une sépulture entière. Plan rectangulaire, orientée ouest-est. 1,08 x 0,50 m. Sondage-test.	MOD
126	nord	155	125			SP 125	Comblement	Comblement de la sépulture SP 125 ; identique à l'US 47.	MOD
127	nord	128, 129	4, 57, 160			SP 127	Creusement	Creusement d'une sépulture incomplète. De plan rectangulaire, orientée nord-sud. 1,50 x 0,80 m.	MOD
128	nord	129	127			SP 127	Comblement	Comblement de la sépulture SP 127 ; identique à l'US 47.	MOD
129	nord	35, 130	4, 127, 160			FS 129	Creusement	Creusement d'une fosse de nature indéterminée, orientée nord-est / sud-ouest. 2,50 x 1,65 m.	MOD
130	nord	35	129			FS 129	Comblement	Comblement du creusement de fosse FS 129 ; grave (modules moyen et petit) prise dans une matrice sableuse brunâtre, avec inclusions de quelques gros galets et d'un bloc de gneiss. Grave remaniée ?	MOD
131	nord	132, 137, 158	4		139	SP 131/139	Creusement	Creusement d'une sépulture restituée à l'intérieur d'un vaste creusement (2,10 x > 1,30 m). Attestée par son extrémité ouest et, sur une très petite longueur, par ses limites nord et sud. Plan rectangulaire, orientée ouest-est. 1,50 x 0,67 m environ.	MOD
132	nord	137, 158	131		140	SP 131/139	Comblement	Comblement de la sépulture SP 131 ; identique à l'US 47.	MOD
133	nord	134	4, 135, 160			SP 133	Creusement	Creusement d'une sépulture restituée à l'intérieur d'un vaste creusement (0,90 x 1 m). Attestée par son angle sud-est. Plan rectangulaire, orientée nord-sud. < 0,90 x 0,50 m. Sondage-test.	MOD
134	nord	45	133			SP 133	Comblement	Comblement de la sépulture SP 133 ; grave de modules petit et moyen dans matrice de limon brunâtre.	MOD
135	nord	133, 136	4, 160			SP 135	Creusement	Creusement d'une sépulture restituée à l'intérieur d'un vaste creusement (0,90 x 1 m). Attestée par son angle sud-ouest. Plan rectangulaire, orientée nord-sud. < 0,90 x 0,50 m.	MOD
136	nord	127, 133	135			SP 135	Comblement	Comblement de la sépulture SP 135 ; couches successives : grave dans matrice de sable gris et grave dans matrice de limon brunâtre.	MOD
137	nord	138	4, 131/139, 161			SP 137	Creusement	Creusement d'une sépulture restituée à l'intérieur d'un vaste creusement (2,10 x > 1,30 m). Attestée par son extrémité sud et, sur une très petite longueur, par sa limite est. Plan rectangulaire, orientée nord-sud. environ > 1,30 x < 0,90 m.	MOD
138	nord	43	137			SP 137	Comblement	Comblement de la sépulture SP 137 ; identique à l'US 47.	MOD
139	nord	137, 140, 142, 158	4		131	SP 131/139	Creusement	Creusement d'une sépulture restituée à l'intérieur d'un vaste creusement (2,10 x > 1,30 m). Attestée par son extrémité ouest et, sur une très petite longueur, par ses limites nord et sud. Plan rectangulaire, orientée ouest-est. 1,50 x 0,67 m environ.	MOD
140	nord	137, 142, 158	139		132	SP 131/139	Comblement	Comblement de la sépulture SP 139 ; identique à l'US 47.	MOD
141	nord	35, 142	4			MR 141	Mur	Mur est de la cave. Blocs de calcaire doré (20 x 19 cm à 10 x 5 cm) liés par un mortier grisâtre.	MOD
142	nord	1	34, 35, 39, 43, 45, 141			MR 142	Mur	Mur nord de la cave actuelle. Blocs de calcaire doré (20 x 18 cm à 10 x 5 cm) liés par un mortier grisâtre.	MOD





Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte						N° 693822212143		Parcelle AL 5p		INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES	
N°	Localisation	Relations stratigraphiques				Fait	Nature	Description	Phase		
		Sous	Sur	Égalité	Équivalence						
143	-	1	154			MR 143	Mur	Mur ouest de la cave. Blocs de pierre doré (40 x 20 cm à 6 x 5 cm) liés par un mortier gris.	MOD		
144	sud	1	155			MR 144	Mur	Mur sud de la cave. Blocs de calcaire doré (inclusion de rares galets) liés par un mortier gris très clair à blanc.	MOD		
145	sud	1	-			PI 145	Pilier	Ensemble des deux piliers marquant l'ouverture est de la crypte, dans le prolongement sud du mur MR 141 ; pilier sud : presque entièrement enduit, quelques blocs de pierre dorée visibles (20 cm x 15 cm à 10 cm x 7 cm) liés au mortier grisâtre ; pilier nord : presque entièrement enduit, quelques blocs visibles, choïn (type Villebois) mesurant toute la largeur (est-ouest) du pilier, liés au mortier grisâtre.	MOD		
146	sud	143	147			MR 146	Mur	Maçonnerie prise dans le mur MR 143. Béton gris clair compact contenant d'assez nombreux graviers et petits galets. 164,37 à 166,58 m NGF.	MOD		
147	sud	146	-			MR 146	Remblai	Remblai de fondation sous le mur MR 146 ? Limon brunâtre moyen de consistance argileuse avec inclusions, assez peu nombreuses, de graviers de petit et moyen modules. 164,03 à 164,40 m NGF.	MOD		
148	nord	149, 150	50, 52			SP 148	Creusement	Creusement d'une sépulture incomplète. De plan rectangulaire, orientée nord-sud. 1,25 x 0,63 m.	MOD		
149	nord	150	148			SP 148	Comblement	Comblement de la sépulture SP 148 ; identique à l'US 47.	MOD		
150	nord	151, 155	4, 52, 55, 148, 152			SP 150	Creusement	Creusement d'une sépulture restituée à l'intérieur d'un vaste creusement (1,95 x 1,30 m). Attestée par son angle sud-ouest et sa limite ouest. Plan rectangulaire, orientée nord-sud. 1,30 x 0,60 m maximum.	MOD		
151	nord	155	150			SP 150	Comblement	Comblement de la sépulture SP 150 ; identique à l'US 47.	MOD		
152	nord	150, 153	4, 163			TP 152	Creusement	Creusement d'un trou de poteau. Plan circulaire ?, profil en U. 29 cm de diamètre x 17 cm de profondeur visible. Repéré au sommet du terrain naturel TN 4.	ANT		
153	nord	150	152			TP 152	Comblement	Comblement du négatif de trou de poteau US 152 ; limon brunâtre moyen à foncé, inclusion de rares graviers.	ANT		
154	-	143	4, 124			MR 143	Maçonnerie	Fondation du mur ouest MR 143 de la cave. Au nord de TR 92, blocs de calcaire doré et de galets noyés dans un mortier grisâtre clair avec fragments de tomettes en surface ; au sud, presque un remblai induré, avec blocs de calcaire doré prise dans un limon brun, grossièrement maçonné à l'extrémité sud. 163,80 à 164,30 m NGF.	MOD		
155	-	1, 28	4,22, 47, 78, 85, 90, 123, 124, 149, 151, 153			-	Remblai	Remblai scellant les complements des sépultures à proximité du mur ouest MR 143 de la cave ; limon brunâtre contenant, inégalement distribués, gravillons, nodules de mortier, graviers, rares éclats de calcaire doré. 163,95 à 164,22 m NGF.	MOD		
156	-	-	143, 154		157	MR 156	Mur	Restes d'un doublage dans l'angle sud du mur MR 143. Briques jaunes liées au mortier.	MOD		
157	nord	-	162		156	MR 157	Mur	Restes d'un doublage dans l'angle nord du mur MR 143. Briques jaunes liées au mortier.	MOD		
158	nord	142, 159	131/139			SP 158	Creusement	Creusement d'une sépulture restituée à l'intérieur d'un vaste creusement (2,10 x > 1,30 m). Attestée par son extrémité sud, sa limite est et, sur une très petite longueur, sa limite ouest. Plan rectangulaire, orientée nord-sud. environ > 1,10 x < 0,56 m.	MOD		
159	nord	142	158			FS 158	Comblement	Comblement de la fosse FS 158 ; description identique à celles des US 132 et 140.	MOD		
160	nord	127, 129, 133, 135	4		161	-	Remblai	Fond de remblai entre les sépultures SP 133 et SP 135 et les sépultures SP 64 et SP 66, dans une dépression du terrain naturel TN 4, profonde de 10 à 15 cm ; fragments de mortier jaunâtre pâle, mortier pulvérulent, graviers de petit module et gravillons dans matrice de limon brunâtre. 163,75 à 163,90 m NGF.	ANT		

N°	Localisation	Relations stratigraphiques				Fait	Nature	Description	Phase
		Sous	Sur	Égalité	Équivalence				
161	nord	46, 137	4		160	-	Remblai	Fond de remblai à l'est du mur MR 124, au sommet du terrain naturel TN 4 ; identique à l'US 160 ; présence d'un blocs de gneiss pris dans du mortier jaunâtre : démolition ? 163,90 à 164,00 m NGF.	ANT
162	nord	35, 141, 157	-			MR 162	Maçonnerie	Ressaut de fondation du mur est MR 141 de la cave. Blocs de calcaire doré d'assez petit module pris dans du mortier.	MOD
163	nord	150, 152, 155	4			-	Remblai	Fond de remblai au nord de la tranchée TR 92 ; présence de fragments d'enduits peints blancs sur mortier blanchâtre pulvérulent, dans une matrice peu présente de limon verdâtre constitutif du terrain naturel (TN 4) ; épaisseur maximale : 10 cm ;	ANT
164	sud	89	4			-	Remblai	Remblai autour de la sépulture SP 89 ; terrain naturel TN 4, remanié, avec inclusions de petits galets.	ANT
165	sud	166	4			SP 17/165 ?	Creusement	Creusement d'une possible sépulture ? Très incomplète : limite nord, angle sud-est. Orientée ouest-est ? 3 x < 2 m.	MOD
166	sud	167	165			SP 17/165 ?	Comblement	Comblement limoneux brun-gris mêlé à de nombreux galets centrimétriques, des fragments de TCA. Le tout est mélangé à un sédiment de type terrain naturel (US 4) remanié.	MOD
167	sud	168, 171	166, 169			FS 167	Creusement	Creusement d'une fosse de nature indéterminée. Très incomplète : limite ouest.	MOD
168	sud	171, 172	169			FS 167	Comblement	Comblement de FS 167 ; limoneux brun foncé avec gravillons calcaires et nombreux charbons.	MOD
169	sud	165, 167, 171					Remblai	Remblai entre les possibles sépultures SP 171 et SP 17/165 ; terrain naturel TN 4, remanié, avec inclusions de petits galets.	ANT ?
170	sud	172	171			SP 171 ?	Comblement	Comblement de la possible sépulture SP 171 ? Remblai brun gris homogène composé essentiellement de galets de petit et moyen modules.	MOD
171	sud	170	168, 169			SP 171 ?	Creusement	Creusement d'une possible sépulture ? Très incomplète : limites nord et sud uniquement. Orientée ouest-est ? 2,10 x < 1,20 m.	MOD
172	sud	145				MR 145	Maçonnerie	Ressaut de fondation du mur est MR 145 de la cave, côté sud. Blocs de calcaire doré pris dans un remblai très induré.	MOD





Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte N° 693822212143 Parcelle AL 5p					INVENTAIRE DES FAITS ARCHEOLOGIQUES			
N°	Localisation	Nature	Description	Alti. sup (en m NGF)	Alti. inf (en m NGF)	US composantes	Phase	
1	-	Sol	Dalle de béton.	164,22 m NGF	164,13 m NGF	1, 40	CONT	
2	-	Occupation	Niveau d'occupation noir, très charbonneux.	164,20 m NGF	164,04 m NGF	2	MOD	
7	SD 1	Pilier	Pilier ?	164,12 m NGF	163,72 m NGF	7	ANT	
8	SD 1	Mur	Mur orienté est-ouest.	163,97 m NGF	163,63 m NGF	8	ANT	
9	SD 1	Fosse	Fosse recoupant les maçonneries US 7 et US 8.	164,00 m NGF	163,58 m NGF	9, 10	MOD	
12	SD 1	Sépulture	Fosse d'inhumation est-ouest ; forme en plan possiblement rectangulaire ; partiellement visible.	164,10 m NGF	163,68 m NGF	12, 13	MOD	
14	tranchée	Pilier	Pilier ?	163,98 m NGF	163,60 m NGF	14	ANT	
15	tranchée	Mur	Mur nord-sud ; appartient à un bâtiment antérieur à l'état actuel et lié à l'Hôtel-Dieu? à une maison du Bourgchanin?	163,80 m NGF	163,58 m NGF	15	MOD	
16	SD 1	Fosse	Fosse très partiellement observée au nord du sondage 1 ; forme en plan irrégulière	163,66 m NGF	163,64 m NGF	11, 16	MOD	
17/165	sud	Sépulture	Fosse, orientée d'est en ouest, et dont seuls le bord nord et l'angle nord-ouest ont été distingués.	164,05 m NGF	163,72 m NGF	17, 18, 113, 165, 166	MOD	
20	sud	Fosse	Fosse d'inhumation, de forme en plan irrégulière, creusée depuis le sommet des comblements de fosses avoisinantes (US 18, US 119).	164,11 m NGF	163,81 m NGF	19, 20	MOD	
21	tranchée	Sépulture	Fosse d'inhumation est-ouest ; forme en plan rectangulaire ; partiellement visible ; 145 cm x 72 cm.	164,12 m NGF	163,56 m NGF	21, 22, 23, 24, 25	MOD	
26	tranchée	Trou de poteau	Trou de poteau ; diamètre : 30 cm ; sommet non repéré : visible sur la surface du terrain naturel US 4.	163,59 m NGF	163,44 m NGF	26, 27	ANT	
28	tranchée	Tranchée	Tranchée est-ouest d'installation de la canalisation contemporaine.	164,45 m NGF	163,72 m NGF	28, 29, 92, 93	CONT	
30	tranchée	Fosse	Possible fosse ; forme en plan indéfinie car largement coupée, au sud, par la fosse US 75.	164,12 m NGF	163,54 m NGF	30, 31, 32	MOD	
33	sud	Banquette	Banc constitué de deux dalles de calcaire à gryphées, orienté du nord au sud et situé en partie sud-est de la crypte ; largeur : 70 cm ; hauteur depuis la surface du sol US 1 : 38 cm.	164,63 m NGF	164,20 m NGF	33	MOD	
34	-	Banquette	Banc constitué de sept dalles de calcaire à gryphées, orienté du nord au sud et situé sur toute la longueur de la crypte en sa partie ouest ; largeur : 68 cm ; hauteur : 44 cm.	164,69 m NGF	164,22 m NGF	34, 42	MOD	
35	-	Mur	Chemisage en béton contre le parement ouest du mur est de la crypte (MR 141).	-	-	35, 121	MOD	
37	tranchée	Tranchée	Tranchée situé au-dessus du mur US 15, peut-être pratiqué pour son arasement.	164,06 m NGF	163,75 m NGF	37, 38	MOD	
39	nord	Banquette	Banc constitué de quatre dalles de calcaire à gryphées, orienté du nord au sud et situé en partie nord-est de la crypte ; dimensions identiques à celles de l'US 34.	164,70 m NGF	164,22 m NGF	39, 44	MOD	
41	sud	Sol	Sol de galets têtes de chat avec couche d'occupation noirâtre charbonneuse, conservé sous le banc de dalles de pierre US 33.	164,24 m NGF	164,15 m NGF	41	MOD	
43	-	Sol	Sol de galets têtes de chat recouverts d'une couche d'occupation noirâtre contenant de très nombreux fragments d'anthracite, conservé sous le banc de dalles de pierre US 34.	164,28 m NGF	164,07 m NGF	43	MOD	
45	nord	Sol	Sol de galets têtes de chat recouverts d'une couche d'occupation noirâtre contenant de très nombreux fragments d'anthracite, conservé sous le banc de dalles de pierre US 39.	164,33 m NGF	163,89 m NGF	45	MOD	
46	nord	Sépulture	Fosse d'inhumation est-ouest ; forme en plan rectangulaire ; partiellement visible ; 96 cm x 15 cm.	164,10 m NGF	163,61 m NGF	46, 47	MOD	
48	nord	Sépulture	Fosse d'inhumation est-ouest ; forme en plan rectangulaire ; partiellement visible ; 107 cm x 50 cm.	164,08 m NGF	163,62 m NGF	48, 49	MOD	
50	nord	Sépulture	Fosse d'inhumation est-ouest ; forme en plan rectangulaire ; partiellement visible ; 106 cm x 82 cm.	164,13 m NGF	163,70 m NGF	50, 51	MOD	
52	nord	Sépulture	Fosse d'inhumation est-ouest ; forme en plan rectangulaire ; partiellement visible ; 50 cm x 29 cm.	164,09 m NGF	163,72 m NGF	52, 53	MOD	
55	nord	Sépulture	Fosse d'inhumation est-ouest ; forme en plan rectangulaire ; partiellement visible ; 128 cm x 60 cm.	164,09 m NGF	163,73 m NGF	55, 56	MOD	

N°	Localisation	Nature	Description	Alti. sup (en m NGF)	Alti. inf (en m NGF)	US composantes	Phase
57	nord	Sépulture	Fosse d'inhumation nord-sud ; forme en plan vraisemblablement rectangulaire ; partiellement visible ; 55 cm x 72 cm.	164,08 m NGF	163,58 m NGF	57, 58	MOD
59	nord	Fosse	Fosse de fonction indéterminée ; forme en plan irrégulière, plus ou moins circulaire ; creusée dans le terrain naturel US 4 ; diamètre maximal conservé : 92 cm.	163,84 m NGF	163,72 m NGF	59, 60	MOD
64	nord	Sépulture	Fosse possiblement d'inhumation (pour immature ou périnatal?) est-ouest ; forme en plan plus ou moins rectangulaire (avec angles très arrondis) ; entièrement visible, sauf en son angle nord-ouest ; 93 cm x 51 cm.	164,09 m NGF	163,77 m NGF	64, 65	MOD
66	nord	Sépulture	Fosse d'inhumation nord-sud ; forme en plan rectangulaire ; entièrement visible ; 200 cm x 74 cm.	164,04 m NGF	163,67 m NGF	66, 67	MOD
68	sud	Fosse	Fosse remplie de mortier de chaux pulvérulent (US 70) ; forme en plan irrégulière oblongue ; entièrement visible ; 177 cm x 62 cm.	164,20 m NGF	163,90 m NGF	68, 69, 70	MOD
73	sud	Fosse	Fosse nord-sud vraisemblablement liée au mur est de la crypte (US 35) ; forme en plan irrégulière oblongue ; 160 cm x 37 cm.	164,14 m NGF	164,08 m NGF	73, 74	MOD
75	sud	Fosse	Grande fosse ou fossé (d'inhumation ?) est-ouest ; forme en plan possiblement rectangulaire ; partiellement visible ; 225 cm x 88 cm.	164,07 m NGF	163,86 m NGF	75, 76	MOD
77	sud	Sépulture	Fosse d'inhumation est-ouest ; forme en plan rectangulaire ; partiellement visible ; 55 cm x 49 cm.	164,08 m NGF	163,87 m NGF	77, 78	MOD
79	sud	Sépulture	Fosse d'inhumation est-ouest ; forme en plan indéterminée, peut-être rectangulaire ; partiellement visible ; longueur estimée à 210 cm, largeur inconnue.	164,10 m NGF	163,90 m NGF	79, 80	MOD
81	sud	Sépulture	Fosse d'inhumation est-ouest ; forme en plan indéterminée ; très partiellement visible ; longueur estimée à 110 cm ; largeur conservée : 77 cm.	164,09 m NGF	164,00 m NGF	81, 82	MOD
83	sud	Tranchée	Tranchée est-ouest ; forme en plan rectangulaire ; 292 cm x 74 cm.	164,12 m NGF	163,69 m NGF	83, 84	MOD
85	sud	Sépulture	Fosse d'inhumation est-ouest ; forme en plan irrégulière ; entièrement visible ; 158 cm x 74 cm.	164,10 m NGF	163,64 m NGF	85, 86	MOD
87	sud	Sépulture	Fosse d'inhumation (de périnatal) nord-sud ; forme en plan ovoïde oblongue ; entièrement visible ; 80 cm x 40 cm ; squelette peut-être en place (voir fiche US 88).	164,09 m NGF	163,75 m NGF	87, 88	MOD
89	sud	Sépulture	Fosse d'inhumation nord-sud ; forme en plan rectangulaire ; partiellement visible ; 200 cm x 40 cm.	163,97 m NGF	163,60 m NGF	89, 90	MOD
91	sud	Sol	Vraisemblable élément de sol, possible niveau de travail ; fin niveau de chaux blanche.	164,10 m NGF	164,07 m NGF	91	MOD
94	sud	Fosse	Petite fosse récente de fonction indéterminée ; forme en plan plus ou moins circulaire.	164,05 m NGF	164,05 m NGF	94, 95	MOD
97	sud	Sépulture	Fosse est-ouest, peut-être d'inhumation, ou bien appartenant à la fosse US 68 ; forme en plan oblongue ; entièrement visible ; 196 cm x 90 cm.	164,07 m NGF	164,05 m NGF	97, 98	MOD
100	nord	Fossé	Petit fossé nord-sud, creusé depuis le sommet de l'occupation US 2 ; largeur : 17 cm ; profondeur : 18 cm.	164,09 m NGF	163,90 m NGF	100, 101	MOD
104	nord	Sol	Sol, dalle de béton située entre le mur US 35 et le banc de dalles de pierre US 39 ; équivalent de l'US 1, plus haut de 23 cm.	164,41 m NGF	164,19 m NGF	102, 103, 104	CONT
105	nord	Fosse	Petite fosse ; forme en plan non repérée ; creusée depuis le sommet du sol US 24.	164,10 m NGF	163,95 m NGF	105, 106	MOD
111	sud	Fosse	Fosse de forme en plan circulaire ; diamètre : 42 cm ; profondeur : 10 cm.	164,10 m NGF	164,10 m NGF	111, 112	MOD
114	sud	Fosse	Fosse de forme en plan vraisemblablement circulaire.	164,03 m NGF	164,00 m NGF	114, 115	MOD
116	sud	Fosse	Fosse de forme en plan et de profil indéterminés ; seule une limite sud-ouest est visible ; orientée du nord-ouest au sud-est.	164,03 m NGF	164,01 m NGF	116, 117	MOD
118	sud	Sépulture	Fosse nord-sud, vraisemblablement d'inhumation ; forme en plan rectangulaire ; partiellement visible ; 84 cm x 66 cm.	163,95 m NGF	163,66 m NGF	118, 119	MOD
122	sud	Sépulture	Fosse, probablement est-ouest, vraisemblablement d'inhumation ; forme en plan inconnue ; partiellement visible ; 64 cm x 20 cm.	164,06 m NGF	163,85 m NGF	122, 123	MOD





Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte N° 693822212143 Parcelle AL 5p					INVENTAIRE DES FAITS ARCHEOLOGIQUES			
N°	Localisation	Nature	Description	Alti. sup (en m NGF)	Alti. inf (en m NGF)	US composantes	Phase	
124	nord	Mur	Maçonnerie antique.	164,20 m NGF	163,78 m NGF	124	ANT	
125	nord	Sépulture	Fosse d'inhumation est-ouest ; forme en plan rectangulaire ; entièrement visible ; 106 cm x 53 cm.	163,96 m NGF	163,91 m NGF	125, 126	MOD	
127	nord	Sépulture	Fosse d'inhumation nord-sud ; forme en plan rectangulaire ; presque entièrement visible ;	164,02 m NGF	163,57 m NGF	127, 128	MOD	
129	nord	Fosse	Fosse nord-est - sud-ouest de fonction indéterminée ; partiellement visible ; 250 cm x 165 cm.	163,72 m NGF	163,63 m NGF	129, 130	MOD	
131	nord	Sépulture	Fosse d'inhumation peut-être égale à SP 139, possiblement orientée est-ouest ; forme en plan possiblement rectangulaire ; partiellement visible ; 210 cm x 67 cm.	164,16 m NGF	163,93 m NGF	131, 132	MOD	
133	nord	Sépulture	Fosse d'inhumation nord-sud ; forme en plan rectangulaire ; partiellement visible ; 80 cm x 66 cm.	164,15 m NGF	163,70 m NGF	133, 134	MOD	
135	nord	Sépulture	Fosse d'inhumation nord-sud ; forme en plan rectangulaire ; partiellement visible ; 80 cm x 37 cm.	164,12 m NGF	163,76 m NGF	135, 136	MOD	
137	nord	Sépulture	Fosse d'inhumation nord-sud ; forme en plan rectangulaire ; partiellement visible ; 118 cm x 75 cm.	164,00 m NGF	163,91 m NGF	137, 138	MOD	
139	nord	Sépulture	Fosse d'inhumation peut-être égale à SP 131 ; voir SP 131 et fiche US 131.	164,01 m NGF	163,96 m NGF	139, 140	MOD	
141	nord	Mur	Mur est de la crypte.	166,55 m NGF	163,98 m NGF	141	MOD	
142	nord	Mur	Mur nord de la crypte actuelle.	166,70 m NGF	164,05 m NGF	142	MOD	
143	-	Mur	Mur ouest de la crypte.	166,55 m NGF	164,30 m NGF	143, 154	MOD	
144	sud	Mur	Mur sud de la crypte.	166,70 m NGF	164,20 m NGF	144	MOD	
145	sud	Pilier	Ensemble des deux piliers marquant l'ouverture est de la crypte, dans le prolongement sud du mur MR 141.	164,56 m NGF	163,78 m NGF	145, 172	MOD	
146	sud	Mur	Maçonnerie en béton, démontée jusqu'au niveau du parement est du mur MR 143, lui-même construit autour de la maçonnerie MR 146 restante.	166,58 m NGF	164,03 m NGF	146, 147	MOD	
148	nord	Sépulture	Fosse d'inhumation nord-sud ; forme en plan rectangulaire ; partiellement visible ; 115 cm x 50 cm.	164,10 m NGF	163,62 m NGF	148, 149	MOD	
150	nord	Sépulture	Fosse d'inhumation nord-sud ; forme en plan rectangulaire ; presque entièrement visible ; 133 cm x 73 cm.	164,01 m NGF	163,63 m NGF	150, 151	MOD	
152	nord	Trou de poteau	Trou de poteau ; diamètre : 29 cm ; sommet non repéré : visible sur la surface du terrain naturel US 4.	163,96 m NGF	163,81 m NGF	152, 153	ANT	
156	-	Mur	Fragments de maçonnerie en brique conservée dans les angles nord-ouest et sud-ouest de la crypte.	164,76 m NGF	164,30 m NGF	156	MOD	
157	nord	Mur	Fragment de maçonnerie en brique conservée dans l'angle nord-est de la crypte.			157	MOD	
158	nord	Fosse / Sépulture?	Fosse, peut-être d'inhumation nord-sud ; forme en plan oblongue arrondie au sud ; partiellement visible ; 100 cm x 61 cm.	164,08 m NGF	163,94 m NGF	158, 159	MOD	
162	nord	Mur	Ressaut de fondation du mur est de la crypte MR 141.	164,30 m NGF	164,02 m NGF	162	MOD	
17/165	sud	Sépulture ?	Fosse, orientée d'est en ouest, et dont seuls le bord nord et l'angle nord-ouest ont été distingués.	164,05 m NGF	163,72 m NGF	17, 18, 113, 165, 166	MOD	
167	sud	Fosse	Fosse de forme incomplète et de nature indéterminée.	163,92 m NGF	-	167, 168	MOD	
171	sud	Sépulture ?	Creusement d'une possible sépulture ? Très incomplète : limites nord et sud uniquement. Orientée ouest-est ? 210 x < 120 cm.	163,90 m NGF	-	170, 171	MOD	

N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Date	Localis°	Description	US visibles	Vue depuis
Code	N° cat.								
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0001	JPEG	DVD	5,35	3/7/2016	SD 1	Vue en plan ; surface d'occupation SL 2.	1, 2	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0002	JPEG	DVD	4,93	3/7/2016	SD 2	Vue en plan ; surface d'occupation SL 2.	1, 2	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0003	JPEG	DVD	5,17	3/7/2016	SD 2	Vue en plan (détail) ; surface d'occupation SL 2.	1, 2	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0004	JPEG	DVD	5,14	3/7/2016	SD 2	Vue en coupe ; Minute 1 ; coupe nord-sud de la sépulture SP 57 et, partiellement, de la sépulture SP 66 ; sol (SL 1) et occupation (SL 2) modernes.	1, 2, 3, 4, 5, 35, 57, 58, 66, 67	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0005	JPEG	DVD	4	3/7/2016	SD 2	Vue en coupe (détail) ; Minute 1 ; coupe nord-sud de la sépulture SP 57.	1, 2, 4, 5, 57, 58	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0006	JPEG	DVD	3,01	3/7/2016	SD 2	Vue générale ; surface du terrain naturel dans le sondage SD 2 (US 4 et US 5).	1, 2, 3, 4, 5, 35, 57, 58, 66, 67	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0007	JPEG	DVD	5,13	3/8/2016	SD 1	Vue générale ; maçonneries antiques PI 7 et MR 8 ; tranchée TR 83 ; fosse FS 9 et FS 16 ; sépulture SP 17.	1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 83	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0008	JPEG	DVD	4,87	3/8/2016	SD 3	Vue générale ; terrain naturel US 4 ; pilier antique PI 14 ; sépulture SP 21 ; trou de poteau TP 26.	1, 4, 15, 26, 14, 21, 22, 28, 29	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0009	JPEG	DVD	3,52	3/8/2016	SD 3	Vue générale ; pilier antique PI 14 et sépulture SP 21.	1, 2, 4, 14, 21, 22, 28, 29	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0010	JPEG	DVD	5,79	3/8/2016	SD 3	Vue en plan ; arase du pilier antique PI 14.	4, 14, 21, 22, 29	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0011	JPEG	DVD	3,51	3/8/2016	SD 3	Vue en plan ; sépulture SP 21.	4, 14, 21, 22, 29, 30, 31	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0012	JPEG	DVD	2,9	3/8/2016	SD 3	Vue en plan ; trou de poteau TP 26.	4, 26, 27	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0013	JPEG	DVD	4,08	3/8/2016	SD 3	Vue en coupe ; Minute 2 ; coupe est-ouest de la sépulture SP 21 et de la fosse FS 30 ; sol SL 1 et occupation SL 2 modernes ; vue en plan du trou de poteau TP 26.	1, 2, 4, 33, 34, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 26, 27	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0014	JPEG	DVD	3,2	3/8/2016	SD 3	Vue en coupe (détail) ; Minute 2 ; comblement US 32 de la fosse FS 30.	1, 2, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 26, 27	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0015	JPEG	DVD	3,74	3/8/2016	SD 3	Vue en coupe ; coupe nord de la tranchée, orientée est-ouest ; pilier antique PI 14 ; sépulture SP 55 ; sol SL 1 et occupation SL 2 modernes.	1, 2, 4, 34, 39, 55, 56	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0016	JPEG	DVD	3,01	3/8/2016	SD 3	Vue générale ; pilier antique PI 14 et sépulture SP 55.	1, 2, 4, 14, 29, 55, 56	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0017	JPEG	DVD	4,6	3/8/2016	SD 3	Vue en coupe ; tranchée TR 28 d'installation de la canalisation contemporaine (extrémité ouest de la tranchée).	1, 2, 4, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 34	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0018	JPEG	DVD	3,75	3/8/2016	SD 3	Vue en coupe ; mur moderne MR 15.	1, 4, 15, 38	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0019	JPEG	DVD	4,82	3/8/2016	SD 1	Vue en plan ; arase du mur antique MR 8.	4, 8, 17, 18	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0020	JPEG	DVD	5,18	3/8/2016	SD 1	Vue en plan ; fosse FS 16.	16, 11, 9, 10, 4, 7	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0021	JPEG	DVD	3,71	3/8/2016	SD 1	Vue en plan (détail) ; fosse FS 16.	16, 11, 9, 10, 4, 7	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0022	JPEG	DVD	4,57	3/8/2016	SD 1	Vue en plan ; arase du pilier antique PI 7.	4, 7, 16, 11, 10	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0023	JPEG	DVD	4,55	3/8/2016	SD 1	Vue générale ; pilier antique PI 7.	4, 7, 16, 11, 10, 34	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0024	JPEG	DVD	4,42	3/8/2016	SD 1	Vue en coupe ; Minute 3 ; pilier antique PI 7 ; sépultures SP 12 et SP 17 ; fosse FS 20.	4, 7, 12, 13, 17, 18, 20, 19, 37, 1, 2, 34	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0025	JPEG	DVD	5,41	3/8/2016	SD 1	Vue en coupe ; Minute 3 ; pilier antique PI 7 ; sépultures SP 12 et SP 17 ; fosse FS 20.	4, 7, 12, 13, 17, 18, 20, 19, 37, 1, 2, 34	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0026	JPEG	DVD	4,87	3/8/2016	SD 1	Vue en coupe ; Minute 4, partie sud ; mur antique MR 8 ; fosse FS 9 ; sépulture SP 17.	1, 2, 4, 8, 9, 10, 17, 18, 37, 33	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0027	JPEG	DVD	4,91	3/8/2016	SD 1	Vue en coupe ; Minute 4, partie sud ; mur antique MR 8 ; fosse FS 9 ; sépulture SP 17.	1, 2, 4, 8, 9, 10, 17, 18, 37	nord-ouest

Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte

N° 693822212143

Parcelle AL 5p

INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE





Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte						N° 693822212143	Parcelle AL 5p	INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE		
N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Date	Localis°	Description	US visibles	Vue depuis	
Code	N° cat.									
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0028	JPEG	DVD	3,24	3/8/2016	SD 1	Vue en coupe ; Minute 4, partie sud ; mur antique MR 8 ; fosse FS 9 ; sépulture SP 17.	1, 2, 4, 8, 9, 10, 17, 18, 37, 33	ouest	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0029	JPEG	DVD	4,17	3/8/2016	SD 1	Vue en coupe ; coupe sud du sondage SD 1, orientée est-ouest ; fosse FS 20 et sépulture SP 118 ; erreur sur panneau lettré : «US 30» à remplacer par «US 20».	1, 2, 18, 20, 19, 118, 119, 8	nord	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0030	JPEG	DVD	4,43	3/8/2016	SD 1	Vue en coupe ; coupe sud du sondage SD 1, orientée est-ouest ; fosse FS 20 et sépulture SP 118 ; erreur sur panneau lettré : «US 30» à remplacer par «US 20».	1, 2, 18, 20, 19, 118, 119, 8	nord	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0031	JPEG	DVD	4,56	3/8/2016	SD 1	Vue en coupe ; coupe nord du sondage SD 1, orientée est-ouest ; tranchée TR 83 ; fosses FS 9 et FS 16.	1, 2, 13, 12, 83, 11, 16, 10, 9, 4, 7	sud	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0032	JPEG	DVD	3,19	3/8/2016	SD 1	Vue en coupe ; coupe nord du sondage SD 1, orientée est-ouest ; tranchée TR 83 ; fosses FS 9 et FS 16.	1, 2, 13, 12, 83, 11, 16, 10, 9, 4, 7	sud	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0033	JPEG	DVD	4,58	3/9/2016	SD 1	Vue en coupe ; pilier antique PI 7, extrémité est (de la base à l'arase).	7, 4, 12, 13, 17, 18, 37, 2	est	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0034	JPEG	DVD	4,6	3/9/2016	SD 1	Vue en coupe ; pilier antique PI 7, extrémité est (de la base à l'arase).	7, 4, 12, 13, 17, 18, 37, 2	est	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0035	JPEG	DVD	4,09	3/9/2016	SD 1	Vue en coupe ; mur antique MR 8, parement nord.	8, 10	nord	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0036	JPEG	DVD	4,16	3/9/2016	SD 1	Vue en coupe ; mur antique MR 8, parement nord.	8, 10	nord	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0037	JPEG	DVD	2,98	3/9/2016	-	Vue générale de la crypte avec sondages de diagnostic.	35, 1, 34, 33, 39	sud	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0038	JPEG	DVD	2,95	3/9/2016	-	Vue générale de la crypte avec sondages de diagnostic.	35, 1, 34, 33, 39	sud	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0039	JPEG	DVD	3,1	3/9/3016	-	Vue générale de la crypte (partie sud) avec sondage SD 1 de diagnostic.	35, 1, 2, 33, 34, 40, 7, 17, 18, 20, 19, 4, 12, 83, 13	sud-est	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0040	JPEG	DVD	2,84	3/9/2016	-	Vue générale de la crypte avec sondages de diagnostic.	35, 1, 7, 34, 33, 39, 40	sud-est	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0041	JPEG	DVD	2,58	3/9/2016	-	Vue générale de la crypte avec sondages de diagnostic.	35, 1, 7, 34, 33, 39, 4, 5	nord	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0042	JPEG	DVD	2,7	3/9/2016	-	Vue générale de la crypte avec sondages de diagnostic.	35, 1, 7, 34, 33, 39, 4, 5	nord-est	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0043	JPEG	DVD	2,66	3/9/2016	-	Vue générale de la crypte avec sondages de diagnostic.	35, 1, 7, 34, 33, 39, 4, 5	nord-est	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0044	JPEG	DVD	2,91	3/9/2016	-	Vue générale de la crypte (partie sud) avec sondage SD 1 de diagnostic.	35, 34, 33, 1, 2, 40, 20, 19	nord	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0045	JPEG	DVD	2,78	3/9/2016	-	Vue générale de la crypte (partie nord) avec sondage SD 2 de diagnostic.	35, 34, 39, 2, 4	sud-est	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0046	JPEG	DVD	2,99	3/9/2016	-	Vue générale de la crypte (partie nord) avec sondage SD 2 de diagnostic.	35, 34, 39, 2, 4	sud	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0047	JPEG	DVD	2,96	3/10/2016	sud	Vue générale ; banquette de dalles de pierre BQ 33.	33, 1	sud	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0048	JPEG	DVD	2,86	3/10/2016	sud	Vue générale ; banquette de dalles de pierre BQ 33.	33, 1	sud	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0049	JPEG	DVD	2,84	3/10/2016	sud	Vue générale ; banquette BQ 33, dalle 1 (extrémité sud).	33, 1	est	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0050	JPEG	DVD	3,16	3/10/2016	sud	Vue générale ; banquette BQ 33, dalle 1 (extrémité sud).	33, 1	est	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0051	JPEG	DVD	3,85	3/10/2016	sud	Vue en plan ; banquette BQ 33, dalle 1 (extrémité sud).	33, 1	est	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0052	JPEG	DVD	2,88	3/10/2016	sud	Vue en plan (détail) ; banquette BQ 33, dalle 1 ; marque de tâcheron.	33	ouest	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0053	JPEG	DVD	2,94	3/10/2016	sud	Vue en plan (détail) ; banquette BQ 33, dalle 1 ; marque de tâcheron.	33	ouest	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0054	JPEG	DVD	3,89	3/10/2016	sud	Vue générale ; banquette BQ 33, dalle 2 (extrémité nord).	33, 1, 35	ouest	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0055	JPEG	DVD	3,83	3/10/2016	sud	Vue générale ; banquette BQ 33, dalle 2 (extrémité nord).	33, 1, 35	ouest	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0056	JPEG	DVD	4,52	3/10/2016	sud	Vue en plan ; banquette BQ 33, dalle 2 (extrémité nord).	33, 1, 35	ouest	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0057	JPEG	DVD	2,68	3/10/2016	sud	Vue en plan (détail) ; banquette BQ 33, dalle 2 ; marque de tâcheron.	33	ouest	

N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Date	Localis°	Description	US visibles	Vue depuis
Code	N° cat.								
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0058	JPEG	DVD	4,87	3/10/2016	sud	Vue en plan (détail) ; banquette BQ 33, dalle 2 ; marque de tâcheron.	33	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0059	JPEG	DVD	1,99	3/10/2016	sud	Vue générale ; banquette BQ 33, dalle 2 (extrémité nord).	33, 1, 35	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0060	JPEG	DVD	2,05	3/10/2016	sud	Vue générale ; banquette US 33, dalle 2 (extrémité nord).	33, 1, 35	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0061	JPEG	DVD	3,45	3/10/2016	nord	Vue générale ; banquette de dalles de pierre BQ 39.	39, 1, 35	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0062	JPEG	DVD	3,62	3/10/2016	nord	Vue générale ; banquette de dalles de pierre BQ 39.	39, 1, 35	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0063	JPEG	DVD	3,65	3/10/2016	nord	Vue générale ; banquette BQ 39, dalle 1 (extrémité sud).	39, 1, 35	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0064	JPEG	DVD	3,77	3/10/2016	nord	Vue en plan ; banquette BQ 39, dalle 1 (extrémité sud).	39, 1	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0065	JPEG	DVD	4,17	3/10/2016	nord	Vue en plan (détail) ; banquette BQ 39, dalle 1 ; marque de tâcheron.	39	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0066	JPEG	DVD	2,76	3/10/2016	nord	Vue en plan (détail) ; banquette BQ 39, dalle 1 ; marque de tâcheron.	39	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0067	JPEG	DVD	3,6	3/10/2016	nord	Vue générale ; banquette BQ 39, dalle 2 (partie médiane).	39, 1, 35	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0068	JPEG	DVD	3,27	3/10/2016	nord	Vue générale ; banquette BQ 39, dalle 2 (partie médiane).	39, 1, 35	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0069	JPEG	DVD	2,91	3/10/2016	nord	Vue générale ; banquette BQ 39, dalle 3 (partie nord).	39, 1	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0070	JPEG	DVD	3,2	3/10/2016	nord	Vue générale ; banquette BQ 39, dalle 3 (partie nord).	39, 1	sud-ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0071	JPEG	DVD	2,98	3/10/2016	nord	Vue en plan ; banquette BQ 39, dalle 4 (extrémité nord).	39, 35	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0072	JPEG	DVD	3,44	3/10/2016	nord	Vue en plan ; banquette BQ 39, dalle 4 (extrémité nord).	39, 35	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0073	JPEG	DVD	3,32	3/10/2016	sud	Vue générale ; banquette de dalles de pierre BQ 34.	34, 1	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0074	JPEG	DVD	3,26	3/10/2016	sud	Vue générale ; banquette BQ 34, dalle 1 (extrémité sud).	34, 1	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0075	JPEG	DVD	3,89	3/10/2016	sud	Vue générale ; banquette BQ 34, dalle 1 (extrémité sud).	34, 1	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0076	JPEG	DVD	4,02	3/10/2016	sud	Vue en plan ; banquette BQ 34, dalle 1 (extrémité sud).	34, 1	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0077	JPEG	DVD	3,25	3/10/2016	sud	Vue en plan (détail) ; banquette BQ 34, dalle 1 ; marque de tâcheron.	34	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0078	JPEG	DVD	2,8	3/10/2016	sud	Vue en plan (détail) ; banquette BQ 34, dalle 1 ; marque de tâcheron.	34	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0079	JPEG	DVD	3,19	3/10/2016	sud	Vue générale ; banquette BQ 34, dalle 2.	34, 1	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0080	JPEG	DVD	3,18	3/10/2016	sud	Vue générale ; banquette BQ 34, dalle 2.	34, 1	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0081	JPEG	DVD	3,18	3/10/2016	sud	Vue en plan (détail) ; banquette US 34, dalle 2 ; marque de tâcheron.	34	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0082	JPEG	DVD	4,01	3/10/2016	sud	Vue en plan (détail) ; banquette US 34, dalle 2 ; marque de tâcheron.	34	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0083	JPEG	DVD	1,98	3/10/2016	sud	Vue générale ; banquette US 34, dalle 3.	34	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0084	JPEG	DVD	2,81	3/10/2016	sud	Vue en plan ; banquette BQ 34, dalle 3.	34	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0085	JPEG	DVD	2,71	3/10/2016	sud	Vue en plan ; banquette BQ 34, dalle 3.	34	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0086	JPEG	DVD	3,65	3/10/2016	sud	Vue en plan (détail) ; banquette BQ 34, dalle 3 ; marque de tâcheron.	34	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0087	JPEG	DVD	4,01	3/10/2016	sud	Vue en plan (détail) ; banquette BQ 34, dalle 3 ; marque de tâcheron.	34	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0088	JPEG	DVD	4,79	3/10/2016	sud	Vue en plan (détail) ; banquette BQ 34, dalle 3 ; marque de tâcheron.	34	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0089	JPEG	DVD	3,24	3/10/2016	SD 3	Vue générale ; banquette BQ 34, dalle 4 ; tranchée contemporaine TR 28.	34, 1, 28, 29	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0090	JPEG	DVD	3,25	3/10/2016	SD 3	Vue générale ; banquette BQ 34, dalle 4 ; tranchée contemporaine TR 28.	34, 1, 28, 29	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0091	JPEG	DVD	3,58	3/10/2016	SD 3	Vue en plan (détail) ; banquette BQ 34, dalle 4 ; marque de tâcheron.	34	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0092	JPEG	DVD	6,19	3/10/2016	SD 3	Vue en plan (détail) ; banquette BQ 34, dalle 4 ; marque de tâcheron.	34	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0093	JPEG	DVD	3,22	3/10/2016	nord	Vue générale ; banquette BQ 34, dalle 5.	34, 1, 35	est

Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte

N° 693822212143

Parcelle AL 5p

INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE





Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte N° 693822212143 Parcelle AL 5p							INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE		
N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Date	Localis°	Description	US visibles	Vue depuis
Code	N° cat.								
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0094	JPEG	DVD	3,72	3/10/2016	nord	Vue générale ; banquette BQ 34, dalle 6.	34, 1, 35	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0095	JPEG	DVD	3,72	3/10/2016	nord	Vue en plan ; banquette BQ 34, dalle 6.	34	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0096	JPEG	DVD	3,19	3/10/2016	nord	Vue générale ; banquette BQ 34, dalle 7 (extrémité nord).	34, 1	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0097	JPEG	DVD	3,02	3/10/2016	sud	Vue en plan ; dalle US 40.	40, 1	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0098	JPEG	DVD	3,37	3/10/2016	sud	Vue en plan ; dalle US 40.	40, 1	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0099	JPEG	DVD	3,64	3/10/2016	sud	Vue générale ; dalle US 40.	40, 1	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0100	JPEG	DVD	2,95	3/4/2016	sud	Vue générale ; sol en galets tête de chat SL 41 (sous banquette BQ 33).	41, 1	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0101	JPEG	DVD	2,48	3/4/2016	sud	Vue générale ; sol en galets tête de chat SL 41 (sous banquette BQ 33).	41, 1	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0102	JPEG	DVD	2,89	3/4/2016	sud	Vue générale ; sol en galets tête de chat SL 41 (sous banquette BQ 33).	41, 1	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0103	JPEG	DVD	2,75	3/4/2016	sud	Vue en plan ; sol en galets tête de chat SL 41, partie nord.	41, 1	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0104	JPEG	DVD	2,75	3/4/2016	sud	Vue en plan ; sol en galets tête de chat SL 41, partie sud.	41, 1	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0105	JPEG	DVD	2,63	3/4/2016	sud	Vue en plan ; sol en galets tête de chat SL 41, partie sud.	41, 1	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0106	JPEG	DVD	1,56	3/14/2016	nord	Vue générale ; partie nord de la crypte ; occupation moderne SL 2 ; banquettes de dalles de pierre BQ 39 et BQ 34 (partiellement démontées), blocs de calage sous-jacents US 44 et US 42 ; sols en galets tête de chat SL 45 et SL 43.	1, 35, 2, 34, 39, 44, 42, 45, 43	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0107	JPEG	DVD	1,53	3/14/2016	nord	Vue générale ; partie nord de la crypte ; occupation moderne SL 2 ; banquettes de dalles de pierre BQ 39 et BQ 34 (partiellement démontées), blocs de calage sous-jacents US 44 et US 42 ; sols en galets tête de chat SL 45 et SL 43.	1, 35, 2, 34, 39, 44, 42, 45, 43	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0108	JPEG	DVD	1,46	3/14/2016	nord	Vue générale ; blocs de calage US 44 et sol en galets tête de chat SL 45 sous-jacent à la banquette BQ 39.	39, 44, 45, 1, 2, 35, 102, 103, 104	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0109	JPEG	DVD	1,47	3/14/2016	nord	Vue générale ; blocs de calage US 44 et sol en galets tête de chat SL 45 sous-jacent à la banquette BQ 39.	39, 44, 45, 1, 2, 35, 102, 103, 104	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0110	JPEG	DVD	1,46	3/14/2016	nord	Vue générale ; blocs de calage US 44 et sol en galets tête de chat SL 45 sous-jacent à la banquette BQ 39.	39, 44, 45, 1, 2, 35, 102, 103, 104	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0111	JPEG	DVD	1,47	3/14/2016	nord	Vue générale (partie nord) ; blocs de calage US 44 et sol en galets tête de chat SL 45 sous-jacent à la banquette BQ 39.	39, 44, 45, 1, 35, 104	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0112	JPEG	DVD	1,44	3/14/2016	nord	Vue générale (partie nord) ; blocs de calage US 44 et sol en galets tête de chat SL 45 sous-jacent à la banquette BQ 39.	39, 44, 45, 1, 35, 104	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0113	JPEG	DVD	1,47	3/14/2016	nord	Vue générale ; blocs de calage US 42 et sol en galets tête de chat SL 43 sous-jacent à la banquette BQ 34 (partie nord).	34, 42, 43, 1, 2, 28	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0114	JPEG	DVD	1,47	3/14/2016	nord	Vue générale ; blocs de calage US 42 et sol en galets tête de chat SL 43 sous-jacent à la banquette BQ 34 (partie nord).	34, 42, 43, 1, 2, 28	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0115	JPEG	DVD	1,49	3/14/2016	nord	Vue générale ; blocs de calage US 42 et sol en galets tête de chat SL 43 sous-jacent à la banquette BQ 34 (partie nord).	42, 43, 1	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0116	JPEG	DVD	1,42	3/14/2016	nord	Vue en coupe ; banquette BQ 34 avec blocs de calage US 42 et sol en galets tête de chat SL 43 sous-jacents.	34, 42, 43, 1	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0117	JPEG	DVD	1,47	3/14/2016	nord	Vue en coupe ; banquette BQ 34 avec blocs de calage US 42 et sol en galets tête de chat SL 43 sous-jacents.	34, 42, 43, 1	sud

N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Date	Localis°	Description	US visibles	Vue depuis
Code	N° cat.								
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0118	JPEG	DVD	1,52	3/14/2016	nord	Vue en coupe (nord-sud) ; limite est du sol en galets tête de chat SL 43 ; blocs de calage US 42 ; occupation SL 2.	42, 43, 2	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0119	JPEG	DVD	1,48	3/14/2016	nord	Vue en coupe (nord-sud) ; limite est du sol en galets tête de chat SL 43 ; blocs de calage US 42 ; occupation SL 2.	42, 43, 2	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0120	JPEG	DVD	1,54	3/14/2016	nord	Vue générale ; sol en galets tête de chat SL 45 après démontage de sa couche d'occupation noirâtre et mise en évidence de son remblai d'installation induré clair ; vue en plan de la dépression orientée nord-sud.	45, 102, 103, 104, 35	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0121	JPEG	DVD	1,57	3/14/2016	nord	Vue générale ; sol en galets tête de chat SL 45 après démontage de sa couche d'occupation noirâtre et mise en évidence de son remblai d'installation induré clair ; vue en plan de la dépression orientée nord-sud.	45, 102, 103, 104, 35	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0122	JPEG	DVD	1,52	3/14/2016	nord	Vue en plan (détail) ; sol en galets tête de chat SL 45 après démontage de sa couche d'occupation noirâtre et mise en évidence de son remblai d'installation induré clair.	45	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0123	JPEG	DVD	1,5	3/14/2016	nord	Vue en plan (détail) ; sol en galets tête de chat SL 45 après démontage de sa couche d'occupation noirâtre et mise en évidence de son remblai d'installation induré clair.	45	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0124	JPEG	DVD	1,53	3/14/2016	sud	Vue générale ; blocs de calage US 42 et sol en galets tête de chat SL 43 sous-jacents à la banquette BQ 34 (partie médiane).	42, 43, 1, 2, 28	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0125	JPEG	DVD	1,52	3/14/2016	sud	Vue générale ; blocs de calage US 42 et sol en galets tête de chat SL 43 sous-jacents à la banquette BQ 34 (partie médiane).	42, 43, 1, 2, 28	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0126	JPEG	DVD	1,53	3/14/2016	sud	Vue générale ; blocs de calage US 42 et sol en galets tête de chat SL 43 sous-jacents à la banquette BQ 34 (partie médiane).	42, 43, 1, 2, 28	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0127	JPEG	DVD	1,49	3/14/2016	sud	Vue générale ; blocs de calage US 42 et sol en galets tête de chat SL 43 sous-jacents à la banquette BQ 34 (partie médiane).	42, 43, 1, 2, 28	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0128	JPEG	DVD	1,56	3/14/2016	sud	Vue générale ; occupation SL 2 ; sommet du comblement US 70 de la fosse FS 68.	2, 42, 43, 41, 70	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0129	JPEG	DVD	1,55	3/14/2016	sud	Vue générale ; occupation SL 2 ; sommet du comblement US 70 de la fosse FS 68.	2, 42, 43, 41, 70	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0130	JPEG	DVD	1,51	3/15/2016	nord	Vue générale ; partie nord de la crypte après dégagement des fosses sépulcrales ; terrain naturel US 4 ; sépultures SP 46, SP 48, SP 50, SP 55, SP 57, SP 66 ; pilier antique PI 14.	4, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 52, 53, 55, 56, 14, 57, 58, 59, 60, 62, 66, 67, 63, 65, 64	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0131	JPEG	DVD	1,51	3/15/2016	nord	Vue générale ; partie nord de la crypte après dégagement des fosses sépulcrales ; terrain naturel US 4 ; sépultures SP 46, SP 48, SP 50, SP 55, SP 57, SP 66 ; pilier antique PI 14.	4, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 52, 53, 55, 56, 14, 57, 58, 59, 60, 62, 66, 67, 63, 65, 64	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0132	JPEG	DVD	1,52	3/15/2016	nord	Vue générale ; partie nord de la crypte après dégagement des fosses sépulcrales ; terrain naturel US 4 ; sépultures SP 46, SP 48, SP 50, SP 55, SP 57, SP 66 ; pilier antique PI 14.	4, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 52, 53, 55, 56, 14, 57, 58, 59, 60, 62, 66, 67, 63, 65, 64	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0133	JPEG	DVD	1,47	3/15/2016	nord	Vue en plan ; sépulture SP 64.	4, 64, 65, 63, 66, 67	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0134	JPEG	DVD	1,53	3/15/2016	nord	Vue en plan ; sépulture SP 64.	4, 64, 65, 63, 66, 67	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0135	JPEG	DVD	1,49	3/15/2016	nord	Vue en plan ; sépultures SP 52 et SP 55.	4, 55, 56, 14, 52, 53, 54, 50, 51	ouest




 Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte N° 693822212143 Parcelle AL 5p INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Date	Localis°	Description	US visibles	Vue depuis
Code	N° cat.								
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0136	JPEG	DVD	1,5	3/15/2016	nord	Vue en plan ; sépultures SP 52 et SP 55.	4, 55, 56, 14, 52, 53, 54, 50, 51	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0137	JPEG	DVD	1,5	3/15/2016	nord	Vue en plan ; sépulture SP 48.	4, 48, 49, 46, 47, 50, 51	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0138	JPEG	DVD	1,48	3/15/2016	nord	Vue en plan ; sépulture SP 48.	4, 48, 49, 46, 47, 50, 51	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0139	JPEG	DVD	1,51	3/15/2016	nord	Vue en plan ; sépultures SP 46, SP 48 et SP 50.	4, 46, 47, 48, 49, 50, 51	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0140	JPEG	DVD	1,53	3/15/2016	nord	Vue en plan ; sépulture SP 50.	4, 50, 51, 48, 49, 54, 52, 53	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0141	JPEG	DVD	1,53	3/15/2016	nord	Vue en plan ; sépulture SP 50.	4, 50, 51, 48, 49, 54, 52, 53	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0142	JPEG	DVD	1,53	3/16/2016	sud	Vue générale ; fosse FS 68.	68, 69, 70, 98, 91, 4	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0143	JPEG	DVD	1,46	3/16/2016	sud	Vue générale ; fosse FS 68.	68, 69, 70, 98, 91, 4	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0144	JPEG	DVD	1,49	3/16/2016	sud	Vue générale ; fosse FS 68.	68, 69, 70, 98, 91, 4	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0145	JPEG	DVD	1,53	3/16/2016	nord	Vue en plan ; sépulture SP 46.	46, 47, 1, 4, 48, 49	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0146	JPEG	DVD	1,5	3/16/2016	nord	Vue en plan ; sépulture SP 46.	46, 47, 1, 4, 48, 49	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0147	JPEG	DVD	1,5	3/16/2016	nord	Vue en plan ; sépulture SP 66.	66, 67, 4, 5, 64, 65, 63, 62, 59, 60, 57, 58	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0148	JPEG	DVD	1,52	3/16/2016	nord	Vue en plan ; sépulture SP 66.	66, 67, 4, 5, 64, 65, 63, 62, 59, 60, 57, 58	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0149	JPEG	DVD	1,51	3/16/2016	nord	Vue en plan ; sépulture SP 57.	57, 58, 4, 5, 66, 67, 59, 60	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0150	JPEG	DVD	1,5	3/16/2016	nord	Vue en plan ; sépulture SP 57.	57, 58, 4, 5, 66, 67, 59, 60	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0151	JPEG	DVD	1,46	3/16/2016	nord	Vue en plan ; fosse FS 59.	4, 59, 60, 57, 58, 66, 67, 45, 35	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0152	JPEG	DVD	1,49	3/16/2016	nord	Vue en plan ; fosse FS 59.	4, 59, 60, 57, 58, 66, 67, 45, 35	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0153	JPEG	DVD	1,48	3/16/2016	nord	Vue générale ; partie nord du sondage ; sépultures SP 46, SP 48, SP 57 et US 66 (extrémité nord).	4, 5, 57, 58, 66, 67, 59, 60, 46, 47, 48, 49, 50, 51	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0154	JPEG	DVD	1,49	3/16/2016	nord	Vue en plan ; pilier antique PI 14 et bord sud de la sépulture SP 55.	4, 14, 55, 56, 28, 29, 21, 25	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0155	JPEG	DVD	1,49	3/16/2016	nord	Vue en plan ; pilier antique PI 14 et bord sud de la sépulture SP 55.	4, 14, 55, 56, 28, 29, 21, 25	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0156	JPEG	DVD	1,56	3/16/2016	sud	Vue en plan ; sépulture SP 87.	4, 87, 88, 91, 73, 74, 83, 84, 97, 98	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0157	JPEG	DVD	1,57	3/16/2016	sud	Vue en plan ; sépulture SP 87.	4, 87, 88, 91, 73, 74, 83, 84, 97, 98	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0158	JPEG	DVD	1,52	3/16/2016	sud	Vue en plan ; sépulture SP 87.	4, 87, 88, 91, 73, 74, 83, 84, 97, 98, 68, 69, 70, 85, 86	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0159	JPEG	DVD	1,53	3/16/2016	sud	Vue en plan ; fosse FS 73.	73, 74, 91, 4, 87, 88, 83, 84	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0160	JPEG	DVD	1,5	3/16/2016	sud	Vue en plan ; fosse FS 73.	73, 74, 91, 4, 87, 88, 83, 84	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0161	JPEG	DVD	1,49	3/16/2016	sud	Vue en plan ; Sol chaulé SL 91.	91, 4, 73, 74, 83, 84, 87, 88, 97, 98, 68, 69, 70, 35	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0162	JPEG	DVD	1,48	3/16/2016	SD 3	Vue générale ; sépulture SP 21.	4, 21, 25, 14, 75, 76, 32, 75, 76, 77, 78, 28, 29	ouest

N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Date	Localis°	Description	US visibles	Vue depuis
Code	N° cat.								
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0163	JPEG	DVD	1,5	3/16/2016	SD 3	Vue générale ; sépulture SP 21.	4, 21, 25, 14, 75, 76, 32, 75, 76, 28, 29	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0164	JPEG	DVD	1,55	3/16/2016	SD 3	Vue en plan ; US 92 = fond de la tranchée contemporaine TR 28 (pour passage de la canalisation).	28, 29, 25, 4, 14	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0165	JPEG	DVD	1,54	3/16/2016	SD 3	Vue en plan ; US 92 = fond de la tranchée contemporaine TR 28 (pour passage de la canalisation).	28, 29, 25, 4, 14	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0166	JPEG	DVD	1,52	3/16/2016	SD 3	Vue en plan (détail) ; US 92 = fond de la tranchée contemporaine TR 28 (pour passage de la canalisation).	28, 29, 25, 4, 14	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0167	JPEG	DVD	1,55	3/16/2016	sud	Vue en plan ; sépulture SP 77.	4, 77, 78, 21, 25, 75, 76, 79, 80	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0168	JPEG	DVD	1,49	3/16/2016	sud	Vue en plan ; sépulture SP 77.	4, 77, 78, 21, 25, 75, 76, 79, 80	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0169	JPEG	DVD	1,52	3/16/2016	sud	Vue générale ; fosse FS 75.	75, 76, 4, 77, 78, 79, 80, 21, 25, 32, 97, 98, 68, 69, 70	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0170	JPEG	DVD	1,53	3/16/2016	sud	Vue générale ; fosse FS 75.	75, 76, 4, 77, 78, 79, 80, 21, 25, 32, 97, 98, 68, 69, 70, 82	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0171	JPEG	DVD	1,52	3/16/2016	sud	Vue générale ; sépulture SP 79.	79, 80, 4, 77, 78, 76, 97, 98, 68, 69, 70, 82, 83, 84, 12, 13	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0172	JPEG	DVD	1,52	3/16/2016	sud	Vue générale ; sépulture SP 79.	79, 80, 4, 77, 78, 76, 97, 98, 68, 69, 70, 82, 83, 84, 12, 13	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0173	JPEG	DVD	1,53	3/16/2016	sud	Vue générale ; sépulture SP 81 (extrémité est).	81, 82, 4, 83, 84, 97, 98	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0174	JPEG	DVD	1,52	3/16/2016	sud	Vue générale ; sépulture SP 81 (extrémité est).	81, 82, 4, 83, 84, 97, 98	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0175	JPEG	DVD	1,51	3/16/2016	sud	Vue générale ; sépultures SP 81 et SP 87 ; bord nord-est de la tranchée TR 83.	81, 82, 4, 87, 88, 83, 84, 73, 74, 97, 98, 60, 69, 70, 91	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0176	JPEG	DVD	2,42	3/18/2016	sud	Vue générale ; sondage SD 1 ; maçonneries antiques PI 7 et MR 8 ; sépulture SP 85 ; tranchée TR 83 ; sépulture SP 17.	7, 8, 83, 84, 85, 86, 17, 113, 4, 12, 13, 20, 89, 90	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0177	JPEG	DVD	2,42	3/18/2016	sud	Vue générale ; sondage SD 1 ; maçonneries antiques PI 7 et MR 8 ; sépulture SP 85 ; tranchée TR 83 ; sépulture SP 17.	7, 8, 83, 84, 85, 86, 17, 113, 4, 12, 13, 20, 89, 90	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0178	JPEG	DVD	2,48	3/18/2016	sud	Vue générale ; sondage SD 1 ; maçonneries antiques PI 7 et MR 8 ; sépultures SP 85, SP 89 et SP 12 (bord sud) ; tranchée TR 83 ; sépulture SP 17.	7, 8, 83, 84, 85, 86, 17, 113, 4, 12, 13, 20, 89, 90	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0179	JPEG	DVD	2,25	3/18/2016	sud	Vue générale ; sondage SD 1 ; maçonneries antiques PI 7 et MR 8 ; sépultures SP 85, SP 89 et SP 12 (bord sud) ; tranchée TR 83 ; fosse sépulture SP 17.	7, 8, 83, 84, 85, 86, 17, 113, 4, 12, 13, 20, 89, 90	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0180	JPEG	DVD	2,44	3/18/2016	sud	Vue générale ; sondage SD 1 ; maçonneries antiques PI 7 et MR 8 ; sépultures SP 85 (extrémité ouest), SP 12 (bord sud) et SP 89 ; tranchée TR 83 ; sépulture SP 17.	7, 8, 83, 84, 85, 86, 17, 113, 4, 12, 13, 20, 89, 90	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0181	JPEG	DVD	2,44	3/18/2016	sud	Vue générale ; sondage SD 1 ; maçonneries antiques PI 7 et MR 8 ; sépultures SP 85 (extrémité ouest), SP 12 (bord sud) et SP 89 ; tranchée TR 83 ; sépulture SP 17.	7, 8, 83, 84, 85, 86, 17, 113, 4, 12, 13, 20, 89, 90	nord

Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte

N° 693822212143

Parcelle AL 5p

INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE





Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte N° 693822212143 Parcelle AL 5p							INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE		
N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Date	Localis°	Description	US visibles	Vue depuis
Code	N° cat.								
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0182	JPEG	DVD	2,38	3/18/2016	sud	Vue générale ; angle sud-est de la crypte ; occupation SL 2 ; mur antique MR 8 ; sépulture SP 17 ; fosses FS 94 et FS 111.	2, 8, 17, 113, 4, 85, 86, 94, 95, 111, 112	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0183	JPEG	DVD	2,38	3/18/2016	sud	Vue générale ; angle sud-est de la crypte ; occupation SL 2 ; mur antique MR 8 ; sépulture SP 17 ; fosses FS 94 et FS 111.	2, 8, 17, 113, 4, 85, 86, 94, 95, 111, 112	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0184	JPEG	DVD	2,36	3/18/2016	sud	Vue générale ; angle sud-est de la crypte ; occupation SL 2 ; mur antique MR 8 ; sépulture SP 17 ; fosses FS 94 et FS 111.	2, 8, 17, 113, 4, 85, 86, 94, 95, 111, 112	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0185	JPEG	DVD	2,38	3/18/2016	sud	Vue générale ; partie sud de la crypte ; mur antique MR 8 ; sépultures SP 17 et SP 118 ; fosses FS 111, FS 94 et FS 20 (vidée).	2, 111, 112, 8, 17, 113, 85, 86, 113, 118, 119, 7, 4, 89, 90, 20	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0186	JPEG	DVD	2,38	3/18/2016	sud	Vue générale ; partie sud de la crypte ; mur antique MR 8 ; sépultures SP 17 et SP 118 ; fosses FS 111, FS 94 et FS 20 (vidée).	2, 111, 112, 8, 17, 113, 85, 86, 113, 118, 119, 7, 4, 89, 90, 20	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0187	JPEG	DVD	2,5	3/18/2016	sud	Vue générale ; angle sud-ouest de la crypte ; sépultures SP 89 et SP 118 ; fosse FS 20 (vidée).	20, 89, 90, 118, 119, 4, 7, 1	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0188	JPEG	DVD	2,41	3/18/2016	sud	Vue générale ; angle sud-ouest de la crypte ; sépultures SP 89 et SP 118 ; fosse FS 20 (vidée).	20, 89, 90, 118, 119, 4, 7, 1	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0189	JPEG	DVD	1,55	3/18/2016	sud	Vue en plan ; fosse FS 94.	94, 95, 96, 2, 113, 9, 10	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0190	JPEG	DVD	1,57	3/18/2016	sud	Vue en plan ; fosse FS 94.	94, 95, 96, 2, 113, 8, 17, 9, 10	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0191	JPEG	DVD	1,57	3/18/2016	sud	Vue en plan ; sépulture SP 17.	94, 95, 96, 113, 8, 17, 9, 10, 114, 115	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0192	JPEG	DVD	1,52	3/18/2016	sud	Vue en plan ; sépulture SP 17.	94, 95, 96, 113, 8, 17, 9, 10	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0193	JPEG	DVD	1,57	3/18/2016	sud	Vue en plan ; sépulture SP 17.	94, 95, 96, 113, 8, 17, 9, 10	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0194	JPEG	DVD	1,59	3/18/2016	sud	Vue générale ; sépulture SP 89.	89, 90, 4, 7	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0195	JPEG	DVD	1,57	3/18/2016	sud	Vue générale ; sépulture SP 89.	89, 90, 4, 7	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0196	JPEG	DVD	1,58	3/18/2016	sud	Vue générale ; partie sud-ouest du secteur sud ; sondage SD 1.	4, 7, 89, 90, 8, 17, 113, 9, 10, 16, 11, 13, 12, 83, 84, 79, 80, 82, 76, 97, 98, 68, 69, 70, 77, 78	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0197	JPEG	DVD	1,57	3/18/2016	sud	Vue générale ; partie sud-ouest du secteur sud ; sondage SD 1.	4, 7, 89, 90, 8, 17, 113, 9, 10, 16, 11, 13, 12, 83, 84, 79, 80, 82, 76, 97, 98, 68, 69, 70, 77, 78	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0198	JPEG	DVD	1,52	3/18/2016	sud	Vue d'ensemble du secteur sud.	-	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0199	JPEG	DVD	1,53	3/18/2016	sud	Vue d'ensemble du secteur sud.	-	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0200	JPEG	DVD	1,58	3/18/2016	sud	Vue d'ensemble du secteur sud ; Minute 6 (partie sud).	1, 2, 4, 21, 25, 30, 32, 77, 78, 75, 76, 97, 98, 68, 69, 70, 81, 82, 79, 80, 12, 83, 84, 85, 86, 7, 89, 90, 16, 11, 117, 116, 114, 115, 8, 17, 113, 43, 105, 106	est

N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Date	Localis°	Description	US visibles	Vue depuis
Code	N° cat.								
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0201	JPEG	DVD	1,54	3/18/2016	-	Vue d'ensemble du secteur sud, du secteur tranchée et de l'extrémité sud du secteur nord.	-	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0202	JPEG	DVD	1,54	3/18/2016	-	Vue d'ensemble du secteur sud et du secteur tranchée.	-	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0203	JPEG	DVD	1,54	3/18/2016	-	Vue d'ensemble du secteur sud ; Minute 2.	-	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0204	JPEG	DVD	1,51	3/18/2016	sud	Vue générale ; tranchée TR 83.	83, 84, 85, 86, 4, 87, 88, 81, 82, 80, 7, 11, 16, 117	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0205	JPEG	DVD	1,53	3/18/2016	sud	Vue générale ; tranchée TR 83	83, 84, 85, 86, 4, 87, 88, 81, 82, 80, 7, 11, 16, 117	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0206	JPEG	DVD	1,54	3/18/2016	sud	Vue en plan ; sépulture SP 85.	85, 86, 2, 115, 84	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0207	JPEG	DVD	1,52	3/18/2016	sud	Vue en plan ; sépulture SP 85.	85, 86, 2, 115, 84	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0208	JPEG	DVD	1,55	3/18/2016	SD 3-nord	Vue en plan ; pilier antique PI 14, arase ; sépulture SP 55, bords sud et est.	4, 14, 55, 56, 21, 25, 28, 29	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0209	JPEG	DVD	1,56	3/18/2016	SD 3-nord	Vue en plan ; pilier antique PI 14, arase ; sépulture SP 55, bords sud et est.	4, 14, 55, 56, 21, 25, 28, 29	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0210	JPEG	DVD	1,55	3/18/2016	nord	Vue en plan ; pilier antique PI 14, arase ; sépulture SP 55.	4, 14, 55, 56, 21, 25, 28, 29, 52, 53	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0211	JPEG	DVD	1,56	3/18/2016	nord	Vue en plan ; pilier antique PI 14, arase ; sépulture SP 55.	4, 14, 55, 56, 21, 25, 28, 29, 52, 53	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0212	JPEG	DVD	1,55	3/18/2016	sud	Vue en plan ; pilier antique PI 7.	7, 4, 12, 89, 90, 83, 84, 118	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0213	JPEG	DVD	1,55	3/18/2016	sud	Vue en plan ; pilier antique PI 7.	7, 4, 12, 89, 90, 83, 84, 118	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0214	JPEG	DVD	1,54	3/18/2016	sud	Vue en plan ; mur antique MR 8.	8, 17, 113, 9, 10	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0215	JPEG	DVD	1,57	3/18/2016	sud	Vue en plan ; mur antique MR 8.	8, 17, 113, 9, 10	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0216	JPEG	DVD	1,53	3/22/2016	sud	Vue en plan ; sépulture SP 89.	89, 90, 4, 7, 118, 119, 113	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0217	JPEG	DVD	1,24	3/22/2016	sud	Vue en plan ; sépulture SP 89.	89, 90, 4, 7, 118, 119, 113	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0218	JPEG	DVD	1,53	3/22/2016	sud	Vue générale ; sépulture SP 118.	118, 119, 4, 89, 90, 7, 113	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0219	JPEG	DVD	1,53	3/22/2016	sud	Vue générale ; sépulture SP 118.	118, 119, 4, 89, 90, 7, 113	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0220	JPEG	DVD	1,49	3/22/2016	sud	Vue générale ; sépulture SP 81.	81, 82, 4, 83, 84, 79, 80, 97, 98	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0221	JPEG	DVD	1,53	3/22/2016	sud	Vue générale ; sépulture SP 81.	81, 82, 4, 83, 84, 79, 80, 87, 88, 97, 98, 68, 69, 70, 76, 77, 78	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0222	JPEG	DVD	1,46	3/22/2016	sud	Vue générale ; sépulture SP 81.	81, 82, 4, 83, 84, 97, 98, 68, 69, 70, 76, 12, 77, 78, 7, 35	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0223	JPEG	DVD	1,53	3/22/2016	sud	Vue générale ; sépulture SP 79, limite orientale supposée.	79, 80, 81, 82, 4, 87, 88, 83, 84, 97, 98, 68, 69, 70	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0224	JPEG	DVD	1,55	3/22/2016	sud	Vue générale ; sépulture SP 79, limite orientale supposée.	79, 80, 81, 82, 4, 87, 88, 83, 84, 97, 98, 68, 69, 70	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0225	JPEG	DVD	1,47	3/22/2016	nord	Vue générale ; sépultures SP 52 et SP 55.	4, 55, 56, 52, 53, 14, 50, 51	est





Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte N° 693822212143 Parcelle AL 5p							INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE		
N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Date	Localis°	Description	US visibles	Vue depuis
Code	N° cat.								
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0226	JPEG	DVD	1,5	3/22/2016	nord	Vue générale ; sépultures SP 52 et SP 55.	4, 55, 56, 52, 53, 14, 50, 51	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0227	JPEG	DVD	1,52	3/22/2016	sud	Vue générale ; test dans la sépulture SP 89.	89, 90, 7, 4, 113, 1, 43, 2, 105, 106	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0228	JPEG	DVD	1,55	3/22/2016	sud	Vue en plan (détail) ; test dans la sépulture SP 89 (fond du test).	89, 90	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0229	JPEG	DVD	1,55	3/22/2016	sud	Vue en plan (détail) ; test dans la sépulture SP 89 (fond du test).	89, 90	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0230	JPEG	DVD	1,55	3/22/2016	sud	Vue en plan (détail) ; test dans la sépulture SP 89 (fond du test).	89, 90	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0231	JPEG	DVD	1,56	3/22/2016	nord	Vue en plan ; sépultures SP 52 et SP 55.	4, 55, 56, 52, 53, 14, 54, 50, 51	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0232	JPEG	DVD	1,45	3/22/2016	nord	Vue en plan ; US 54.	54, 4, 52, 53, 50, 51	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0233	JPEG	DVD	1,52	3/22/2016	nord	Vue en plan ; sépulture SP 55.	55, 56, 4, 14, 52, 53	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0234	JPEG	DVD	1,51	3/22/2016	nord	Vue en plan ; sépulture SP 52.	52, 53, 4, 54, 55, 56	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0235	JPEG	DVD	1,57	3/22/2016	nord	Vue en plan ; sépultures SP 52 et SP 55.	4, 55, 56, 52, 53, 14, 54, 50, 51	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0236	JPEG	DVD	1,54	3/22/2016	sud	Vue générale ; sépultures SP 79 et SP 81.	79, 80, 81, 82, 83, 84, 4, 87, 88, 73, 74, 91, 97, 98, 68, 69, 70, 76, 85, 86	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0237	JPEG	DVD	1,52	3/22/2016	sud	Vue en plan ; sépulture SP 77.	77, 78, 4, 79, 80, 75, 76, 21, 25, 30, 32	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0238	JPEG	DVD	1,6	3/22/2016	sud	Vue en plan ; sépulture SP 77.	77, 78, 4, 79, 80, 75, 76, 21, 25, 30, 32	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0239	JPEG	DVD	1,53	3/22/2016	sud	Vue en coupe ; Minute 6, extrémité sud.	35, 1, 43, 2, 89, 90, 4	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0240	JPEG	DVD	1,57	3/22/2016	sud	Vue en coupe ; Minute 6, extrémité sud.	35, 1, 43, 2, 89, 90, 4	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0241	JPEG	DVD	1,52	3/22/2016	sud	Vue en coupe ; Minute 6, partie sud ; fosse FS 105.	35, 1, 43, 2, 89, 90, 105, 106, 4, 12, 13	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0242	JPEG	DVD	1,55	3/22/2016	sud	Vue en coupe ; Minute 6, partie sud ; fosse FS 105.	35, 1, 43, 2, 89, 90, 105, 106, 4, 12, 13	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0243	JPEG	DVD	1,54	3/22/2016	sud	Vue en coupe ; Minute 6, partie sud ; sépultures SP 12 et SP 79.	35, 1, 43, 2, 4, 12, 13, 79, 80	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0244	JPEG	DVD	1,56	3/22/2016	sud	Vue en coupe ; Minute 6, partie sud ; sépultures SP 12 et SP 79.	35, 1, 43, 2, 4, 12, 13, 79, 80	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0245	JPEG	DVD	1,54	3/22/2016	sud	Vue en coupe ; Minute 6, partie sud (extrémité nord) ; sépultures SP 21 et SP 77.	35, 1, 43, 2, 4, 77, 78, 79, 80, 21, 25, 28, 29	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0246	JPEG	DVD	1,51	3/22/2016	sud	Vue en coupe ; Minute 6, partie sud (extrémité nord) ; sépultures SP 21 et SP 77.	35, 1, 43, 2, 4, 77, 78, 79, 80, 21, 25, 28, 29	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0247	JPEG	DVD	1,49	3/22/2016	SD 3-nord	Vue en coupe ; Minute 6, partie tranchée et partie nord ; sépulture SP 55.	35, 1, 43, 2, 4, 28, 29, 55, 56, 14	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0248	JPEG	DVD	1,48	3/22/2016	SD 3-nord	Vue en coupe ; Minute 6, partie tranchée et partie nord ; sépulture SP 55.	35, 1, 43, 2, 4, 28, 29, 55, 56, 14	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0249	JPEG	DVD	1,53	3/22/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 6, partie nord ; sépultures SP 52 et SP 55.	35, 1, 43, 2, 4, 55, 56, 52, 53, 54, 50, 51	est

N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Date	Localis°	Description	US visibles	Vue depuis
Code	N° cat.								
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0250	JPEG	DVD	1,54	3/22/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 6, partie nord ; sépultures SP 52 et SP 55.	35, 1, 43, 2, 4, 55, 56, 52, 53, 54, 50, 51	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0251	JPEG	DVD	1,54	3/22/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 6, partie nord ; sépulture SP 50.	35, 1, 43, 2, 4, 50, 51, 54, 52, 53, 48, 49	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0252	JPEG	DVD	1,53	3/22/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 6, partie nord ; sépulture SP 50.	35, 1, 43, 2, 4, 50, 51, 54, 52, 53, 48, 49	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0253	JPEG	DVD	1,56	3/22/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 6, extrémité nord ; sépultures SP 46 et SP 48.	35, 1, 2, 43, 4, 99, 48, 49, 50, 51, 46, 47	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0254	JPEG	DVD	1,54	3/22/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 6, extrémité nord ; sépultures SP 46 et SP 48.	35, 1, 2, 43, 4, 99, 48, 49, 50, 51, 46, 47	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0255	JPEG	DVD	1,54	3/22/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 5, partie ouest.	35, 1, 34, 42, 43, 2, 47, 46, 4	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0256	JPEG	DVD	1,56	3/22/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 5, partie ouest.	35, 1, 34, 42, 43, 2, 47, 46, 4	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0257	JPEG	DVD	1,55	3/22/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 5, partie centrale.	1, 2, 47, 110, 4, 57, 58, 100, 101	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0258	JPEG	DVD	1,56	3/22/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 5, partie centrale.	1, 2, 47, 110, 4, 57, 58, 100, 101	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0259	JPEG	DVD	1,51	3/22/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 5, partie est ; sépulture SP 57.	35, 1, 2, 45, 44, 102, 103, 104, 4, 57, 58, 110, 59, 60, 109	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0260	JPEG	DVD	1,52	3/22/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 5, partie est ; sépulture SP 57.	35, 1, 2, 45, 44, 102, 103, 104, 4, 57, 58, 110, 59, 60, 109	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0261	JPEG	DVD	1,43	3/22/2016	-	Vue d'ensemble de la crypte à la fin de la phase 2 du diagnostic, draps posés sur les sépultures.	-	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0262	JPEG	DVD	1,56	3/22/2016	-	Vue d'ensemble de la crypte à la fin de la phase 2 du diagnostic, draps posés sur les sépultures.	-	sud-est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0263	JPEG	DVD	1,5	3/22/2016	-	Vue d'ensemble de la crypte à la fin de la phase 2 du diagnostic, draps posés sur les sépultures.	-	nord-est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0264	JPEG	DVD	1,58	3/22/2016	nord	Vue d'ensemble de la crypte à la fin de la phase 2 du diagnostic, draps posés sur les sépultures : partie nord.	-	sud-est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0265	JPEG	DVD	3,4	7/25/2016	-	Vue d'ensemble de la crypte, avant phase 3 du diagnostic.	-	nord-est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0266	JPEG	DVD	3,48	7/25/2016	nord	Vue d'ensemble de la crypte, avant phase 3 du diagnostic.	-	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0267	JPEG	DVD	3,54	7/25/2016	-	Vue d'ensemble de la crypte, avant phase 3 du diagnostic.	-	sud-est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0268	JPEG	DVD	1,92	7/27/2016	nord	Vue générale des fosses sépulcrales de la zone nord de la crypte.	-	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0269	JPEG	DVD	2,05	7/27/2016	nord	Vue générale des fosses sépulcrales de la zone nord de la crypte.	-	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0270	JPEG	DVD	2,22	7/27/2016	nord	Vue générale des fosses sépulcrales de la zone nord de la crypte.	-	sud





Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte						N° 693822212143	Parcelle AL 5p	INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE		
N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Date	Localis°	Description	US visibles	Vue depuis	
Code	N° cat.									
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0271	JPEG	DVD	2,41	7/27/2016	nord	Vue générale ; extrémité ouest de la fosse sépulcrale SP 48.	4, 5, 46, 47, 48, 50, 148, 149	est	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0272	JPEG	DVD	2,48	7/27/2016	nord	Vue générale ; extrémité ouest de la fosse sépulcrale SP 48.	4, 5, 46, 47, 48, 50, 148, 149	est	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0273	JPEG	DVD	2,26	7/27/2016	nord	Vue générale ; extrémité ouest conservée de la fosse sépulcrale SP 50 ; fosse sépulcrale SP 148.	4, 5, 48, 50, 148, 149, 150, 151	est	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0274	JPEG	DVD	2,25	7/27/2016	nord	Vue générale ; extrémité ouest conservée de la fosse sépulcrale SP 50 ; fosse sépulcrale SP 148.	4, 5, 48, 50, 148, 149, 150, 151	est	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0275	JPEG	DVD	2,12	7/27/2016	nord	Vue générale ; fosse sépulcrale SP 127.	4, 35, 46, 47, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 160	sud	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0276	JPEG	DVD	2,24	7/27/2016	nord	Vue générale ; fosse sépulcrale SP 127.	4, 35, 46, 47, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 160	sud	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0277	JPEG	DVD	2,39	7/27/2016	nord	Vue générale ; fosse FS 129.	4, 35, 46, 47, 66, 67, 127, 128, 129, 130, 160	sud-ouest	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0278	JPEG	DVD	2,44	7/27/2016	nord	Vue générale ; fosse FS 129.	4, 35, 46, 47, 66, 67, 127, 128, 129, 130, 160	sud-ouest	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0279	JPEG	DVD	2,13	7/27/2016	nord	Vue générale ; fosses sépulcrales SP 133 et SP 135.	4, 35, 45, 133, 134, 135, 136, 142, 160	sud	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0280	JPEG	DVD	2,1	7/27/2016	nord	Vue générale ; fosses sépulcrales SP 133 et SP 135.	4, 35, 45, 133, 134, 135, 136, 142, 160	sud	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0281	JPEG	DVD	2,35	7/27/2016	nord	Vue générale ; fosse sépulcrale SP 46.	4, 46, 47, 48, 50, 124, 125, 126, 137, 138, 148, 149, 154, 161	est	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0282	JPEG	DVD	2,31	7/27/2016	nord	Vue générale ; fosse sépulcrale SP 46.	4, 46, 47, 48, 50, 124, 125, 126, 137, 138, 148, 149, 154, 161	est	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0283	JPEG	DVD	1,86	7/27/2016	nord	Vue générale ; fosse sépulcrale SP 46.	4, 46, 47, 48, 124, 125, 126, 127, 128, 161	est	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0284	JPEG	DVD	1,7	7/27/2016	nord	Vue générale ; fosse sépulcrale SP 46.	4, 46, 47, 48, 124, 125, 126, 127, 128, 161	est	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0285	JPEG	DVD	1,96	7/27/2016	nord	Vue générale des fosses sépulcrales de la zone nord de la crypte.	4, 39,43, 45, 46, 47, 48, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 154, 160, 161	sud	

N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Date	Localis°	Description	US visibles	Vue depuis
Code	N° cat.								
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0286	JPEG	DVD	1,96	7/27/2016	nord	Vue générale des fosses sépulcrales de la zone nord de la crypte.	4, 39,43, 45, 46, 47, 48, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 154, 160, 161	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0287	JPEG	DVD	2,44	7/27/2016	nord	Vue générale des fosses sépulcrales de la zone nord de la crypte.	4, 43, 46, 47, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 154, 161	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0288	JPEG	DVD	2,22	7/27/2016	nord	Vue en plan ; fosse sépulcrale SP 125.	4, 46, 47, 125, 126, 137, 138, 139, 140, 161	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0289	JPEG	DVD	2,12	7/27/2016	nord	Vue générale ; fosse sépulcrale SP 125.	4, 46, 47, 125, 126, 127, 128, 137, 138, 139, 140, 161	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0290	JPEG	DVD	2,15	7/27/2016	nord	Vue générale ; fosse sépulcrale SP 125.	4, 46, 47, 125, 126, 127, 128, 137, 138, 139, 140, 161	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0291	JPEG	DVD	2,13	7/27/2016	nord	Vue générale ; fosses sépulcrales SP 131-139 et SP 137.	4, 43, 46, 47, 124, 125, 126, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 142, 161	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0292	JPEG	DVD	2	7/27/2016	nord	Vue générale ; fosses sépulcrales SP 131-139 et SP 137.	4, 43, 46, 47, 124, 125, 126, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 142, 161	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0293	JPEG	DVD	2,47	7/27/2016	nord	Vue générale ; mur antique MR 124.	4, 46, 47, 124, 137, 138, 143, 154, 155, 161	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0294	JPEG	DVD	2,47	7/27/2016	nord	Vue générale ; mur antique MR 124.	4, 46, 47, 124, 137, 138, 143, 154, 155, 161	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0295	JPEG	DVD	2,6	7/27/2016	nord	Vue en plan ; mur antique MR 124.	4, 46, 47, 124, 137, 138, 154, 161	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0296	JPEG	DVD	2,63	7/27/2016	nord	Vue en plan ; mur antique MR 124.	4, 46, 47, 124, 137, 138, 154, 161	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0297	JPEG	DVD	2,53	7/27/2016	nord	Vue en plan ; mur antique MR 124.	4, 46, 47, 124, 137, 138, 154, 161	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0298	JPEG	DVD	2,38	7/27/2016	nord	Vue générale ; fosse sépulcrale SP 148.	4, 50, 148, 149, 150, 151, 154	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0299	JPEG	DVD	2,35	7/27/2016	nord	Vue générale ; fosse sépulcrale SP 148.	4, 50, 148, 149, 150, 151, 154	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0300	JPEG	DVD	2,18	7/27/2016	nord	Vue générale ; fosse sépulcrale SP 150.	4, 50, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 163	est





N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Date	Localis°	Description	US visibles	Vue depuis
Code	N° cat.								
Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte N° 693822212143 Parcelle AL 5p INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE									
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0301	JPEG	DVD	2,11	7/27/2016	nord	Vue générale ; fosse sépulcrale SP 150.	4, 50, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 163	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0302	JPEG	DVD	1,93	7/27/2016	sud	Vue générale ; extrémités ouest des fosses sépulcrales SP 21 et SP 77.	4, 21, 22, 28, 29, 77, 78, 122, 123, 154	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0303	JPEG	DVD	1,92	7/27/2016	sud	Vue générale ; extrémités ouest des fosses sépulcrales SP 21, SP 77 et SP 122.	4, 21, 22, 28, 29, 77, 78, 83, 84, 122, 123, 143, 154	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0304	JPEG	DVD	2	7/27/2016	sud	Vue générale ; extrémités ouest des fosses sépulcrales SP 21, SP 77 et SP 122.	4, 21, 22, 28, 29, 77, 78, 83, 84, 122, 123, 143, 154	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0305	JPEG	DVD	1,9	7/27/2016	sud	Vue générale ; extrémité ouest de la tranchée TR 83.	4, 83, 84, 89, 90, 122, 123, 143, 154	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0306	JPEG	DVD	1,89	7/27/2016	sud	Vue générale ; extrémité ouest de la tranchée TR 83.	4, 83, 84, 89, 90, 122, 123, 143, 154	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0307	JPEG	DVD	2	7/27/2016	sud	Vue générale ; fosse sépulcrale SP 89.	4, 83, 84, 89, 90, 143, 154	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0308	JPEG	DVD	2,04	7/27/2016	sud	Vue générale ; fosse sépulcrale SP 89.	4, 83, 84, 89, 90, 143, 154	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0309	JPEG	DVD	1,61	7/27/2016	nord	Vue en plan (détail) ; test dans fosse sépulcrale SP 125 (fond du test).	4, 46, 47, 125, 126	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0310	JPEG	DVD	2,39	7/27/2016	nord	Vue en plan ; trou de poteau TP 152.	4, 150, 151, 152, 163	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0311	JPEG	DVD	1,66	7/27/2016	nord	Vue en plan (détail) ; test dans fosse sépulcrale SP 125 (fond du test).	4, 46, 47, 125, 126	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0312	JPEG	DVD	1,61	7/27/2016	sud	Vue en plan (détail) ; test dans l'extrémité ouest de la fosse sépulcrale SP 77.	4, 21, 22, 77, 78, 122, 123, 154	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0313	JPEG	DVD	1,78	7/27/2016	sud	Vue en plan (détail) ; test dans l'extrémité ouest de la fosse sépulcrale SP 77.	4, 21, 22, 77, 78, 122, 123, 154	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0314	JPEG	DVD	1,92	7/27/2016	sud	Vue en plan (détail) ; poursuite du test dans la fosse sépulcrale SP 89.	4, 89, 90, 154	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0315	JPEG	DVD	2,01	7/27/2016	sud	Vue en plan (détail) ; poursuite du test dans la fosse sépulcrale SP 89.	4, 89, 90, 154	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0316	JPEG	DVD	2,02	7/27/2016	nord	Vue en plan (détail) ; test de l'extrémité nord de la fosse sépulcrale SP 148 (numéro «SP 150» sur panneau lettré erroné).	4, 48, 50, 148, 149, 155	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0317	JPEG	DVD	1,92	7/27/2016	nord	Vue en plan (détail) ; test de l'extrémité nord de la fosse sépulcrale SP 148 (numéro «SP 150» sur panneau lettré erroné).	4, 48, 50, 148, 149, 155	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0318	JPEG	DVD	1,81	7/28/2016	nord	Vue de détail ; test dans la fosse sépulcrale SP 133.	4, 35, 45, 133, 134, 135, 136	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0319	JPEG	DVD	1,96	7/28/2016	nord	Vue de détail ; test dans la fosse sépulcrale SP 133.	4, 35, 45, 133, 134, 135, 136	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0320	JPEG	DVD	1,93	7/28/2016	nord	Vue en plan (détail) ; test dans la fosse sépulcrale SP 46.	4, 46, 47, 125, 126, 137, 161	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0321	JPEG	DVD	1,84	7/28/2016	nord	Vue en plan (détail) ; test dans la fosse sépulcrale SP 46.	4, 46, 47, 125, 126, 137, 161	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0322	JPEG	DVD	1,66	7/28/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 10 ; limite nord de la crypte ; mur MR 142, parement sud.	4, 34, 35, 39, 43, 45, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 154, 156, 158	sud

N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Date	Localis°	Description	US visibles	Vue depuis
Code	N° cat.								
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0323	JPEG	DVD	1,62	7/28/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 10 ; limite nord de la crypte ; mur MR 142, parement sud.	4, 34, 35, 39, 43, 45, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 154, 156, 158	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0324	JPEG	DVD	1,87	7/28/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 10; partie est.	4, 35, 39, 45, 133, 134, 135, 136, 142	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0325	JPEG	DVD	1,86	7/28/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 10; partie est.	4, 35, 39, 45, 133, 134, 135, 136, 142	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0326	JPEG	DVD	2,31	7/28/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 10, partie est, partie inférieure.	4, 35, 39, 45, 133, 134, 135, 136, 142	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0327	JPEG	DVD	2,38	7/28/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 10, partie est, partie inférieure.	4, 35, 39, 45, 133, 134, 135, 136, 142	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0328	JPEG	DVD	1,68	7/28/2016	sud	Vue générale ; limite sud de la crypte ; mur MR 144, parement nord.	143, 144, 145, 156	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0329	JPEG	DVD	1,64	7/28/2016	sud	Vue générale ; limite sud de la crypte ; mur MR 144, parement nord.	143, 144, 145, 156	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0330	JPEG	DVD	1,91	7/28/2016	sud	Vue en coupe ; Minute 9 ; limite ouest de la crypte ; mur MR 143, parement est ; partie sud.	4, 83, 84, 143, 146, 147, 154	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0331	JPEG	DVD	1,82	7/28/2016	sud	Vue en coupe ; Minute 9 ; limite ouest de la crypte ; mur MR 143, parement est ; partie sud.	4, 83, 84, 143, 146, 147, 154	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0332	JPEG	DVD	1,84	7/28/2016	sud	Vue en coupe ; Minute 9 ; limite ouest de la crypte ; mur MR 143, parement est ; partie centrale-sud ; mur coupé MR 146.	4, 21, 22, 28, 29, 77, 78, 83, 84, 122, 123, 143, 146, 147	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0333	JPEG	DVD	1,76	7/28/2016	sud	Vue en coupe ; Minute 9 ; limite ouest de la crypte ; mur MR 143, parement est ; partie centrale-sud ; mur coupé MR 146.	4, 21, 22, 28, 29, 77, 78, 83, 84, 122, 123, 143, 146, 147	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0334	JPEG	DVD	1,66	7/28/2016	SD 3	Vue en coupe ; Minute 9 ; limite ouest de la crypte ; mur MR 143, parement est ; partie centrale.	4, 21, 22, 28, 29, 77, 78, 143, 146, 147, 150, 151, 154, 155, 163	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0335	JPEG	DVD	1,65	7/28/2016	SD 3	Vue en coupe ; Minute 9 ; limite ouest de la crypte ; mur MR 143, parement est ; partie centrale.	4, 21, 22, 28, 29, 77, 78, 143, 146, 147, 150, 151, 152, 154, 155, 163	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0336	JPEG	DVD	1,77	7/28/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 9 ; limite ouest de la crypte ; mur MR 143, parement est ; partie centrale-nord.	4, 28, 29, 143, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 163	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0337	JPEG	DVD	1,83	7/28/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 9 ; limite ouest de la crypte ; mur MR 143, parement est ; partie centrale-nord.	4, 28, 29, 143, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 163	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0338	JPEG	DVD	1,85	7/28/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 9 ; limite ouest de la crypte ; mur MR 143, parement est ; partie centrale-nord.	4, 46, 47, 50, 124, 143, 148, 149, 150, 151, 154, 155	est





Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte N° 693822212143 Parcelle AL 5p							INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE		
N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Date	Localis°	Description	US visibles	Vue depuis
Code	N° cat.								
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0339	JPEG	DVD	1,67	7/28/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 9 ; limite ouest de la crypte ; mur MR 143, parement est ; partie centrale-nord.	4, 46, 47, 50, 124, 143, 148, 149, 150, 151, 154, 155	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0340	JPEG	DVD	1,8	7/28/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 9 ; limite ouest de la crypte ; mur MR 143, parement est ; partie nord.	4, 43, 46, 47, 124, 131, 132, 137, 138, 142, 143, 161	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0341	JPEG	DVD	1,83	7/28/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 9 ; limite ouest de la crypte ; mur MR 143, parement est ; partie nord.	4, 43, 46, 47, 124, 131, 132, 137, 138, 142, 143, 161	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0342	JPEG	DVD	1,89	7/28/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 9 ; détail du mur antique MR 124.	4, 46, 47, 124, 143, 154, 155	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0343	JPEG	DVD	1,96	7/28/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 9 ; détail du mur antique MR 124.	4, 46, 47, 124, 143, 154, 155	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0344	JPEG	DVD	1,79	7/28/2016	nord	Vue en coupe ; Minute 9 ; détail du mur antique MR 124.	4, 46, 47, 124, 143, 154, 155	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0345	JPEG	DVD	2,14	7/28/2016	nord	Vue en coupe ; mur MR 143, parement est, partie centrale-nord.	4, 143, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 163	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0346	JPEG	DVD	2,12	7/28/2016	nord	Vue en coupe ; mur MR 143, parement est, partie centrale-nord.	4, 143, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 163	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0347	JPEG	DVD	1,95	7/28/2016	sud	Vue en coupe ; mur coupé MR 146.	4, 83, 84, 122, 123, 143, 146, 147	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0348	JPEG	DVD	2,07	7/28/2016	sud	Vue en coupe ; mur coupé MR 146.	4, 83, 84, 122, 123, 143, 146, 147	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0349	JPEG	DVD	1,75	7/28/2016	nord	Vue en coupe ; limite est de la crypte ; mur MR 141, parement ouest ; partie sud.	35, 141	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0350	JPEG	DVD	1,81	7/28/2016	nord	Vue en coupe ; limite est de la crypte ; mur MR 141, parement ouest ; partie sud.	35, 141	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0351	JPEG	DVD	2,09	7/28/2016	nord	Vue en coupe ; limite est de la crypte ; mur MR 141, parement ouest ; partie nord.	35, 141, 142	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0352	JPEG	DVD	2,13	7/28/2016	nord	Vue en coupe ; limite est de la crypte ; mur MR 141, parement ouest ; partie nord.	35, 141, 142	ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0353	JPEG	DVD	1,6	7/28/2016	-	Vue générale ; limite est de la crypte ; mur MR 141 et piliers PI 145.	35, 141, 145	nord-ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0354	JPEG	DVD	1,65	7/28/2016	-	Vue générale ; limite est de la crypte ; mur MR 141 et piliers PI 145.	35, 141, 145	nord-ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0355	JPEG	DVD	1,85	7/28/2016	nord	Vue en plan ; terrain naturel US 4 sous mur antique MR 124 après démontage.	4, 46, 47, 124, 154	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0356	JPEG	DVD	1,7	7/28/2016	nord	Vue en plan ; terrain naturel US 4 sous mur antique MR 124 après démontage.	4, 46, 47, 124, 154	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0357	JPEG	DVD	2,1	7/28/2016	nord	Vue générale ; terrain naturel US 4 sous mur antique MR 124 après démontage.	4, 46, 47, 124, 154, 155	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0358	JPEG	DVD	2,05	7/28/2016	nord	Vue générale ; terrain naturel US 4 sous mur antique MR 124 après démontage.	4, 46, 47, 124, 154, 155	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0359	JPEG	DVD	4,75	7/28/2016	-	Vue générale ; accès à la crypte, vue de l'extérieur.	145	nord-est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0360	JPEG	DVD	4,73	7/28/2016	-	Vue générale ; accès à la crypte, vue de l'extérieur.	145	nord-est

N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Date	Localis°	Description	US visibles	Vue depuis
Code	N° cat.								
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0361	JPEG	DVD	1,83	7/28/2016	nord	Vue générale ; ensemble des fosses sépulcrales SP 131-139, SP 137 et de la fosse FS 158.	4, 43, 125, 126, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 142, 158, 159	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0362	JPEG	DVD	1,8	7/28/2016	nord	Vue générale ; ensemble des fosses sépulcrales SP 131-139, SP 137 et de la fosse FS 158.	4, 43, 125, 126, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 142, 158, 159	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0363	JPEG	DVD	1,74	7/28/2016	nord	Vue générale ; ensemble des fosses sépulcrales SP 131-139, SP 137 et de la fosse FS 158.	4, 43, 125, 126, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 142, 158, 159	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0364	JPEG	DVD	4,38	7/28/2016	-	Vue générale ; accès à la crypte, vue de l'extérieur.	145	nord-est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0365	JPEG	DVD	3,91	7/28/2016	-	Vue générale ; accès à la crypte, vue de l'extérieur.	145	nord-est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0366	JPEG	DVD	3,94	7/28/2016	-	Vue générale ; accès à la crypte, vue de l'extérieur.	145	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0367	JPEG	DVD	4,13	7/28/2016	-	Vue générale ; accès à la crypte, vue de l'extérieur.	145	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0368	JPEG	DVD	4,02	7/28/2016	-	Vue générale ; accès à la crypte, vue de l'extérieur.	145	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0369	JPEG	DVD	3,56	8/24/2016	SD 3	Vue générale; coupe nord.	-	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0370	JPEG	DVD	3,57	8/24/2016	SD 3	Vue rapprochée ; coupe nord.	4	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0371	JPEG	DVD	4,09	8/24/2016	SD 3	Vue générale ; coupe sud.	-	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0372	JPEG	DVD	4,68	8/24/2016	SD 3	Vue de détail ; coupe sud.	4	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0373	JPEG	DVD	1,9	8/24/2016	SD 3	Vue de détail ; coupe sud.	4	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0374	JPEG	DVD	3,93	8/24/2016	sud	Vue d'ensemble du secteur sud.	-	nord
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0375	JPEG	DVD	3,91	8/24/2016	sud	Vue d'ensemble du secteur sud.	-	nord
PN		JPEG	DVD	2	8/24/2016	sud	Vue d'ensemble du secteur sud.	-	est
PN		JPEG	DVD	2,08	8/24/2016	sud	Vue d'ensemble du secteur sud.	-	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0376	JPEG	DVD	1,65	8/24/2016	sud	Vue générale ; sépulture SP 87 ; extrémité de la sépulture SP 81, bord nord-est de la tranchée TR 83.	4, 81, 82, 87, 88, 83, 84, 73, 74, 97, 98, 60, 68, 69, 70, 91	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0377	JPEG	DVD	1,56	8/24/2016	sud	Vue générale ; sépulture SP 87 ; extrémité de la sépulture SP 81, bord nord-est de la tranchée TR 83.	4, 81, 82, 87, 88, 83, 84, 73, 74, 97, 98, 60, 68, 69, 70, 91	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0378	JPEG	DVD	1,71	8/24/2016	sud	Vue générale ; sépulture SP 87 ; extrémité de la sépulture SP 81, bord nord-est de la tranchée TR 83.	4, 81, 82, 87, 88, 83, 84, 73, 74, 97, 98, 60, 68, 69, 70, 91	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0379	JPEG	DVD	1,44	8/24/2016	sud	Vue générale ; sépulture SP 87 ; extrémité de la sépulture SP 81, bord nord-est de la tranchée TR 83.	4, 81, 82, 87, 88, 83, 84, 73, 74, 97, 98, 60, 68, 69, 70, 91	est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0380	JPEG	DVD	2,08	8/25/2016	sud	Vue générale ; sépultures SP 81, SP 87 et SP 97 ; bord nord-est de la tranchée TR 83.	4, 81, 82, 87, 88, 83, 84, 73, 74, 97, 98, 60, 68, 69, 70, 91	est

Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte N° 693822212143 Parcelle AL 5p

INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE





Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte						N° 693822212143	Parcelle AL 5p	INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE		
N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Date	Localis°	Description	US visibles	Vue depuis	
Code	N° cat.									
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0381	JPEG	DVD	1,88	8/25/2016	sud	Vue générale ; sépultures SP 81, SP 87 et SP 97 ; bord nord-est de la tranchée TR 83.	4, 81, 82, 87, 88, 83, 84, 73, 74, 97, 98, 60, 68, 69, 70, 91	est	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0382	JPEG	DVD	2,37	8/25/2016	sud	Vue générale : sépulture SP 97.	4, 81, 82, 87, 88, 83, 84, 73, 74, 97, 98, 60, 68, 69, 70, 91	ouest	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0383	JPEG	DVD	2,18	8/25/2016	sud	Vue générale : sépulture SP 97.	4, 81, 82, 87, 88, 83, 84, 73, 74, 97, 98, 60, 68, 69, 70, 91	ouest	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0384	JPEG	DVD	2,13	8/25/2016	sud	Vue générale : sépulture SP 97.	4, 81, 82, 87, 88, 83, 84, 73, 74, 97, 98, 60, 68, 69, 70, 91	ouest	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0385	JPEG	DVD	2,34	8/25/2016	sud	Vue générale : sépulture SP 97.	4, 81, 82, 87, 88, 83, 84, 73, 74, 97, 98, 60, 68, 69, 70, 91	ouest	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0398	JPEG	DVD	2,3	8/25/2016	sud	Vue générale des fosses sépulcrales de la zone sud de la crypte.	-	nord	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0399	JPEG	DVD	2,03	8/25/2016	sud	Vue générale des fosses sépulcrales de la zone sud de la crypte.	-	nord	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0400	JPEG	DVD	2,06	8/25/2016	sud	Vue générale des fosses sépulcrales de la zone sud de la crypte.	-	nord	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0401	JPEG	DVD	1,86	8/25/2016	nord	Vue générale des fosses sépulcrales de la zone nord de la crypte.	-	sud	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0402	JPEG	DVD	1,82	8/25/2016	nord	Vue générale des fosses sépulcrales de la zone nord de la crypte.	-	sud	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0403	JPEG	DVD	1,78	8/25/2016	nord	Vue générale des fosses sépulcrales de la zone nord de la crypte.	4, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 154, 160, 161	sud	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0404	JPEG	DVD	1,78	8/25/2016	nord	Vue générale des fosses sépulcrales de la zone nord de la crypte.	4, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 154, 160, 161	sud	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0405	JPEG	DVD	2,11	8/25/2016	sud	Vue générale : sépultures SP 17 et SP 165,	4, 17, 18, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172	est	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0406	JPEG	DVD	2,27	8/25/2016	sud	Vue générale : sépultures SP 17 et SP 165,	4, 17, 18, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172	est	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0407	JPEG	DVD	2,39	8/25/2016	sud	Vue générale : sépultures SP 17 et SP 165,	4, 17, 18, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172	ouest	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0408	JPEG	DVD	2,19	8/25/2016	sud	Vue générale : sépultures SP 17 et SP 165,	4, 17, 18, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172	ouest	
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0409	JPEG	DVD	1,81	8/25/2016	-	Vue d'ensemble de la crypte à la fin de l'intervention.	-	sud-est	

N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Date	Localis°	Description	US visibles	Vue depuis
Code	N° cat.								
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0410	JPEG	DVD	1,64	8/25/2016	nord	Vue d'ensemble de la crypte à la fin de l'intervention.	-	sud-est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0411	JPEG	DVD	1,75	8/25/2016	-	Vue d'ensemble de la crypte à la fin de l'intervention.	-	nord-est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0412	JPEG	DVD	1,38	8/25/2016	sud	Vue d'ensemble de la crypte à la fin de l'intervention.	-	nord-est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0413	JPEG	DVD	1,74	8/25/2016	-	Vue d'ensemble de la crypte à la fin de l'intervention.	-	nord-ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0414	JPEG	DVD	1,9	8/25/2016	sud	Vue d'ensemble de la crypte à la fin de l'intervention.	-	nord-ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0415	JPEG	DVD	1,86	8/25/2016	-	Vue d'ensemble de la crypte à la fin de l'intervention.	-	sud-est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0416	JPEG	DVD	3,17	8/25/2016	nord	Vue d'ensemble de la crypte à la fin de l'intervention, draps posés sur les sépultures : moitié nord.	-	sud-est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0417	JPEG	DVD	3,24	8/25/2016	nord	Vue d'ensemble de la crypte à la fin de l'intervention, draps posés sur les sépultures : moitié nord.	-	sud-ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0418	JPEG	DVD	2,77	8/25/2016	sud	Vue d'ensemble de la crypte à la fin de l'intervention, draps posés sur les sépultures : moitié sud.	-	nord-ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0419	JPEG	DVD	3,14	8/25/2016	sud	Vue d'ensemble de la crypte à la fin de l'intervention, draps posés sur les sépultures : moitié sud.	-	nord-est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0420	JPEG	DVD	3,73	8/25/2016	-	Vue d'ensemble de la crypte à la fin de l'intervention, draps posés sur les sépultures.	-	nord-est
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0421	JPEG	DVD	2,67	8/25/2016	-	Vue d'ensemble de la crypte à la fin de l'intervention, draps posés sur les sépultures.	-	sud-ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0422	JPEG	DVD	3,31	8/25/2016	-	Vue d'ensemble de la crypte à la fin de l'intervention, draps posés sur les sépultures.	-	sud-ouest
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0423	JPEG	DVD	2,97	8/25/2016	-	Vue d'ensemble de la crypte à la fin de l'intervention, draps posés sur les sépultures.	-	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0424	JPEG	DVD	3,29	8/25/2016	-	Vue d'ensemble de la crypte à la fin de l'intervention, draps posés sur les sépultures.	-	sud
PN	HD9Ecr_69382-2212143_0425	JPEG	DVD	3,22	8/25/2016	-	Vue d'ensemble de la crypte à la fin de l'intervention, draps posés sur les sépultures.	-	nord-ouest





Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte N° 693822212143 Parcelle AL 5p					INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION GRAPHIQUE					
N° Identifiant		N° carton	Localisation	Stratigraphie	Description	Échelle	Auteur	Support	Format	US visibles
Code	N°cat.									
G	1	1	SD 2	Stratigraphie	Coupes nord-sud et est-ouest ; limites est et nord du sondage SD 2 ; sol contemporain SL 1 et occupation moderne SL 2 ; vue partielle des sépultures SP 57 et SP 66.	1/20	ThG	Calque	A3	1, 2, 4, 5, 57, 58, 66, 67
G	2	1	tranchée	Stratigraphie	Coupe est-ouest ; limite sud de la tranchée de diagnostic ; profils des banquettes BQ 33 et BQ 34 ; pilier est de la crypte PI 145 ; mur moderne MR 15 ; sol contemporain SL 1 et occupation moderne SL 2 ; fosse FS 30 ; sépulture SP 21 ; terrain naturel TN 4.	1/20	ThG	Calque	A3	1, 2, 4, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 145
G	3	1	SD 1	Stratigraphie	Coupe nord-sud, limite ouest du sondage SD 1 ; parement est de la banquette BQ 34 (partiel) ; sol contemporain SL 1 ; occupation moderne SL 2 et son remblai d'installation US 120 ; fosse FS 20 (partie nord-ouest) ; sépulture SP 12 (partie sud-est) ; profil du pilier antique PI 7 ; terrain naturel TN 4.	1/20	NF	Calque	A3	1, 2, 4, 7, 12, 13, 18, 19, 20, 34, 37, 120
G	4	1	SD 1	Stratigraphie	Coupe nord-sud, limite est du sondage SD 1 ; sol contemporain SL 1 ; occupation SL 2 et son remblai d'installation US 120 ; fosse FS 9 ; sépultures SP 12 et SP 17 ; profil du mur antique MR 8 ; terrain naturel TN 4.	1/20	NF	Calque	A3	1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 37, 120.
G	5	1	nord	Stratigraphie	Coupe est-ouest ; limite nord de la fouille ; profil du chemisage MR 35 ; sols contemporains SL 1 et SL 104 ; profil de la banquette BQ 34 (et de ses calages US 42) ; occupation moderne SL 2 ; sols en galets tête de chat SL 43 et SL 45 ; profil du fossé FO 100 ; remblai US 110 ; comblement US 47 de la sépulture SP 46 ; sépulture SP 57 ; fosse FS 59 ; terrain naturel TN 4.	1/20	ThG	Calque	A3	1, 2, 4, 34, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 60, 102, 103, 104, 109, 110
G	6	1	-	Stratigraphie	Coupe nord-sud ; limite ouest de la fouille ; tranchée contemporaine (canalisation) TR 28 ; sol contemporain SL 1 ; sol en galets tête de chat SL 43 ; occupation moderne SL 2 ; fosse FS 105 ; remblais localisés US 54 et US 99 ; sépultures, du nord au sud : SP 46, SP 48, SP 50, SP 52, SP 55, SP 21, SP 77, SP 79, SP 12, SP 89 ; terrain naturel TN 4.	1/20	ThG	Calque	A3	1, 2, 4, 12, 13, 21, 25, 28, 29, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 77, 78, 79, 80, 89, 90, 92, 93, 99, 105, 106
GN	7	-	sud	Photo redressée	Plan du secteur sud ; maçonneries antiques PI 7 et MR 8 ; tranchées TR 37 et TR 83 ; fosses FS 9, FS 20, FS 30, FS 68, FS 73, FS 75, FS 94, FS 111, FS 114, FS 116 ; sol SL 91 ; sépultures, du nord au sud : SP 21, SP 77, SP 97, SP 79, SP 81, SP 87, SP 12, SP 85, SP 89, SP 17 et SP 118 ; terrain naturel TN 4.	-	EH	DVD	jpg	1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 21, 25, 30, 32, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
G	8	1	sud	Plan	Relevé des marques de tâcheron («+» et «CR») présentes sur la surface de la dalle sud de la banquette BQ 33.	1/1	OP	Calque	A3	33
G	9	1	-	Stratigraphie	Coupe nord-sud ; limite ouest de la crypte ; mur ouest MR 143 (et départs de voûtes) ; maçonnerie de fondation US 154 ; mur moderne coupé MR 146 ; mur antique MR 124 ; sépultures SP 46, SP 122, SP 148, SP 150 ; tranchée TR 83 ; fond de remblai antique US 163 ; remblai US 155 ; terrain naturel TN 4.	1/20	ThG	Calque	A3	4, 28, 46, 47, 83, 84, 122, 124, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 163
G	10	1	nord	Stratigraphie	Coupe est-ouest ; limite nord de la crypte ; mur nord MR 142 (et profil de voûte) ; profil du chemisage MR 35 ; profil de la maçonnerie de fondation US 154 ; banquette BQ 39 (et sol en galets tête de chat sous-jacent SL 45) ; sol en galets tête de chat SL 43 ; fosse FS 158 ; sépultures SP 131, SP 133, SP 135, SP 137 ; terrain naturel TN 4.	1/20	ThG	Calque	A3	4, 34, 35, 39, 43, 45, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 156, 158, 159
G	11	1	-	Cahier Faits	Deux cahiers US, 121 pages au total	-	EH, NF, OP, ThG	Papier	A4	-

N° Identifiant		N° carton	Localisation	Stratigraphie	Description	Échelle	Auteur	Support	Format	US visibles
Code	N°cat.									
G	12	1	-	Cahier Listing	Un cahier, points topographiques	-	EH, NF, OP, ThG	Papier	A4	-





Hôtel-Dieu, 1 place de l'Hôpital 69002 Lyon - tranche 9E, crypte N° 693822212143 Parcelle AL 5p				INVENTAIRE DES RESTES OSSEUX		
US	Nombre restes	Description	Âge	Sexe	NMI	
17	2	fragments fibula	adulte	indéterminé	1	
46	2	deux fragments de fémur D	1,5 mois	indéterminé	1	
48	3	tiers distal d'un humérus G	adulte	indéterminé	1	
52	2	ulna G	1 - 4 ans	indéterminé	1	
55	6	corps vertèbral thoracique, fragments côte, fragments crâne	1 - 4 ans ?	indéterminé	1	
68	11	fragments crâne	adulte	indéterminé	1	
77	7	fémur G, aile iliaque G, deux arcs vertébraux lombaires, MTT indéterminé, deux côtes	1,5 mois	indéterminé	1	
85	3	MTC 5 D, tiers proximal ulna D, fragment côte	adulte	indéterminé	1	
89	3	fragment de mandibule avec germes dentaires	1 - 4 ans	indéterminé	1	
89	5	MTT 1	adulte	indéterminé	1	
89	13	tibia D, fibula indéterminé, radius D, fémur D, corps vertébral thoracique, MTC 1, un fragment de côte, un fragment de MTT	3 - 6 mois	indéterminé	1	
133	2	fémur indéterminé	1 - 4 ans	indéterminé	1	
150	1	MTC 4 G	adulte	indéterminé	1	
vrac	1	fragment diaphyse fémur	adulte	indéterminé	1	



6. Sigles et abréviations

6.1. Sigles

AFAN : Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales
BSR : Bulletin Scientifique Régional
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
INRAP : Institut National de Recherches en Archéologie Préventive
SAVL : Service Archéologique de la Ville de Lyon
SRA : Service Régional de l'Archéologie

6.2. Abréviations

DAO : dessin assisté par ordinateur
Eq : équivalent
FS : fosse
PAO : plan assisté par ordinateur
SP : sépulture
TCA : terre cuite architecturale
US : unité stratigraphique




7. Illustrations

- Planche 1 – Localisation de l'opération dans la région (1/250 000)
- Planche 2 – Localisation de l'opération dans l'agglomération (1/250 000)
- Planche 3 – Localisation de l'opération sur le plan cadastral actuel (1/1 500)
- Planche 4 – Localisation de la cave sur le plan de l'Hôtel-Dieu (1/1 000)
- Planche 5 – Contexte géomorphologique de la Presqu'Île (1/12 500 et 1/250)
- Planche 6 – Contexte géomorphologique du nord de l'Hôtel-Dieu (1/750)
- Planche 7 – Contexte archéologique : localisation des opérations sur le plan cadastral actuel (1/1 500)
- Planche 8 – Contexte archéologique antique sur le plan cadastral actuel (1/1 500)
- Planche 9 – Contexte archéologique médiéval et moderne sur fond parcellaire actuel (1/1 500)
- Planche 10 – Plan des cimetières juif et protestant, annexé à l'enquête de Gesse de Poisieux (1778)
- Planche 11 – Diagramme stratigraphique
- Planche 12 – Plan général des structures après la phase 2 du diagnostic (1/75)
- Planche 13 – Plan général des structures en fin d'opération (1/45)
- Planche 14 – Coupes stratigraphiques des sondages SD 1 (minutes 3 et 4) et SD 2 (minute 1) (1/20)
- Planche 15 – Coupe est-ouest du sondage SD 3 (minute 2) et coupe ouest-est (minute 5) (1/20)
- Planche 16 – Coupe ouest-est (minute 10) (1/20)
- Planche 17 – Coupe sud-nord (minute 6) (1/30)
- Planche 18 – Coupe sud-nord (minute 9) (1/40)
- Planche 19 – Plan général des structures antiques (1/75)
- Planche 20 – Restitution des cimetières juif et protestant (1/200)
- Planche 21 – Hypothèse de restitution des inhumations de la phase 1 (1/75)
- Planche 22 – Phases successives des inhumations (1/75)
- Planche 23 – Vues extérieures de la cave avant et après la fouille de la cour du Magasin (tranche 6)
- Planche 24 – Vues intérieures de la cave après la phase 1 du diagnostic (février 2016)
- Planche 25 – Sondage SD 2 (phase 1)
- Planche 26 – Sondage SD 3 (phase 1)
- Planche 27 – Sondage SD 3 (phase 1)
- Planche 28 – Sondage SD 1 (phase 1)
- Planche 29 – Sondage SD 1 (phase 1)
- Planche 30 – Vues intérieures de la cave après la phase 2 du diagnostic (mars 2016)
- Planche 31 – Coupe ouest-est (minute 5) (phase 2)
- Planche 32 – Coupe sud-nord, moitié sud (minute 6) (phase 2)
- Planche 33 – Coupe sud-nord, moitié nord (minute 6) (phase 2)
- Planche 34 – Vues générales de la cave avant la phase 3 du diagnostic (juillet 2016)
- Planche 35 – Vues générales de la cave après la phase 3 du diagnostic (juillet 2016)



- Planche 36 – Coupe ouest-est (minute 10) (phase 3)
- Planche 37 – Coupe sud-nord (minute 9) (phase 3)
- Planche 38 – Vues intérieures de la cave en fin d'opération (août 2016)
- Planche 39 – Maçonneries MR 7 et MR 8
- Planche 40 – Maçonnerie MR 14
- Planche 41 – Maçonnerie MR 124
- Planche 42 – Sépultures de la zone nord et sépultures SP 131/139, SP 137 et SP 158
- Planche 43 – Sépulture SP 125
- Planche 44 – Sépulture SP 46
- Planche 45 – Sépulture SP 48
- Planche 46 – Sépultures SP 50 et SP 148
- Planche 47 – Sépultures SP 52, SP 55 et SP 150
- Planche 48 – Sépultures SP 52, SP 55 et SP 150
- Planche 49 – Fosse FS 129 et sépultures SP 133 et SP 135
- Planche 50 – Sépultures SP 57 et SP 127
- Planche 51 – Sépultures SP 64 et SP 66
- Planche 52 – Sépultures SP 21, SP 77 et SP 122
- Planche 53 – Sépulture SP 77
- Planche 54 – Sépultures SP 89 et SP 118
- Planche 55 – Sépultures SP 75 et SP 79
- Planche 56 – Sépultures SP 6 ?, SP 9, et SP 16 ?
- Planche 57 – Sépultures SP 81 et SP 87
- Planche 58 – Sépultures SP 17/165 ? et SP 171 ?
- Planche 59 – Sol SL 2, fosse FS 68 et sépulture SP 97
- Planche 60 – Tranchée TR 83 et fosse FS 85
- Planche 61 – Niveaux cave (général)
- Planche 62 – Sol SL 43 et calage US 42 de la banquette BQ 34
- Planche 63 – Sol SL 43 et calage US 44 de la banquette BQ 34



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016
Localisation de l'opération dans l'agglomération lyonnaise (1/250 000)

Sources : OpenStreetMap, Ville de Lyon
Cartographie : É. Leroy, 2016

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016
Localisation de l'opération dans Lyon (1/25 000)

Sources : Ville de Lyon, Métropole de Lyon, Cadastre
Cartographie : É. Leroy, 2016


SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016
Localisation de l'opération sur le plan cadastral (1/1 500)

Système de projection : Lambert-93 CC46 ; Sources : Ville de Lyon, Métropole de Lyon, Cadastre
Cartographie : É. Leroy, 2016

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON






Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016


Plan de localisation de la crypte au sein de l'Hôtel-Dieu (1/1 000)

DAO : Ch. Ybard


SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON







- + point de mesure
- ? données lacunaires



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Paléotopographie du plancher alluvial et hypothèse de tracés de chenaux

Cartographie : H. Tronchère

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

**Contexte archéologique :
 localisation des opérations sur le plan cadastral actuel (1/1 500)**

Sources : données archéologiques ALyAS SAVL ; fond de plan Ville de Lyon, Métropole de Lyon, Cadastre
 Cartographie : É. Leroy, 2016

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
 DE LA VILLE DE LYON






Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Contexte archéologique antique sur le plan cadastral actuel (1/1 500)

Sources : données archéologiques ALyAS SAVL ; fond de plan Ville de Lyon, Métropole de Lyon, Cadastre
 Cartographie : É. Leroy, 2016

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
 DE LA VILLE DE LYON




Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Contexte archéologique médiéval et moderne sur le plan cadastral napoléonien (1/1 500)

Sources : données archéologiques ALyAS SAVL ; restitution cadastre napoléonien B. Gauthiez ; fond de plan Ville de Lyon, Métropole de Lyon, Cadastre - Cartographie : É. Leroy, 2016

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON




Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Plans des cimetières juifs, annexés à l'enquête de Gesse de Poisieux (1778)

Sources : ADR, 1 B 6

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Légendes



- 142 Mur de la cave
- 34 Banquette
- 43 Niveau de sol
- 64 Fosse d'inhumation
- 5 Terrain naturel
- 142 Autre mur
- 68 Fosse ou tranchée
- 169 Remblai







Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Diagramme stratigraphique

DAO : O.Puel



-  Maçonnerie moderne
-  Niveau de circulation en galets : "tête de chat"
-  Limite de sondage
-  Axe de coupe



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Plan général des structures après la phase 2 du diagnostic (1/75)

DAO : Ch. Ybard

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON





	Maçonnerie antique		Fosse sépulcrale		Tranchée de récupération
	Trou de poteau		Autre fosse		Canalisation





Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Plan général des structures en fin d'opération (1/75)


DAO : Ch. Ybard

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

SD 1




2



SD 2

3



	Maçonnerie moderne		Niveau de sol de la cave		Limon vert naturel
	Maçonnerie antique		Tranchée de récupération		Grave du Rhône
	Fosse		Dalle béton / radier		Sépulture






Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016
**Coupes stratigraphiques des sondages SD 1 (minutes 3 et 4)
 et SD 2 (minute 2) (1/20)**

Relevés de terrain : N. Fourn, Th. Genty

DAO : Ch. Ybard

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
 DE LA VILLE DE LYON




	Maçonnerie moderne		Niveau de sol en terre battue		Tranchée de récupération		Limon vert naturel
	Dalle béton / radier		Niveau de sol en galets ("tête de chat")		Fossé		Mortier blanc
	Niveau de sol de la cave		Sépulture		Fosse		



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016
Coupe est-ouest du sondage SD 3 (minute 2) et coupe ouest-est (minute 5) (1/20)

Relevés de terrain : Th. Genty DAO : Ch. Ybard



	Mur moderne		Sépulture		TCA
	Niveau de circulation ("tête de chat")		Limon vert naturel		Bois (en coupe)
	Niveau d'occupation (anthracite)		Arrachement du mur		

0 1 m




Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Coupe ouest-est (minute 10) (1/20)

Relevé de terrain : Th. Genty


DAO : Ch. Ybard

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON





	Maçonnerie moderne		Dalle béton / radier		Fosse
	Sépulture		Niveau de sol de la cave		Canalisation
	Limon vert naturel		Niveau de sol en galets ("tête de chat")		




 Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016
Coupe sud-nord (minute 6) (1/30)
 Relevé de terrain : Th. Genty DAO : Ch. Ybard

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



	Mur moderne		Limon vert naturel		Canalisation		TCA
	Mur antique		Grave du Rhône		Tranchée de récupération		Mortier blanc




Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016



Coupe sud-nord (minute 9) (1/40)

Relevé de terrain : Th. Genty

DAO : Ch. Ybard

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON






Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Plan de restitution des cimetières juif et protestant (1/200)

DAO : Ch. Ybard

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON





Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Hypothèse de restitution des inhumations de la phase 1 (1/75)

DAO : Ch. Ybard

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Phases successives des inhumations (1/75)

DAO : Ch. Ybard

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON





1. Vue générale de la cour du Magasin, en début de fouille, avec au fond la cave (vue du nord-est)



2. Vue générale de la cave (vue de l'est)

69382-2212143-0366



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Vues extérieures de la cave avant et après la fouille de la cour du Magasin (tranche 6)

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0042

1. Vue générale de la cave (vue depuis le nord-est)



69382-2212143-0046

2. Vue générale de la zone nord de la cave (vue depuis le sud)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Vues intérieures de la cave après la phase 1 du diagnostic (février 2016)

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0002

1. Vue générale du sondage SD 2 en début de fouille



69382-2212143-0004

2. Coupe nord-sud (minute 1)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Sondage SD 2 (phase 1)

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

69382-2212143-0013



2. Coupe est-ouest (minute 2)



3. Détail de la coupe est-ouest (minute 2)

69382-2212143-0008



1. Vue générale du sondage SD 3 (vue de l'est)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Sondage SD 3 (phase 1)

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0015

1. Détail de la coupe ouest-est



69382-2212143-0018

2. Coupe nord-sud



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Sondage SD 3 (phase 1)

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0007

1. Vue générale du sondage SD 1 (vue de l'ouest)



69382-2212143-0007

2. Coupe nord-sud (minute 4)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Sondage SD 1 (phase 1)

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0025

1. Coupe sud-nord



69382-2212143-0030

2. Coupe est-ouest : fosse FS 20



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Sondage SD 1 (phase 1)

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0202

2. Vue générale de la zone sud (vue du nord)



69382-2212143-0132

1. Vue générale de la zone nord (vue du sud)



69382-2212143-0263

3. Vue générale de la cave à la fin de la phase 2



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Vues intérieures de la cave après la phase 2 du diagnostic (mars 2016)

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



1. Coupe nord (min. 5) (phase 2)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Coupe ouest-est (minute 5) (phase 2)

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0242

2. Coupe sud-nord, moitié sud : partie centrale sud



69382-2212143-0246

4. Coupe sud-nord, moitié sud : partie nord



69382-2212143-0240

1. Coupe sud-nord, moitié sud : angle sud



69382-2212143-0244

3. Coupe sud-nord, moitié sud : partie centrale nord



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Coupe sud-nord, moitié sud (minute 6) (phase 2)

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



2. Coupe ouest, moitié nord : partie centrale



1. Coupe sud-nord, moitié nord : partie sud



3. Coupe sud-nord, moitié nord : partie nord



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Coupe sud-nord, moitié nord (minute 6) (phase 2)

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0265

1. Vue générale de la partie ouest (vue du nord-est)



69382-2212143-0266

2. Vue générale de la zone nord (vue du sud)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Vues intérieures de la crypte avant la phase 3 du diagnostic (juillet 2016)

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



1. Vue générale de la zone sud (vue du nord)



2. Vue générale de la zone nord (vue du sud)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Vues intérieures de la crypte après la phase 3 du diagnostic (juillet 2016)

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0323

1. Vue générale du mur MR 142



69382-2212143-0325

2. Détail de la partie basse, côté est, du mur MR 142



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Coupe ouest-est (minute 10) (phase 3)

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0330

1. Coupe sud-nord : angle sud



69382-2212143-0332

2. Coupe sud-nord : partie centrale sud



69382-2212143-0336

3. Coupe sud-nord : partie centrale



69382-2212143-0340

4. Coupe sud-nord : partie centrale nord



69382-2212143-0338

5. Coupe sud-nord : angle nord



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Coupe sud-nord (minute 9) (phase 3)

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



1. Vue générale de la zone nord (vue du sud-ouest)



2. Vue générale de la zone nord (vue du nord-est)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Vues intérieures de la cave en fin d'opération (août 2016)

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0213

1. Vue en plan du mur MR 7



69382-2212143-0214

2. Vue en plan du mur MR 8



69382-2212143-0034

3. Vue en coupe du mur MR 7 (vue de l'est)



69382-2212143-0035

4. Vue en coupe du mur MR 8 (vue du nord)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Murs MR 7 et MR 8

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0010

1. Vue en plan du mur MR 14 (phase 1)



69382-2212143-0210

2. Vue en plan du mur MR 14 (phase 3)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Mur MR 14

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0297

1. Vue en plan du mur MR 124



69382-2212143-0343

2. Vue en coupe du mur MR 124 (vue de l'est)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Mur MR 124

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0286

1. Vue générale des sépultures de la zone nord (angle nord-ouest)



69382-2212143-0361

2. Sépultures SP 131/139, SP 137 et SP 158



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Sépultures de la zone nord et sépultures SP 131/139, SP 137 et SP 158

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0288

1. Vue générale (vue depuis l'est)



69382-2212143-0311

2. Sondage-test transversal (vue du nord)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Sépulture SP 125

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



1. Paroi sud de la sépulture SP 46 (phase 2) (vue de l'ouest)



2. Vue générale (phase 3) (vue de l'est)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Sépulture SP 46

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0137

1. Vue générale (phase 2) (vue de l'ouest)



69382-2212143-0272

2. Vue générale (phase 3) (vue de l'est)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Sépulture SP 48

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0141

1. Vue générale de la sépulture SP 50 (phase 2) (vue de l'ouest)



69382-2212143-0298

2. Vue générale (phase 3) (vue de l'est)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Sépultures SP 50 et SP 148

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0136

1. Vue générale en début de fouille (phase 2) (vue de l'ouest)



69382-2212143-0300

2. Vue générale (phase 3) (vue de l'est)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Sépultures SP 52, SP 55 et SP 150

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



2. Sépulture SP 52 en fin de fouille (phase 2) (vue de l'est)



1. Sépulture SP 50 en fin de fouille (phase 2) (vue de l'est)



3. Vue générale des sépultures SP 50 et SP 52 en fin de fouille (phase 2) (vue de l'ouest)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Sépultures SP 52, SP 55 et SP 150

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0278

1. Remblai US 160 et fosse FS 129 (phase 3)



69382-2212143-0280

2. Vue générale des sépultures SP 133 et SP 135 (phase 3) (vue du sud)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Remblai US 160, fosse FS 129 et sépultures SP 133 et SP 135

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0149

1. Paroi sud de la sépulture SP 57 (phase 2) (vue du nord)



69382-2212143-0275

2. Sépulture SP 127 et remblai US 160 (phase 3) (vue du sud)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Sépultures SP 57 et SP 127, remblai US 160

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0134

1. Extrémité sud de la sépulture SP 64 (phase 2) (vue de l'est)



69382-2212143-0148

2. Sépulture SP 66 (phase 2) (vue de l'ouest)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Sépultures SP 64 et SP 66

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0163

1. Vue générale de la sépulture SP 21 (phase 3) (vue de l'ouest)



69382-2212143-0303

2. Sépultures SP 112, SP 77 et SP 21 (phase 3) (vue de l'est)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Sépulture SP 21, SP 77 et SP 122

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0237

1. Extrémité est de la sépulture SP 77, coupée par la sépulture SP 75 (phase 2) (vue de l'ouest)



69382-2212143-0312

2. Extrémité ouest de la sépulture SP 77, avec sondage-test transversal (phase 3) (vue de l'est)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Sépulture SP 77

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0219

1. Sépulture SP 118 et, au premier plan, moitié est de la sépulture SP 89 (phase 2) (vue de l'ouest)



69382-2212143-0314

3. Sondage-test transversal dans la sépulture SP 89 (phase 3) (vue de l'est)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Sépultures SP 89 et SP 118

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

69382-2212143-0223



3. Sépulture SP 79, coupant la sépulture SP 81 (phase 2)
(vue de l'ouest)

69382-2212143-0171



2. Sépulture SP 79 (phase 2) (vue de l'ouest)

69382-2212143-0170



1. Sépulture SP 75 (phase 2) (vue de l'ouest)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Sépultures SP 75 et SP 79

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0021

1. Extrémité sud d'une possible sépulture SP 16 ? (phase 1) (vue du nord)



69382-2212143-0177

2. Possibles sépultures SP 6 ? et SP 9 ? (phase 1) (vue zénithale)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Possibles sépultures SP 6 ? , SP 9 ? et SP 16 ?

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0175

1. Sépultures SP 81 et SP 87 (phase 2) (vue de l'ouest)



2. Sépultures SP 81 et SP 87 (phase 4) (vue de l'est)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Sépultures SP 81 et SP 87

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0192

1. Sépulture SP 17 ? (phase 2) (vue du sud)



2. Sépulture SP 17/165 ? (phase 4) (vue de l'ouest)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Sépultures SP 17/165 ?

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0128

1. Vue générale du sol SL 2 et apparition de la fosse FS 68 (phase 2) (vue du nord)



69382-2212143-0144

2. Sépulture SP 97 et fosse FS 68 (phase 2) (vue de l'ouest)



3. Sépulture SP 97 et fosse FS 68 (phase 4) (vue de l'est)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Vues générales du sol SL 2, de la fosse FS 68 et de la sépulture SP 97


Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

69382-2212143-0206



2. Fosse FS 85 (phase 2) (vue du sud)



3. Tranchée de récupération TR 83 (phase 4) (vue de l'est)

69382-2212143-0205



1. Fosse FS 85 et tranchée TR 83 (phase 2) (vue de l'est)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Tranchée de récupération TR 83 et fosse FS 85

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0106

1. Vue générale de la zone nord (phase 2) (vue du sud)



69382-2212143-0127

2. Sol SL 43 et radier US 42 de la banquette BQ 34 (phase 2) (vue du nord)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Niveaux de cave

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0116

1. Vue en coupe du sol SL 43, du radier US 42 et de la banquette BQ 34 (vue du sud)



69382-2212143-0119

2. Vue en coupe du sol SL 43 et du radier US 42 de la banquette BQ 34 (vue de l'est)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Niveaux de cave

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



69382-2212143-0111

1. Vue en coupe du sol SL 45, du radier US 44 et de la banquette BQ 39 (phase 2) (vue du sud)



69382-2212143-0121

2. Sol SL 45 (phase 2) (vue de l'ouest)



Reconversion de l'Hôtel-Dieu (69002 Lyon) - Tranche 9 E, crypte - 2016

Niveaux de cave

Clichés : équipe de fouille SAVL

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON